Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	**PROYECTO FLORES**				**1,495,982.91**
01.01	**AREAS COMUNES**				**507,544.54**
01.01.01	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**12,530.01**
01.01.01.01	**OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES**				**6,530.01**
01.01.01.01.01	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA	mes	8.00	50.34	402.72
01.01.01.01.02	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	mes	8.00	70.03	560.24
01.01.01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA	mes	8.00	521.57	4,172.56
01.01.01.01.04	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	189.51	1.96	371.44
01.01.01.01.05	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	500.00	500.00
01.01.01.01.06	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	189.51	2.76	523.05
01.01.01.02	**SEGURIDAD Y SALUD**				**6,000.00**
01.01.01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
01.01.01.02.02	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
01.01.02	**ESTRUCTURAS**				**340,383.17**
01.01.02.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**61,485.24**
01.01.02.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO	m3	270.58	40.01	10,825.91
01.01.02.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	338.23	17.94	6,067.85
01.01.02.01.03	RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	332.60	110.43	36,729.02
01.01.02.01.04	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACIÓN	m2	192.94	7.04	1,358.30
01.01.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE	m3	338.23	19.23	6,504.16
01.01.02.02	**OBRAS DE CONCRETO SIMPLE**				**30,459.18**
01.01.02.02.01	**FALSA ZAPATA**				**612.46**
01.01.02.02.01.01	FALSA ZAPATA CONCRETO f'c= 100 kg/cm2	m3	2.00	306.23	612.46
01.01.02.02.02	**SOLADOS**				**6,050.53**
01.01.02.02.02.01	SOLADO C:H 1:12; E=10 CM	m2	89.07	67.93	6,050.53
01.01.02.02.03	**CALZADURA**				**11,936.12**
01.01.02.02.03.01	CALZADURAS; CONCRETO f'c= 100 kg/cm2 +30%P.G.(Ø8"máx.)	m3	21.06	368.77	7,766.30
01.01.02.02.03.02	CALZADURAS; ENCOFRADO Y DESESENCOFRADO	m2	34.14	57.89	1,976.36
01.01.02.02.03.03	CALZADURAS; PAÑETEO	m2	32.29	67.93	2,193.46
01.01.02.02.04	**CIMIENTO CORRIDO**				**5,679.12**
01.01.02.02.04.01	CIMIENTO CORRIDO; C:A 1:10 +30% P.M.	m3	11.35	280.33	3,181.75
01.01.02.02.04.02	CIMIENTO CORRIDO; ENCOFRADO Y DESESENCOFRADO	m2	43.14	57.89	2,497.37
01.01.02.02.05	**FALSO PISO**				**6,180.95**
01.01.02.02.05.01	FALSO PISO E=0.10m;CONCRETO f'c= 100 kg/cm2	m2	90.99	67.93	6,180.95
01.01.02.03	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**246,613.43**
01.01.02.03.01	**ZAPATAS**				**66,850.83**
01.01.02.03.01.01	CONCRETO F´C = 210 kg/cm2, PARA ZAPATAS	m3	49.63	522.96	25,954.50
01.01.02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	82.17	57.89	4,756.82
01.01.02.03.01.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	5,111.67	7.07	36,139.51
01.01.02.03.02	**VIGAS DE CIMENTACION**				**21,212.33**
01.01.02.03.02.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	8.03	616.40	4,949.69
01.01.02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	51.04	57.89	2,954.71
01.01.02.03.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	1,882.31	7.07	13,307.93
01.01.02.03.03	**SOBRECIMIENTO ARMADO**				**45,595.00**
01.01.02.03.03.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO	m3	13.22	616.40	8,148.81
01.01.02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	627.96	57.89	36,352.60
01.01.02.03.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	154.68	7.07	1,093.59
01.01.02.03.04	**PLACAS**				**55,552.54**
01.01.02.03.04.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA PLACAS	m3	28.78	616.40	17,739.99
01.01.02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	278.60	57.89	16,128.15
01.01.02.03.04.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	3,067.10	7.07	21,684.40

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.01.02.03.05	**COLUMNAS**				**9,763.77**
01.01.02.03.05.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS	m3	3.18	616.40	1,960.15
01.01.02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36.71	57.89	2,125.14
01.01.02.03.05.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	803.18	7.07	5,678.48
01.01.02.03.06	**COLUMNAS DE AMARRE**				**3,684.07**
01.01.02.03.06.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS	m3	1.54	616.40	949.26
01.01.02.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	24.98	57.89	1,446.09
01.01.02.03.06.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	182.28	7.07	1,288.72
01.01.02.03.07	**VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS**				**5,438.04**
01.01.02.03.07.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	2.77	616.40	1,707.43
01.01.02.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	18.15	76.92	1,396.10
01.01.02.03.07.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	330.20	7.07	2,334.51
01.01.02.03.08	**ESCALERA**				**21,050.14**
01.01.02.03.08.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS	m3	11.36	616.40	7,002.30
01.01.02.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	91.54	76.92	7,041.26
01.01.02.03.08.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	991.03	7.07	7,006.58
01.01.02.03.09	**CISTERNA**				**8,048.73**
01.01.02.03.09.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA MUROS TANQUE CISTERNA	m3	4.22	663.13	2,798.41
01.01.02.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	41.80	76.92	3,215.26
01.01.02.03.09.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	202.05	7.07	1,428.49
01.01.02.03.09.04	JUNTA WATER STOP DE 4".	m	10.50	30.05	315.53
01.01.02.03.09.05	TAPA DE INSPECCIÓN DE 0.60x0.60 M	und	1.00	291.04	291.04
01.01.02.03.10	**LOSA MACIZA**				**2,584.51**
01.01.02.03.10.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA	m3	1.72	569.68	979.85
01.01.02.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.58	76.92	659.97
01.01.02.03.10.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	133.62	7.07	944.69
01.01.02.03.11	**PEDESTAL DE REFUERZO EN COLUMNAS CON DESNIVEL**				**6,833.47**
01.01.02.03.11.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	2.38	569.68	1,355.84
01.01.02.03.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	22.54	76.92	1,733.78
01.01.02.03.11.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	529.54	7.07	3,743.85
01.01.02.04	**VARIOS**				**1,825.32**
01.01.02.04.01	JUNTA SISMICA PERIMETRAL , EN SOBRECIMIENTOS DE TECNOPORT, E=3"	m	176.53	10.34	1,825.32
01.01.03	**ARQUITECTURA**				**71,239.10**
01.01.03.01	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**				**4,745.40**
01.01.03.01.01	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA	m2	31.72	83.40	2,645.45
01.01.03.01.02	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE CABEZA	m2	11.38	184.53	2,099.95
01.01.03.02	**REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**12,180.73**
01.01.03.02.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	53.21	30.69	1,633.01
01.01.03.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	11.38	42.02	478.19
01.01.03.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	60.36	25.63	1,547.03
01.01.03.02.04	TARRAJEO EN MESONES	m2	2.39	25.63	61.26
01.01.03.02.05	TARRAJEO EN ESCALERA	m2	177.84	25.63	4,558.04
01.01.03.02.06	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA	m2	24.63	42.02	1,034.95
01.01.03.02.07	BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE	m	522.45	5.49	2,868.25
01.01.03.03	**CIELORRASOS**				**526.44**
01.01.03.03.01	TARRAJEO EN CIELO RASO	m2	20.54	25.63	526.44
01.01.03.04	**PISOS Y PAVIMENTOS**				**10,997.60**
01.01.03.04.01	PISO GRES PORCELANICO CEMENTICIAS/RUSTICAS GRIS 60X120 - ESCALERA	m2	57.36	101.07	5,797.38
01.01.03.04.02	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA	m2	17.81	137.82	2,454.57
01.01.03.04.03	RODOPASO NEGRO	m	82.80	33.16	2,745.65

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.01.03.05	**VEREDAS**				**6,154.39**
01.01.03.05.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	36.58	3.00	109.74
01.01.03.05.02	NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	36.58	12.21	446.64
01.01.03.05.03	CONCRETO EN VEREDAS, F'C =175 KG/CM2, h=0.15 m	m2	36.58	70.08	2,563.53
01.01.03.05.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	16.62	76.92	1,278.41
01.01.03.05.05	ACABADO FROTACHADO EN VEREDAS	m2	36.58	42.67	1,560.87
01.01.03.05.06	JUNTAS DE DILATACION DE 1" EN VEREDA	m	19.50	10.01	195.20
01.01.03.06	**SARDINELES**				**1,341.85**
01.01.03.06.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO	m3	0.28	40.01	11.20
01.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	15.00	57.89	868.35
01.01.03.06.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINELES	m3	0.75	616.40	462.30
01.01.03.07	**ZOCALOS**				**4,061.71**
01.01.03.07.01	ZOCALO DE GRES PORCELANICO CEMENTICIAS/RUSTICAS GRIS 60X120 - LAVANDERÍA EXTERIOR	m2	6.96	101.07	703.45
01.01.03.07.02	LAJA CORDILLERA 50 x 30 Carbón 0.30m2 - FACHADA	m2	30.10	111.57	3,358.26
01.01.03.08	**CONTRAZOCALOS**				**3,801.40**
01.01.03.08.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=.45 M	m	29.62	24.18	716.21
01.01.03.08.02	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO CEMENTICIAS/RUSTICAS GRIS 60X120 - ESCALERA	m	62.20	33.16	2,062.55
01.01.03.08.03	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA	m	24.00	42.61	1,022.64
01.01.03.09	**ENCHAPES EN MESONES**				**241.56**
01.01.03.09.01	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO CEMENTICIAS/RUSTICAS GRIS 60X120 - LAVADERO EXTERIOR	m2	2.39	101.07	241.56
01.01.03.10	**CARPINTERIA DE MADERA**				**9,500.00**
01.01.03.10.01	PUERTA DE MADERA SOLIDA CON MARCO METALICO P3 DE (1.20 X 2.35M)	und	1.00	3,000.00	3,000.00
01.01.03.10.02	PUERTA CORREDIZA DE MADERA EN CUARTO TÉCNICO (1.00 M X 2.10 M)	und	1.00	2,500.00	2,500.00
01.01.03.10.03	PUERTA DE METAL A DOS HOJAS EN DEPOSITO AZOTEA (1.25X2.10 M)	und	1.00	4,000.00	4,000.00
01.01.03.11	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**7,558.91**
01.01.03.11.01	VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO	m2	9.80	291.19	2,853.66
01.01.03.11.02	BARANDA DE ACERO INOXIDABLE EN ESCALERA	m	17.25	145.00	2,501.25
01.01.03.11.03	BARANDA DE ACERO NEGRO EN TANQUE ELEVADO	m	11.70	120.00	1,404.00
01.01.03.11.04	ESCALERA DE GATO	und	1.00	800.00	800.00
01.01.03.12	**PINTURA**				**5,121.80**
01.01.03.12.01	PINTURA LATEX EN ESCALERA	m2	177.83	18.69	3,323.64
01.01.03.12.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m2	96.21	18.69	1,798.16
01.01.03.13	**COBERTURAS**				**3,048.30**
01.01.03.13.01	COBERTURAS CON TR4 ROJO DE 0.4 MM	m2	11.13	114.34	1,272.60
01.01.03.13.02	COBERTURAS CON TR4 TRANSLUCIDO	m2	15.53	114.34	1,775.70
01.01.03.14	**VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA**				**1,375.77**
01.01.03.14.01	LADRILLO PASTELERO SOBRE CERCO PERIMÉTRICO	m	22.65	41.30	935.45
01.01.03.14.02	LIMPIEZA GENERAL	glb	1.00	300.00	300.00
01.01.03.14.03	TIERRA DE CHACRA	m3	4.76	29.48	140.32
01.01.03.15	**OTROS**				**583.24**
01.01.03.15.01	**PODIOS**				**30.04**
01.01.03.15.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.04	616.40	24.66
01.01.03.15.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.07	76.92	5.38
01.01.03.15.02	**LAVADERO**				**553.20**
01.01.03.15.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.26	616.40	160.26
01.01.03.15.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.26	76.92	173.84
01.01.03.15.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	30.99	7.07	219.10
01.01.04	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**18,424.60**
01.01.04.01	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				**732.35**

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.01.04.01.01	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**732.35**
01.01.04.01.01.01	GRIFO CROMADO PARA RIEGO	und	4.00	50.97	203.88
01.01.04.01.01.02	MEDIDOR DE AGUA	und	1.00	412.97	412.97
01.01.04.01.01.03	GRIFO CROMADO PARA LAVADERO	und	1.00	50.97	50.97
01.01.04.01.01.04	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	pto	1.00	64.53	64.53
01.01.04.02	**SISTEMA DE AGUA**				**4,319.64**
01.01.04.02.01	**SALIDA DE AGUA FRIA**				**170.12**
01.01.04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"	pto	4.00	42.53	170.12
01.01.04.02.02	**RED DE DISTRIBUCION**				**254.42**
01.01.04.02.02.01	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002	m	14.88	13.91	206.98
01.01.04.02.02.02	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002	m	4.00	11.86	47.44
01.01.04.02.03	**RED DE ALIMENTACION**				**1,376.82**
01.01.04.02.03.01	TUBERIA DE 1 1/2" PVC-C/R	m	22.92	21.08	483.15
01.01.04.02.03.02	TUBERIA DE 1 1/4" PVC-C/R	m	2.98	19.03	56.71
01.01.04.02.03.03	TUBERIA DE 1" PVC-C/R	m	34.48	16.98	585.47
01.01.04.02.03.04	TUBERIA DE 3/4" PVC-C/R	m	18.08	13.91	251.49
01.01.04.02.04	**ACCESORIOS DE REDES DE AGUA**				**1,371.38**
01.01.04.02.04.01	CODO PVC S/P DE 1 1/2"X 90°	und	13.00	22.06	286.78
01.01.04.02.04.02	CODO PVC S/P DE 1"X 90°	und	5.00	20.76	103.80
01.01.04.02.04.03	CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°	und	21.00	16.06	337.26
01.01.04.02.04.04	TEE PVC S/P DE 1 1/2"	und	11.00	20.26	222.86
01.01.04.02.04.05	TEE PVC S/P DE 1 1/4"	und	2.00	19.36	38.72
01.01.04.02.04.06	TEE PVC S/P DE 1"	und	1.00	18.86	18.86
01.01.04.02.04.07	TEE PVC S/P DE 3/4"	und	2.00	17.86	35.72
01.01.04.02.04.08	REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1"	und	3.00	18.06	54.18
01.01.04.02.04.09	REDUCCIÓN DE 1 1/4" A 1"	und	7.00	17.06	119.42
01.01.04.02.04.10	REDUCCIÓN DE 1" A 3/4"	und	7.00	14.22	99.54
01.01.04.02.04.11	REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2"	und	4.00	13.56	54.24
01.01.04.02.05	**VALVULAS**				**1,146.90**
01.01.04.02.05.01	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 3/4"	und	1.00	97.65	97.65
01.01.04.02.05.02	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL	und	4.00	78.25	313.00
01.01.04.02.05.03	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 3/4¨ - 0.30m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	1.00	169.65	169.65
01.01.04.02.05.04	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	4.00	141.65	566.60
01.01.04.03	**SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION**				**9,313.45**
01.01.04.03.01	**SALIDA DE DESAGUE**				**1,654.65**
01.01.04.03.01.01	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =6"	pto	4.00	59.84	239.36
01.01.04.03.01.02	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =4"	pto	1.00	55.84	55.84
01.01.04.03.01.03	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =3"	pto	4.00	53.84	215.36
01.01.04.03.01.04	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =2"	pto	1.00	50.84	50.84
01.01.04.03.01.05	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=3"	pto	4.00	63.84	255.36
01.01.04.03.01.06	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"	pto	6.00	58.84	353.04
01.01.04.03.01.07	SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 4"	pto	3.00	51.35	154.05
01.01.04.03.01.08	SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"	pto	8.00	41.35	330.80
01.01.04.03.02	**RED DE DERIVACION**				**5,644.18**
01.01.04.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAL 6"	m	21.20	53.29	1,129.75
01.01.04.03.02.02	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	73.58	23.05	1,696.02
01.01.04.03.02.03	TUBERIA DE PVC SAL 3"	m	21.00	19.90	417.90
01.01.04.03.02.04	TUBERIA DE PVC SAL 2"	m	134.86	17.80	2,400.51
01.01.04.03.03	**ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION**				**2,014.62**
01.01.04.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 6"X4"	und	3.00	51.69	155.07

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.01.04.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X2"	und	1.00	30.29	30.29
01.01.04.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 3"X2"	und	5.00	32.29	161.45
01.01.04.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2"X2"	und	1.00	28.79	28.79
01.01.04.03.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA PVC SAL 4"	und	8.00	38.89	311.12
01.01.04.03.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA PVC SAL 2"	und	35.00	26.49	927.15
01.01.04.03.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 4"X90°	und	5.00	28.79	143.95
01.01.04.03.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 3"X45°	und	1.00	26.79	26.79
01.01.04.03.03.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X90°	und	8.00	25.59	204.72
01.01.04.03.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°	und	1.00	25.29	25.29
01.01.04.04	**VARIOS**				**4,059.16**
01.01.04.04.01	**PRUEBAS HIDRAULICAS**				**1,043.94**
01.01.04.04.01.01	PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA	m	97.34	3.00	292.02
01.01.04.04.01.02	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE	m	250.64	3.00	751.92
01.01.04.04.02	**CAMARA DE INSPECCION**				**1,115.22**
01.01.04.04.02.01	CAJA DE REGISTRO DE AGUA 12" X 6"-C°S°FC=175 kg/cm2	und	1.00	185.87	185.87
01.01.04.04.02.02	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	und	5.00	185.87	929.35
01.01.04.04.03	**TANQUE ELEVADO**				**1,600.00**
01.01.04.04.03.01	TANQUE ELEVADO ROTOPLAST Q=1100 ML	und	2.00	800.00	1,600.00
01.01.04.04.04	**POZO SUMIDERO**				**300.00**
01.01.04.04.04.01	CAJA PARA POZO SUMIDERO (55x55x55cm)	und	1.00	150.00	150.00
01.01.04.04.04.02	REJILLA PARA POZO SUMIDERO (35x35cm)	und	1.00	150.00	150.00
01.01.05	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**19,735.23**
01.01.05.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**643.33**
01.01.05.01.01	EXCAVACION PARA ZANJA P/TENDIDO DE ALIMENTADORES 0.65 M X 0.40 M	m3	10.42	36.67	382.10
01.01.05.01.02	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO 0.65 X 0.40	m3	10.42	25.07	261.23
01.01.05.02	**CONEXION A RED EXTERNA DE MEDIDORES**				**1,500.00**
01.01.05.02.01	INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO	und	1.00	1,500.00	1,500.00
01.01.05.03	**SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES**				**6,431.46**
01.01.05.03.01	**SALIDAS**				**6,431.46**
01.01.05.03.01.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO**				**1,540.80**
01.01.05.03.01.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	pto	24.00	64.20	1,540.80
01.01.05.03.01.02	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTES**				**647.89**
01.01.05.03.01.02.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V	pto	7.00	77.62	543.34
01.01.05.03.01.02.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA EMPOT. EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 15A	pto	1.00	104.55	104.55
01.01.05.03.01.03	**SALIDAS PARA INTERRUPTORES**				**1,088.85**
01.01.05.03.01.03.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pto	1.00	72.59	72.59
01.01.05.03.01.03.02	INTERRUPTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO	pto	14.00	72.59	1,016.26
01.01.05.03.01.04	**SALIDAS PARA LUCES DE EMERGENCIA**				**343.08**
01.01.05.03.01.04.01	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	pto	9.00	38.12	343.08
01.01.05.03.01.05	**LUMINARIAS**				**2,810.84**
01.01.05.03.01.05.01	LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W	und	21.00	104.22	2,188.62
01.01.05.03.01.05.02	LUMINARIA APLIQUE LED INTERIOR DE 30W	und	3.00	85.37	256.11
01.01.05.03.01.05.03	LUMINARIA APLIQUE LED EXTERIOR	und	2.00	125.37	250.74
01.01.05.03.01.05.04	LUMINARIA SOLAR A TECHO EXTERIORES	und	1.00	115.37	115.37
01.01.05.04	**CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**1,991.88**
01.01.05.04.01	**TUBERIAS**				**1,991.88**
01.01.05.04.01.01	TUBO DE PVC-P35mmØ	m	9.57	14.49	138.67
01.01.05.04.01.02	TUBO DE 20mmØ PVC-L	m	99.86	12.39	1,237.27
01.01.05.04.01.03	TUBO DE 15mmØ PVC-L	m	117.77	5.23	615.94
01.01.05.05	**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS**				**2,544.70**

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.01.05.05.01	**CABLES ALIMENTADORES**				**2,544.70**
01.01.05.05.01.01	ALIMENTADOR 16mm2 NH90	m	42.28	10.00	422.80
01.01.05.05.01.02	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m	110.46	5.00	552.30
01.01.05.05.01.03	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	392.40	4.00	1,569.60
01.01.05.06	**TABLEROS ELECTRICOS**				**2,687.12**
01.01.05.06.01	TABLERO "TSA" CON 12 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS	und	1.00	2,687.12	2,687.12
01.01.05.07	**VARIOS**				**581.88**
01.01.05.07.01	CAJA DE F°G° 100x100mm C/TAPA	und	7.00	30.02	210.14
01.01.05.07.02	CAJA DE F°G° 250x250mm C/TAPA	und	1.00	59.79	59.79
01.01.05.07.03	CAJA DE F°G° 300x300mm C/TAPA	und	4.00	61.79	247.16
01.01.05.07.04	CAJA DE F°G° 350x350mm C/TAPA	und	1.00	64.79	64.79
01.01.05.08	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				**2,233.90**
01.01.05.08.01	PUESTA A TIERRA	glb	2.00	752.91	1,505.82
01.01.05.08.02	TUBO DE 20mmØ PVC-L	m	18.77	12.39	232.56
01.01.05.08.03	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	55.23	4.00	220.92
01.01.05.08.04	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m	5.20	10.00	52.00
01.01.05.08.05	ALIMENTADOR 16mm2 NH90	m	22.26	10.00	222.60
01.01.05.09	**EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS**				**1,120.96**
01.01.05.09.01	**ELECTROBOMBA DE CISTERNA A TANQUE ELEVADO**				**1,120.96**
01.01.05.09.01.01	ELECTROBOMBA DE 1.5HP + ACCESORIOS	und	1.00	600.96	600.96
01.01.05.09.01.02	AUTOMATICOS DE NIVEL	und	1.00	150.00	150.00
01.01.05.09.01.03	GUARDAMOTOR	und	1.00	150.00	150.00
01.01.05.09.01.04	PODIO DE CONCRETO 45x30 Cm	und	1.00	100.00	100.00
01.01.05.09.01.05	VALVULA CHECK DE PIE	und	1.00	120.00	120.00
01.01.06	**INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**				**45,232.43**
01.01.06.01	**INTERNET**				**9,615.12**
01.01.06.01.01	**CABLEADO EN TUBERIAS**				**120.49**
01.01.06.01.01.01	CABLE UTP - CATEGORIA 5	m	17.85	6.75	120.49
01.01.06.01.02	**CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS**				**5,415.31**
01.01.06.01.02.01	TUBERIA DE PVC SAP 20mm	m	379.20	12.39	4,698.29
01.01.06.01.02.02	TUBERIA DE PVC SAP 25mm	m	53.35	13.44	717.02
01.01.06.01.03	**SALIDAS**				**3,476.00**
01.01.06.01.03.01	SALIDA PARA DATA	pto	49.00	63.20	3,096.80
01.01.06.01.03.02	SALIDA PARA ROUTER	pto	6.00	63.20	379.20
01.01.06.01.04	**DISPOSITIVOS DE RED**				**130.00**
01.01.06.01.04.01	ROUTER DE 4 PUERTOS	und	1.00	130.00	130.00
01.01.06.01.05	**CAJAS DE PASO**				**473.32**
01.01.06.01.05.01	CAJA DE F°G° 200x200mm C/TAPA	und	7.00	58.79	411.53
01.01.06.01.05.02	CAJA DE F°G° 300x300mm C/TAPA	und	1.00	61.79	61.79
01.01.06.02	**SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD**				**6,240.30**
01.01.06.02.01	**CABLEADO EN TUBERIAS**				**875.48**
01.01.06.02.01.01	CABLE UTP - CATEGORIA 5	m	129.70	6.75	875.48
01.01.06.02.02	**CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS**				**1,562.38**
01.01.06.02.02.01	TUBERIA DE PVC SAP 20mm	m	126.10	12.39	1,562.38
01.01.06.02.03	**SALIDAS**				**442.40**
01.01.06.02.03.01	SALIDA PARA DVR	pto	1.00	63.20	63.20
01.01.06.02.03.02	SALIDA PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	pto	6.00	63.20	379.20
01.01.06.02.04	**DISPOSITIVOS DE RED**				**3,300.00**
01.01.06.02.04.01	DVR PARA 6 CAMARAS + DISCO DURO DE 1 TB	und	1.00	1,400.00	1,400.00
01.01.06.02.04.02	SWITCH POE DE 6 PUERTOS	und	1.00	400.00	400.00
01.01.06.02.04.03	VIDEOCAMARA DE SEGURIDAD	und	6.00	250.00	1,500.00

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.01.06.02.05	**CAJAS DE PASO**				**60.04**
01.01.06.02.05.01	CAJA DE F°G° 100x100mm C/TAPA	und	2.00	30.02	60.04
01.01.06.03	**SISTEMA DE ALARMA**				**9,867.35**
01.01.06.03.01	**CABLEADO EN TUBERIAS**				**2,326.73**
01.01.06.03.01.01	CABLE UTP - CATEGORIA 5	m	344.70	6.75	2,326.73
01.01.06.03.02	**CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS**				**4,066.40**
01.01.06.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAP 20mm	m	328.20	12.39	4,066.40
01.01.06.03.03	**SALIDAS**				**1,264.00**
01.01.06.03.03.01	SALIDA PARA PANEL DE SEGURIDAD	pto	1.00	63.20	63.20
01.01.06.03.03.02	SALIDA PARA SENSOR MAGNETICO	pto	13.00	63.20	821.60
01.01.06.03.03.03	SALIDA PARA SENSOR DE BARRERA INFRAROJO	pto	6.00	63.20	379.20
01.01.06.03.04	**DISPOSITIVOS DE RED**				**1,885.00**
01.01.06.03.04.01	PANEL DE SEGURIDAD	und	1.00	800.00	800.00
01.01.06.03.04.02	SIRENA CABLEADA CON LUZ	und	1.00	90.00	90.00
01.01.06.03.04.03	SENSORES MAGNETICOS INTERNOS	und	9.00	55.00	495.00
01.01.06.03.04.04	SENSORES MAGNETICOS EXTERNOS	und	5.00	100.00	500.00
01.01.06.03.05	**CAJAS DE PASO**				**325.22**
01.01.06.03.05.01	CAJA DE F°G° 100x100mm C/TAPA	und	3.00	30.02	90.06
01.01.06.03.05.02	CAJA DE F°G° 200x200mm C/TAPA	und	4.00	58.79	235.16
01.01.06.04	**VIDEOPORTERO**				**14,769.80**
01.01.06.04.01	**CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS**				**1,385.20**
01.01.06.04.01.01	TUBERIA DE PVC SAP 20mm	m	111.80	12.39	1,385.20
01.01.06.04.02	**SALIDAS**				**442.40**
01.01.06.04.02.01	SALIDA PARA VIDEOPORTERO	pto	6.00	63.20	379.20
01.01.06.04.02.02	SALIDA PARA PANEL DE VIDEOPORTERO	pto	1.00	63.20	63.20
01.01.06.04.03	**DISPOSITIVOS DE RED**				**12,650.00**
01.01.06.04.03.01	PANEL DE VIDEOPORTERO	pto	1.00	600.00	600.00
01.01.06.04.03.02	SWITCH POE DE 8 PUERTOS	pto	1.00	400.00	400.00
01.01.06.04.03.03	FRONTAL DE CALLE	pto	1.00	400.00	400.00
01.01.06.04.03.04	VIDEOPORTEROS	pto	5.00	2,250.00	11,250.00
01.01.06.04.04	**CAJAS DE PASO**				**292.20**
01.01.06.04.04.01	CAJA DE F°G° 100x100mm C/TAPA	und	2.00	30.02	60.04
01.01.06.04.04.02	CAJA DE F°G° 150x150mm C/TAPA	und	1.00	54.79	54.79
01.01.06.04.04.03	CAJA DE F°G° 200x200mm C/TAPA	und	2.00	58.79	117.58
01.01.06.04.04.04	CAJA DE F°G° 250x250mm C/TAPA	und	1.00	59.79	59.79
01.01.06.05	**TV CABLE**				**4,739.86**
01.01.06.05.01	**CABLEADO EN TUBERIAS**				**10.10**
01.01.06.05.01.01	CABLE COAXIAL (TV)	m	1.00	10.10	10.10
01.01.06.05.02	**CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS**				**3,539.42**
01.01.06.05.02.01	TUBERIA DE PVC SAP 25mm	m	263.35	13.44	3,539.42
01.01.06.05.03	**SALIDAS**				**821.60**
01.01.06.05.03.01	SALIDA PARA TV CABLE	m	13.00	63.20	821.60
01.01.06.05.04	**CAJAS DE PASO**				**368.74**
01.01.06.05.04.01	CAJA DE F°G° 250x250mm C/TAPA	und	1.00	59.79	59.79
01.01.06.05.04.02	CAJA DE F°G° 300x300mm C/TAPA	und	5.00	61.79	308.95
01.02	**DEPARTAMENTOS**				**813,793.19**
01.02.01	**DEPARTAMENTOS 1**				**194,862.68**
01.02.01.01	**ESTRUCTURAS**				**86,332.35**
01.02.01.01.01	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**86,228.41**
01.02.01.01.01.01	**PLACAS**				**10,122.00**
01.02.01.01.01.01.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA PLACAS	m3	3.71	616.40	2,286.84

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.01.01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	48.25	57.89	2,793.19
01.02.01.01.01.01.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	713.15	7.07	5,041.97
01.02.01.01.01.02	**TABIQUES DE CONCRETO**				**2,571.20**
01.02.01.01.01.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.80	616.40	493.12
01.02.01.01.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	17.64	76.92	1,356.87
01.02.01.01.01.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	102.01	7.07	721.21
01.02.01.01.01.03	**COLUMNAS**				**21,100.59**
01.02.01.01.01.03.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS	m3	6.87	616.40	4,234.67
01.02.01.01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	79.43	57.89	4,598.20
01.02.01.01.01.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	1,735.18	7.07	12,267.72
01.02.01.01.01.04	**COLUMNAS DE AMARRE**				**8,742.47**
01.02.01.01.01.04.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS	m3	3.43	616.40	2,114.25
01.02.01.01.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	58.44	57.89	3,383.09
01.02.01.01.01.04.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	459.00	7.07	3,245.13
01.02.01.01.01.05	**VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS**				**26,731.80**
01.02.01.01.01.05.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	11.36	616.40	7,002.30
01.02.01.01.01.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	108.51	76.92	8,346.59
01.02.01.01.01.05.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	1,610.03	7.07	11,382.91
01.02.01.01.01.06	**VIGUETAS DE AMARRE Y DINTELES**				**841.58**
01.02.01.01.01.06.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	0.28	616.40	172.59
01.02.01.01.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.05	76.92	388.45
01.02.01.01.01.06.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	39.68	7.07	280.54
01.02.01.01.01.07	**LOSA ALIGERADA**				**16,118.77**
01.02.01.01.01.07.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA	m3	6.79	616.40	4,185.36
01.02.01.01.01.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	77.57	76.92	5,966.68
01.02.01.01.01.07.03	LADRILLO DE TECHO HUECO 15x30x30	und	646.18	3.75	2,423.18
01.02.01.01.01.07.04	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	501.21	7.07	3,543.55
01.02.01.01.02	**VARIOS**				**103.94**
01.02.01.01.02.01	JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"	m	12.66	8.21	103.94
01.02.01.02	**ARQUITECTURA**				**76,987.80**
01.02.01.02.01	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**				**7,855.45**
01.02.01.02.01.01	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA	m2	94.19	83.40	7,855.45
01.02.01.02.02	**REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**12,507.04**
01.02.01.02.02.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	127.39	30.69	3,909.60
01.02.01.02.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	268.65	25.63	6,885.50
01.02.01.02.02.03	TARRAJEO EN MESONES	m2	12.86	25.63	329.60
01.02.01.02.02.04	VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM	m2	83.10	10.55	876.71
01.02.01.02.02.05	BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE	m	92.10	5.49	505.63
01.02.01.02.03	**CIELORRASOS**				**1,930.96**
01.02.01.02.03.01	TARRAJEO EN CIELO RASO	m2	75.34	25.63	1,930.96
01.02.01.02.04	**PISOS Y PAVIMENTOS**				**10,071.57**
01.02.01.02.04.01	PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM	m2	70.42	90.57	6,377.94
01.02.01.02.04.02	PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA	m2	8.70	90.57	787.96
01.02.01.02.04.03	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - BAÑOS	m2	6.08	137.82	837.95
01.02.01.02.04.04	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - LAVANDERIAS	m2	4.03	137.82	555.41
01.02.01.02.04.05	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - EN PATIOS	m2	10.56	137.82	1,455.38
01.02.01.02.04.06	JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISO	m	7.17	7.94	56.93
01.02.01.02.05	**ZOCALOS**				**7,880.83**
01.02.01.02.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 30X60 CM - COCINA	m2	5.09	111.57	567.89
01.02.01.02.05.02	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - BAÑOS	m2	18.84	137.82	2,596.53

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.01.02.05.03	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - DUCHAS	m2	17.20	137.82	2,370.50
01.02.01.02.05.04	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR	m2	16.24	101.07	1,641.38
01.02.01.02.05.05	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE	m	22.61	31.16	704.53
01.02.01.02.06	**CONTRAZOCALOS**				**3,006.96**
01.02.01.02.06.01	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM	m	73.32	27.76	2,035.36
01.02.01.02.06.02	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA	m	9.90	27.76	274.82
01.02.01.02.06.03	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MODERNO GRAFITO CM - LAVANDERÍA	m	5.80	27.76	161.01
01.02.01.02.06.04	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - EN PATIO	m	19.30	27.76	535.77
01.02.01.02.07	**ENCHAPES EN MESONES**				**946.50**
01.02.01.02.07.01	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO	m2	3.61	110.96	400.57
01.02.01.02.07.02	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - MESON LAVAMANOS	m2	0.84	110.96	93.21
01.02.01.02.07.03	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR	m2	4.08	110.96	452.72
01.02.01.02.08	**CARPINTERIA DE MADERA**				**7,100.00**
01.02.01.02.08.01	PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)	und	1.00	2,300.00	2,300.00
01.02.01.02.08.02	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P6 DE (0.90x2.10M)	und	3.00	1,000.00	3,000.00
01.02.01.02.08.03	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P7 DE (0.70x2.10M)	und	2.00	900.00	1,800.00
01.02.01.02.09	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**14,793.48**
01.02.01.02.09.01	VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO	m2	8.28	291.19	2,411.05
01.02.01.02.09.02	MAMPARAS; ALUMINIO SERIE 80 Y VIDRIO LAMINADO 8 MM - CORREDIZO	m2	22.88	541.19	12,382.43
01.02.01.02.10	**PINTURA**				**8,842.25**
01.02.01.02.10.01	PINTURA LATEX EN CIELORASO	m2	80.50	18.69	1,504.55
01.02.01.02.10.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	118.52	18.69	2,215.14
01.02.01.02.10.03	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP	m2	274.08	18.69	5,122.56
01.02.01.02.11	**VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA**				**300.00**
01.02.01.02.11.01	LIMPIEZA GENERAL	glb	1.00	300.00	300.00
01.02.01.02.12	**OTROS**				**1,752.76**
01.02.01.02.12.01	**PODIOS**				**67.79**
01.02.01.02.12.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.09	616.40	55.48
01.02.01.02.12.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.16	76.92	12.31
01.02.01.02.12.02	**MESON DE COCINA**				**1,192.77**
01.02.01.02.12.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.06	616.40	36.98
01.02.01.02.12.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	7.08	76.92	544.59
01.02.01.02.12.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	86.45	7.07	611.20
01.02.01.02.12.03	**LAVADERO**				**492.20**
01.02.01.02.12.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.22	616.40	135.61
01.02.01.02.12.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.77	76.92	136.15
01.02.01.02.12.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	31.18	7.07	220.44
01.02.01.03	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**9,976.96**
01.02.01.03.01	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				**4,201.34**
01.02.01.03.01.01	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**2,718.90**
01.02.01.03.01.01.01	INODORO ONE PIECE CAPRI VAINSA + ACCESORIOS	pza	2.00	783.78	1,567.56
01.02.01.03.01.01.02	BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm	pza	2.00	283.78	567.56
01.02.01.03.01.01.03	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm	und	1.00	583.78	583.78
01.02.01.03.01.02	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**1,482.44**
01.02.01.03.01.02.01	GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL - BAÑO	und	2.00	212.97	425.94
01.02.01.03.01.02.02	LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA - COCINA	und	1.00	213.12	213.12
01.02.01.03.01.02.03	GRIFO CROMADO PARA LAVADERO	und	1.00	50.97	50.97
01.02.01.03.01.02.04	DUCHA ALIOR + GRIFERÍA	und	1.00	212.97	212.97

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.01.03.01.02.05	GRIFO CROMADO PARA RIEGO	und	2.00	50.97	101.94
01.02.01.03.01.02.06	MEDIDOR DE AGUA	und	1.00	412.97	412.97
01.02.01.03.01.02.07	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	pto	1.00	64.53	64.53
01.02.01.03.02	**SISTEMA DE AGUA**				**3,078.18**
01.02.01.03.02.01	**SALIDA DE AGUA FRIA**				**425.30**
01.02.01.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"	pto	10.00	42.53	425.30
01.02.01.03.02.02	**RED DE DISTRIBUCION**				**777.82**
01.02.01.03.02.02.01	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002	m	36.99	13.91	514.53
01.02.01.03.02.02.02	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002	m	22.20	11.86	263.29
01.02.01.03.02.03	**ACCESORIOS DE REDES DE AGUA**				**728.16**
01.02.01.03.02.03.01	CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°	und	18.00	16.06	289.08
01.02.01.03.02.03.02	CODO PVC S/P DE 1/2"X 90°	und	12.00	15.26	183.12
01.02.01.03.02.03.03	TEE PVC S/P DE 3/4"	und	6.00	17.86	107.16
01.02.01.03.02.03.04	TEE PVC S/P DE 1/2"	und	4.00	16.86	67.44
01.02.01.03.02.03.05	REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2"	und	6.00	13.56	81.36
01.02.01.03.02.04	**VALVULAS**				**1,146.90**
01.02.01.03.02.04.01	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 3/4"	und	1.00	97.65	97.65
01.02.01.03.02.04.02	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und	2.00	78.25	156.50
01.02.01.03.02.04.03	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL	und	2.00	78.25	156.50
01.02.01.03.02.04.04	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 3/4¨ - 0.30m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	1.00	169.65	169.65
01.02.01.03.02.04.05	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	2.00	141.65	283.30
01.02.01.03.02.04.06	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	2.00	141.65	283.30
01.02.01.03.03	**SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION**				**2,433.02**
01.02.01.03.03.01	**SALIDA DE DESAGUE**				**1,221.48**
01.02.01.03.03.01.01	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =4"	pto	2.00	55.84	111.68
01.02.01.03.03.01.02	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =2"	pto	6.00	50.84	305.04
01.02.01.03.03.01.03	SALIDA PVC - SAL PARA INODORO DE Ø=4"	pto	2.00	67.84	135.68
01.02.01.03.03.01.04	SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"	pto	4.00	51.44	205.76
01.02.01.03.03.01.05	SALIDA PVC - SAL PARA LAVADORA DE Ø =2"	pto	1.00	51.44	51.44
01.02.01.03.03.01.06	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"	pto	7.00	58.84	411.88
01.02.01.03.03.02	**RED DE DERIVACION**				**553.37**
01.02.01.03.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	7.25	23.05	167.11
01.02.01.03.03.02.02	TUBERIA DE PVC SAL 2"	m	21.70	17.80	386.26
01.02.01.03.03.03	**ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION**				**658.17**
01.02.01.03.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X4"	und	2.00	35.79	71.58
01.02.01.03.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X2"	und	6.00	30.29	181.74
01.02.01.03.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2"X2"	und	6.00	28.79	172.74
01.02.01.03.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 4"X45°	und	1.00	28.79	28.79
01.02.01.03.03.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 4"X2°	und	2.00	25.79	51.58
01.02.01.03.03.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°	und	6.00	25.29	151.74
01.02.01.03.04	**VARIOS**				**264.42**
01.02.01.03.04.01	**PRUEBAS HIDRAULICAS**				**264.42**
01.02.01.03.04.01.01	PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA	m	59.19	3.00	177.57
01.02.01.03.04.01.02	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE	m	28.95	3.00	86.85
01.02.01.04	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**20,903.29**
01.02.01.04.01	**CONEXION A RED EXTERNA DE MEDIDORES**				**1,500.00**
01.02.01.04.01.01	INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO	und	1.00	1,500.00	1,500.00
01.02.01.04.02	**SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES**				**9,525.64**
01.02.01.04.02.01	**SALIDAS**				**9,525.64**

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.01.04.02.01.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO**				**2,811.78**
01.02.01.04.02.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	pto	33.00	64.20	2,118.60
01.02.01.04.02.01.01	SALIDA PARA CAJA DE PASE	pto	18.00	38.51	693.18
01.02.01.04.02.01.02	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTES**				**3,728.93**
01.02.01.04.02.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V	pto	44.00	77.62	3,415.28
01.02.01.04.02.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA EMPOT. EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 15A	pto	3.00	104.55	313.65
01.02.01.04.02.01.03	**SALIDAS PARA INTERRUPTORES**				**1,114.67**
01.02.01.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pto	7.00	72.59	508.13
01.02.01.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	pto	1.00	90.22	90.22
01.02.01.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	pto	2.00	80.22	160.44
01.02.01.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	pto	1.00	85.22	85.22
01.02.01.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE	pto	3.00	90.22	270.66
01.02.01.04.02.01.04	**SALIDAS PARA CALENTADOR DE AGUA**				**240.44**
01.02.01.04.02.01.04	SALIDA PARA RAPIDUCHA	pto	2.00	120.22	240.44
01.02.01.04.02.01.05	**LUMINARIAS**				**1,629.82**
01.02.01.04.02.01.05	LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W	und	14.00	104.22	1,459.08
01.02.01.04.02.01.05	LUMINARIA APLIQUE LED INTERIOR DE 30W	und	2.00	85.37	170.74
01.02.01.04.03	**CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**2,256.07**
01.02.01.04.03.01	**TUBERIAS**				**2,256.07**
01.02.01.04.03.01.01	TUBO DE PVC-P35mmØ	m	28.64	14.49	414.99
01.02.01.04.03.01.02	TUBO DE 20mmØ PVC-L	m	26.70	12.39	330.81
01.02.01.04.03.01.03	TUBO DE 15mmØ PVC-L	m	288.77	5.23	1,510.27
01.02.01.04.04	**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS**				**4,765.64**
01.02.01.04.04.01	**CABLES ALIMENTADORES**				**4,765.64**
01.02.01.04.04.01.01	ALIMENTADOR 1-1X16mm2NH90	m	119.36	10.00	1,193.60
01.02.01.04.04.01.02	ALIMENTADOR 5-1X10mm2 NH90	m	30.60	10.00	306.00
01.02.01.04.04.01.03	ALIMENTADOR 4-1X6.0mm2 NH90	m	15.60	8.00	124.80
01.02.01.04.04.01.04	ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90	m	371.88	5.00	1,859.40
01.02.01.04.04.01.05	ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90	m	320.46	4.00	1,281.84
01.02.01.04.05	**TABLEROS ELECTRICOS**				**1,309.98**
01.02.01.04.05.01	TABLERO "TD-01"CON 12 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS	und	1.00	1,309.98	1,309.98
01.02.01.04.06	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				**1,545.96**
01.02.01.04.06.01	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m	19.50	10.00	195.00
01.02.01.04.06.02	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m	15.30	8.00	122.40
01.02.01.04.06.03	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m	96.96	5.00	484.80
01.02.01.04.06.04	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	185.94	4.00	743.76
01.02.01.05	**INSTALACION DE GAS**				**662.28**
01.02.01.05.01	SUMINISTRO DE GAS	glb	1.00	662.28	662.28
01.02.02	**DEPARTAMENTOS 2**				**186,434.68**
01.02.02.01	**ESTRUCTURAS**				**76,340.10**
01.02.02.01.01	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**76,254.72**
01.02.02.01.01.01	**PLACAS**				**5,398.06**
01.02.02.01.01.01.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA PLACAS	m3	1.99	616.40	1,226.64
01.02.02.01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	25.34	57.89	1,466.93
01.02.02.01.01.01.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	382.53	7.07	2,704.49
01.02.02.01.01.02	**TABIQUES DE CONCRETO**				**320.76**
01.02.02.01.01.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.11	616.40	67.80
01.02.02.01.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.50	76.92	192.30
01.02.02.01.01.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	8.58	7.07	60.66
01.02.02.01.01.03	**COLUMNAS**				**20,547.76**

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.02.01.01.03.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS	m3	6.69	616.40	4,123.72
01.02.02.01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	77.35	57.89	4,477.79
01.02.02.01.01.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	1,689.71	7.07	11,946.25
01.02.02.01.01.04	**COLUMNAS DE AMARRE**				**7,775.91**
01.02.02.01.01.04.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS	m3	2.84	616.40	1,750.58
01.02.02.01.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	51.13	57.89	2,959.92
01.02.02.01.01.04.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	433.58	7.07	3,065.41
01.02.02.01.01.05	**VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS**				**25,815.90**
01.02.02.01.01.05.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	11.21	616.40	6,909.84
01.02.02.01.01.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	106.76	76.92	8,211.98
01.02.02.01.01.05.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	1,512.60	7.07	10,694.08
01.02.02.01.01.06	**VIGUETAS DE AMARRE Y DINTELES**				**847.37**
01.02.02.01.01.06.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	0.28	616.40	172.59
01.02.02.01.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.30	76.92	407.68
01.02.02.01.01.06.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	37.78	7.07	267.10
01.02.02.01.01.07	**LOSA ALIGERADA**				**15,548.96**
01.02.02.01.01.07.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA	m3	6.53	616.40	4,025.09
01.02.02.01.01.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	74.60	76.92	5,738.23
01.02.02.01.01.07.03	LADRILLO DE TECHO HUECO 15x30x30	und	621.40	3.75	2,330.25
01.02.02.01.01.07.04	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	488.74	7.07	3,455.39
01.02.02.01.02	**VARIOS**				**85.38**
01.02.02.01.02.01	JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"	m	10.40	8.21	85.38
01.02.02.02	**ARQUITECTURA**				**80,167.55**
01.02.02.02.01	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**				**11,055.50**
01.02.02.02.01.01	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA	m2	132.56	83.40	11,055.50
01.02.02.02.02	**REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**16,093.68**
01.02.02.02.02.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	193.35	30.69	5,933.91
01.02.02.02.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	56.17	35.80	2,010.89
01.02.02.02.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	238.91	25.63	6,123.26
01.02.02.02.02.04	TARRAJEO EN MESONES	m2	10.95	25.63	280.65
01.02.02.02.02.05	VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM	m2	101.70	10.55	1,072.94
01.02.02.02.02.06	BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE	m	122.41	5.49	672.03
01.02.02.02.03	**CIELORRASOS**				**2,370.78**
01.02.02.02.03.01	TARRAJEO EN CIELO RASO	m2	92.50	25.63	2,370.78
01.02.02.02.04	**PISOS Y PAVIMENTOS**				**9,066.04**
01.02.02.02.04.01	PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM	m2	73.38	90.57	6,646.03
01.02.02.02.04.02	PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA	m2	7.78	90.57	704.63
01.02.02.02.04.03	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - BAÑOS	m2	7.71	137.82	1,062.59
01.02.02.02.04.04	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - LAVANDERIAS	m2	4.29	137.82	591.25
01.02.02.02.04.05	JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISO	m	7.75	7.94	61.54
01.02.02.02.05	**ZOCALOS**				**8,430.67**
01.02.02.02.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 30X60 CM - COCINA	m2	7.59	111.57	846.82
01.02.02.02.05.02	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - BAÑOS	m2	26.48	137.82	3,649.47
01.02.02.02.05.03	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - DUCHAS	m2	17.20	137.82	2,370.50
01.02.02.02.05.04	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR	m2	9.56	101.07	966.23
01.02.02.02.05.05	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE	m	19.18	31.16	597.65
01.02.02.02.06	**CONTRAZOCALOS**				**2,492.29**
01.02.02.02.06.01	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM	m	79.83	27.76	2,216.08
01.02.02.02.06.02	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA	m	5.50	27.76	152.68

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.02.02.06.03	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MODERNO GRAFITO CM - LAVANDERÍA	m	4.45	27.76	123.53
01.02.02.02.07	**ENCHAPES EN MESONES**				**563.11**
01.02.02.02.07.01	ENCHAPE DE CUARZO ESTELAR - MESON COCINA	m2	3.72	24.31	90.43
01.02.02.02.07.02	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - MESON LAVAMANOS	m2	0.88	110.96	97.64
01.02.02.02.07.03	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR	m2	3.38	110.96	375.04
01.02.02.02.08	**CARPINTERIA DE MADERA**				**9,600.00**
01.02.02.02.08.01	**PUERTAS**				**9,600.00**
01.02.02.02.08.01.01	PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)	und	1.00	2,300.00	2,300.00
01.02.02.02.08.01.02	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P6 DE (0.90x2.10M)	und	3.00	1,000.00	3,000.00
01.02.02.02.08.01.03	PUERTA DE MADERA CORREDIZA P11 (0.90x2.10m)	und	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02.02.02.08.01.04	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P7 DE (0.70x2.10M)	und	2.00	900.00	1,800.00
01.02.02.02.09	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**6,400.36**
01.02.02.02.09.01	VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO	m2	21.98	291.19	6,400.36
01.02.02.02.10	**PINTURA**				**11,538.25**
01.02.02.02.10.01	PINTURA LATEX EN CIELORASO	m2	92.50	18.69	1,728.83
01.02.02.02.10.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m2	193.35	18.69	3,613.71
01.02.02.02.10.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	60.88	16.47	1,002.69
01.02.02.02.10.04	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP	m2	277.85	18.69	5,193.02
01.02.02.02.11	**VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA**				**300.00**
01.02.02.02.11.01	LIMPIEZA GENERAL	glb	1.00	300.00	300.00
01.02.02.02.12	**OTROS**				**2,256.87**
01.02.02.02.12.01	**PODIOS**				**123.25**
01.02.02.02.12.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.17	616.40	104.79
01.02.02.02.12.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.24	76.92	18.46
01.02.02.02.12.02	**MESON DE COCINA**				**1,615.99**
01.02.02.02.12.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.79	616.40	486.96
01.02.02.02.12.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.88	76.92	375.37
01.02.02.02.12.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	106.60	7.07	753.66
01.02.02.02.12.03	**LAVADERO**				**517.63**
01.02.02.02.12.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.24	616.40	147.94
01.02.02.02.12.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.83	76.92	140.76
01.02.02.02.12.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	32.38	7.07	228.93
01.02.02.03	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**8,670.99**
01.02.02.03.01	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				**4,150.37**
01.02.02.03.01.01	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**2,718.90**
01.02.02.03.01.01.01	INODORO ONE PIECE CAPRI VAINSA + ACCESORIOS	pza	2.00	783.78	1,567.56
01.02.02.03.01.01.02	BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm	pza	2.00	283.78	567.56
01.02.02.03.01.01.03	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm	und	1.00	583.78	583.78
01.02.02.03.01.02	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**1,431.47**
01.02.02.03.01.02.01	GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL - BAÑO	und	2.00	212.97	425.94
01.02.02.03.01.02.02	LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA - COCINA	und	1.00	213.12	213.12
01.02.02.03.01.02.03	GRIFO CROMADO PARA LAVADERO	und	1.00	50.97	50.97
01.02.02.03.01.02.04	DUCHA ALIOR + GRIFERÍA	und	1.00	212.97	212.97
01.02.02.03.01.02.05	GRIFO CROMADO PARA RIEGO	und	1.00	50.97	50.97
01.02.02.03.01.02.06	MEDIDOR DE AGUA	und	1.00	412.97	412.97
01.02.02.03.01.02.07	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	pto	1.00	64.53	64.53
01.02.02.03.02	**SISTEMA DE AGUA**				**2,509.22**
01.02.02.03.02.01	**SALIDA DE AGUA FRIA**				**425.30**
01.02.02.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"	pto	10.00	42.53	425.30
01.02.02.03.02.02	**RED DE DISTRIBUCION**				**625.90**

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.02.03.02.02.01	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002	m	24.90	13.91	346.36
01.02.02.03.02.02.02	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002	m	23.57	11.86	279.54
01.02.02.03.02.03	**ACCESORIOS DE REDES DE AGUA**				**578.42**
01.02.02.03.02.03.01	CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°	und	6.00	16.06	96.36
01.02.02.03.02.03.02	CODO PVC S/P DE 1/2"X 90°	und	19.00	15.26	289.94
01.02.02.03.02.03.03	TEE PVC S/P DE 3/4"	und	3.00	17.86	53.58
01.02.02.03.02.03.04	TEE PVC S/P DE 1/2"	und	5.00	16.86	84.30
01.02.02.03.02.03.05	REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2"	und	4.00	13.56	54.24
01.02.02.03.02.04	**VALVULAS**				**879.60**
01.02.02.03.02.04.01	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und	3.00	78.25	234.75
01.02.02.03.02.04.02	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL	und	1.00	78.25	78.25
01.02.02.03.02.04.03	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	3.00	141.65	424.95
01.02.02.03.02.04.04	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	1.00	141.65	141.65
01.02.02.03.03	**SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION**				**1,798.13**
01.02.02.03.03.01	**SALIDA DE DESAGUE**				**908.44**
01.02.02.03.03.01.01	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =4"	pto	2.00	55.84	111.68
01.02.02.03.03.01.02	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =2"	pto	1.00	50.84	50.84
01.02.02.03.03.01.03	SALIDA PVC - SAL PARA INODORO DE Ø=4"	pto	2.00	67.84	135.68
01.02.02.03.03.01.04	SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"	pto	4.00	51.44	205.76
01.02.02.03.03.01.05	SALIDA PVC - SAL PARA LAVADORA DE Ø =2"	pto	1.00	51.44	51.44
01.02.02.03.03.01.06	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"	pto	6.00	58.84	353.04
01.02.02.03.03.02	**RED DE DERIVACION**				**437.55**
01.02.02.03.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	6.65	23.05	153.28
01.02.02.03.03.02.02	TUBERIA DE PVC SAL 2"	m	15.97	17.80	284.27
01.02.02.03.03.03	**ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION**				**452.14**
01.02.02.03.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X4"	und	1.00	35.79	35.79
01.02.02.03.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X2"	und	6.00	30.29	181.74
01.02.02.03.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2"X2"	und	2.00	28.79	57.58
01.02.02.03.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°	und	7.00	25.29	177.03
01.02.02.03.04	**VARIOS**				**213.27**
01.02.02.03.04.01	**PRUEBAS HIDRAULICAS**				**213.27**
01.02.02.03.04.01.01	PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA	m	48.47	3.00	145.41
01.02.02.03.04.01.02	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE	m	22.62	3.00	67.86
01.02.02.04	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**20,593.76**
01.02.02.04.01	**CONEXION A RED EXTERNA DE MEDIDORES**				**1,500.00**
01.02.02.04.01.01	INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO	und	1.00	1,500.00	1,500.00
01.02.02.04.02	**SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES**				**9,380.27**
01.02.02.04.02.01	**SALIDAS**				**9,380.27**
01.02.02.04.02.01.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO**				**2,901.67**
01.02.02.04.02.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	pto	35.00	64.20	2,247.00
01.02.02.04.02.01.01	SALIDA PARA CAJA DE PASE	pto	17.00	38.51	654.67
01.02.02.04.02.01.02	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTES**				**3,546.76**
01.02.02.04.02.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V	pto	43.00	77.62	3,337.66
01.02.02.04.02.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA EMPOT. EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 15A	pto	2.00	104.55	209.10
01.02.02.04.02.01.03	**SALIDAS PARA INTERRUPTORES**				**1,128.10**
01.02.02.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pto	6.00	72.59	435.54
01.02.02.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	2.00	83.12	166.24
01.02.02.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	pto	1.00	90.22	90.22

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.02.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	pto	1.00	80.22	80.22
01.02.02.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	pto	1.00	85.22	85.22
01.02.02.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE	pto	3.00	90.22	270.66
01.02.02.04.02.01.04	**SALIDAS PARA CALENTADOR DE AGUA**				**240.44**
01.02.02.04.02.01.04	SALIDA PARA RAPIDUCHA	pto	2.00	120.22	240.44
01.02.02.04.02.01.05	**LUMINARIAS**				**1,563.30**
01.02.02.04.02.01.05	LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W	und	15.00	104.22	1,563.30
01.02.02.04.03	**CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**2,487.73**
01.02.02.04.03.01	**TUBERIAS**				**2,487.73**
01.02.02.04.03.01.01	TUBO DE PVC-P35mmØ	m	30.75	14.49	445.57
01.02.02.04.03.01.02	TUBO DE 20mmØ PVC-L	m	30.27	12.39	375.05
01.02.02.04.03.01.03	TUBO DE 15mmØ PVC-L	m	318.76	5.23	1,667.11
01.02.02.04.04	**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS**				**4,529.80**
01.02.02.04.04.01	**CABLES ALIMENTADORES**				**4,529.80**
01.02.02.04.04.01.01	ALIMENTADOR 1-1X16mm2NH90	m	14.20	10.00	142.00
01.02.02.04.04.01.02	ALIMENTADOR 5-1X10mm2 NH90	m	10.59	10.00	105.90
01.02.02.04.04.01.03	ALIMENTADOR 4-1X6.0mm2 NH90	m	22.58	8.00	180.64
01.02.02.04.04.01.04	ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90	m	523.18	5.00	2,615.90
01.02.02.04.04.01.05	ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90	m	371.34	4.00	1,485.36
01.02.02.04.05	**TABLEROS ELECTRICOS**				**1,309.98**
01.02.02.04.05.01	TABLERO "TD-01"CON 12 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS	und	1.00	1,309.98	1,309.98
01.02.02.04.06	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				**1,385.98**
01.02.02.04.06.01	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m	14.20	10.00	142.00
01.02.02.04.06.02	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m	10.59	8.00	84.72
01.02.02.04.06.03	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m	22.58	5.00	112.90
01.02.02.04.06.04	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	261.59	4.00	1,046.36
01.02.02.05	**INSTALACION DE GAS**				**662.28**
01.02.02.05.01	SUMINISTRO DE GAS	glb	1.00	662.28	662.28
01.02.03	**DEPARTAMENTOS 3**				**218,397.56**
01.02.03.01	**ESTRUCTURAS**				**77,257.29**
01.02.03.01.01	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**77,171.91**
01.02.03.01.01.01	**PLACAS**				**5,398.06**
01.02.03.01.01.01.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA PLACAS	m3	1.99	616.40	1,226.64
01.02.03.01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	25.34	57.89	1,466.93
01.02.03.01.01.01.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	382.53	7.07	2,704.49
01.02.03.01.01.02	**TABIQUES DE CONCRETO**				**320.76**
01.02.03.01.01.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.11	616.40	67.80
01.02.03.01.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.50	76.92	192.30
01.02.03.01.01.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	8.58	7.07	60.66
01.02.03.01.01.03	**COLUMNAS**				**20,547.76**
01.02.03.01.01.03.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS	m3	6.69	616.40	4,123.72
01.02.03.01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	77.35	57.89	4,477.79
01.02.03.01.01.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	1,689.71	7.07	11,946.25
01.02.03.01.01.04	**COLUMNAS DE AMARRE**				**7,775.91**
01.02.03.01.01.04.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS	m3	2.84	616.40	1,750.58
01.02.03.01.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	51.13	57.89	2,959.92
01.02.03.01.01.04.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	433.58	7.07	3,065.41
01.02.03.01.01.05	**VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS**				**26,727.50**
01.02.03.01.01.05.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	11.44	616.40	7,051.62
01.02.03.01.01.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	110.96	76.92	8,535.04
01.02.03.01.01.05.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	1,575.79	7.07	11,140.84

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.03.01.01.06	**VIGUETAS DE AMARRE Y DINTELES**				**852.96**
01.02.03.01.01.06.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	0.28	616.40	172.59
01.02.03.01.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.30	76.92	407.68
01.02.03.01.01.06.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	38.57	7.07	272.69
01.02.03.01.01.07	**LOSA ALIGERADA**				**15,548.96**
01.02.03.01.01.07.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA	m3	6.53	616.40	4,025.09
01.02.03.01.01.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	74.60	76.92	5,738.23
01.02.03.01.01.07.03	LADRILLO DE TECHO HUECO 15x30x30	und	621.40	3.75	2,330.25
01.02.03.01.01.07.04	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	488.74	7.07	3,455.39
01.02.03.01.02	**VARIOS**				**85.38**
01.02.03.01.02.01	JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"	m	10.40	8.21	85.38
01.02.03.02	**ARQUITECTURA**				**111,396.33**
01.02.03.02.01	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**				**11,055.50**
01.02.03.02.01.01	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA	m2	132.56	83.40	11,055.50
01.02.03.02.02	**REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**15,888.64**
01.02.03.02.02.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	193.35	30.69	5,933.91
01.02.03.02.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	56.17	35.80	2,010.89
01.02.03.02.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	230.91	25.63	5,918.22
01.02.03.02.02.04	TARRAJEO EN MESONES	m2	10.95	25.63	280.65
01.02.03.02.02.05	VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM	m2	101.70	10.55	1,072.94
01.02.03.02.02.06	BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE	m	122.41	5.49	672.03
01.02.03.02.03	**CIELORRASOS**				**2,370.78**
01.02.03.02.03.01	TARRAJEO EN CIELO RASO	m2	92.50	25.63	2,370.78
01.02.03.02.04	**PISOS Y PAVIMENTOS**				**9,066.04**
01.02.03.02.04.01	PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM	m2	73.38	90.57	6,646.03
01.02.03.02.04.02	PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA	m2	7.78	90.57	704.63
01.02.03.02.04.03	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - BAÑOS	m2	7.71	137.82	1,062.59
01.02.03.02.04.04	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - LAVANDERIAS	m2	4.29	137.82	591.25
01.02.03.02.04.05	JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISO	m	7.75	7.94	61.54
01.02.03.02.05	**ZOCALOS**				**8,430.67**
01.02.03.02.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 30X60 CM - COCINA	m2	7.59	111.57	846.82
01.02.03.02.05.02	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - BAÑOS	m2	26.48	137.82	3,649.47
01.02.03.02.05.03	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - DUCHAS	m2	17.20	137.82	2,370.50
01.02.03.02.05.04	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR	m2	9.56	101.07	966.23
01.02.03.02.05.05	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE	m	19.18	31.16	597.65
01.02.03.02.06	**CONTRAZOCALOS**				**2,492.29**
01.02.03.02.06.01	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM	m	79.83	27.76	2,216.08
01.02.03.02.06.02	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA	m	5.50	27.76	152.68
01.02.03.02.06.03	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MODERNO GRAFITO CM - LAVANDERÍA	m	4.45	27.76	123.53
01.02.03.02.07	**ENCHAPES EN MESONES**				**563.11**
01.02.03.02.07.01	ENCHAPE DE CUARZO ESTELAR - MESON COCINA	m2	3.72	24.31	90.43
01.02.03.02.07.02	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - MESON LAVAMANOS	m2	0.88	110.96	97.64
01.02.03.02.07.03	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR	m2	3.38	110.96	375.04
01.02.03.02.08	**CARPINTERIA DE MADERA**				**41,147.00**
01.02.03.02.08.01	**PUERTAS**				**9,600.00**
01.02.03.02.08.01.01	PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)	und	1.00	2,300.00	2,300.00
01.02.03.02.08.01.02	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P6 DE (0.90x2.10M)	und	3.00	1,000.00	3,000.00
01.02.03.02.08.01.03	PUERTA DE MADERA CORREDIZA P11 (0.90x2.10m)	und	1.00	2,500.00	2,500.00

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.03.02.08.01.04	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P7 DE (0.70x2.10M)	und	2.00	900.00	1,800.00
01.02.03.02.08.02	**MUEBLES DE MELAMINE**				**31,547.00**
01.02.03.02.08.02.01	MUEBLES DE COCINA	und	1.00	9,050.00	9,050.00
01.02.03.02.08.02.02	MUEBLES DORMITORIO PRINCIPAL	und	1.00	5,050.00	5,050.00
01.02.03.02.08.02.03	MUEBLES DE BAÑO DORMITORIO PRINCIPAL	und	1.00	1,650.00	1,650.00
01.02.03.02.08.02.04	MUEBLES DE DORMITORIO 2	und	1.00	9,297.00	9,297.00
01.02.03.02.08.02.05	MUEBLES DE DORMITORIO 3	und	1.00	4,850.00	4,850.00
01.02.03.02.08.02.06	MUEBLE DE BAÑO COMUN	und	1.00	1,650.00	1,650.00
01.02.03.02.09	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**6,400.36**
01.02.03.02.09.01	VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO	m2	21.98	291.19	6,400.36
01.02.03.02.10	**PINTURA**				**11,578.44**
01.02.03.02.10.01	PINTURA LATEX EN CIELORASO	m2	92.50	18.69	1,728.83
01.02.03.02.10.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m2	195.50	18.69	3,653.90
01.02.03.02.10.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	60.88	16.47	1,002.69
01.02.03.02.10.04	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP	m2	277.85	18.69	5,193.02
01.02.03.02.11	**VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA**				**300.00**
01.02.03.02.11.01	LIMPIEZA GENERAL	glb	1.00	300.00	300.00
01.02.03.02.12	**OTROS**				**2,103.50**
01.02.03.02.12.01	**PODIOS**				**117.08**
01.02.03.02.12.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.16	616.40	98.62
01.02.03.02.12.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.24	76.92	18.46
01.02.03.02.12.02	**MESON DE COCINA**				**1,535.24**
01.02.03.02.12.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.74	616.40	456.14
01.02.03.02.12.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.66	76.92	358.45
01.02.03.02.12.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	101.93	7.07	720.65
01.02.03.02.12.03	**LAVADERO**				**451.18**
01.02.03.02.12.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.20	616.40	123.28
01.02.03.02.12.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.68	76.92	129.23
01.02.03.02.12.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	28.10	7.07	198.67
01.02.03.03	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**8,620.02**
01.02.03.03.01	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				**4,099.40**
01.02.03.03.01.01	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**2,718.90**
01.02.03.03.01.01.01	INODORO ONE PIECE CAPRI VAINSA + ACCESORIOS	pza	2.00	783.78	1,567.56
01.02.03.03.01.01.02	BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm	pza	2.00	283.78	567.56
01.02.03.03.01.01.03	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm	und	1.00	583.78	583.78
01.02.03.03.01.02	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**1,380.50**
01.02.03.03.01.02.01	GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL - BAÑO	und	2.00	212.97	425.94
01.02.03.03.01.02.02	LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA - COCINA	und	1.00	213.12	213.12
01.02.03.03.01.02.03	GRIFO CROMADO PARA LAVADERO	und	1.00	50.97	50.97
01.02.03.03.01.02.04	DUCHA ALIOR + GRIFERÍA	und	1.00	212.97	212.97
01.02.03.03.01.02.05	MEDIDOR DE AGUA	und	1.00	412.97	412.97
01.02.03.03.01.02.06	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	pto	1.00	64.53	64.53
01.02.03.03.02	**SISTEMA DE AGUA**				**2,509.22**
01.02.03.03.02.01	**SALIDA DE AGUA FRIA**				**425.30**
01.02.03.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"	pto	10.00	42.53	425.30
01.02.03.03.02.02	**RED DE DISTRIBUCION**				**625.90**
01.02.03.03.02.02.01	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002	m	24.90	13.91	346.36
01.02.03.03.02.02.02	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002	m	23.57	11.86	279.54
01.02.03.03.02.03	**ACCESORIOS DE REDES DE AGUA**				**578.42**
01.02.03.03.02.03.01	CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°	und	6.00	16.06	96.36
01.02.03.03.02.03.02	CODO PVC S/P DE 1/2"X 90°	und	19.00	15.26	289.94

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.03.03.02.03.03	TEE PVC S/P DE 3/4"	und	3.00	17.86	53.58
01.02.03.03.02.03.04	TEE PVC S/P DE 1/2"	und	5.00	16.86	84.30
01.02.03.03.02.03.05	REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2"	und	4.00	13.56	54.24
01.02.03.03.02.04	**VALVULAS**				**879.60**
01.02.03.03.02.04.01	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und	3.00	78.25	234.75
01.02.03.03.02.04.02	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL	und	1.00	78.25	78.25
01.02.03.03.02.04.03	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	3.00	141.65	424.95
01.02.03.03.02.04.04	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	1.00	141.65	141.65
01.02.03.03.03	**SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION**				**1,798.13**
01.02.03.03.03.01	**SALIDA DE DESAGUE**				**908.44**
01.02.03.03.03.01.01	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =4"	pto	2.00	55.84	111.68
01.02.03.03.03.01.02	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =2"	pto	1.00	50.84	50.84
01.02.03.03.03.01.03	SALIDA PVC - SAL PARA INODORO DE Ø=4"	pto	2.00	67.84	135.68
01.02.03.03.03.01.04	SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"	pto	4.00	51.44	205.76
01.02.03.03.03.01.05	SALIDA PVC - SAL PARA LAVADORA DE Ø =2"	pto	1.00	51.44	51.44
01.02.03.03.03.01.06	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"	pto	6.00	58.84	353.04
01.02.03.03.03.02	**RED DE DERIVACION**				**437.55**
01.02.03.03.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	6.65	23.05	153.28
01.02.03.03.03.02.02	TUBERIA DE PVC SAL 2"	m	15.97	17.80	284.27
01.02.03.03.03.03	**ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION**				**452.14**
01.02.03.03.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X4"	und	1.00	35.79	35.79
01.02.03.03.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X2"	und	6.00	30.29	181.74
01.02.03.03.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2"X2"	und	2.00	28.79	57.58
01.02.03.03.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°	und	7.00	25.29	177.03
01.02.03.03.04	**VARIOS**				**213.27**
01.02.03.03.04.01	**PRUEBAS HIDRAULICAS**				**213.27**
01.02.03.03.04.01.01	PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA	m	48.47	3.00	145.41
01.02.03.03.04.01.02	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE	m	22.62	3.00	67.86
01.02.03.04	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**20,461.64**
01.02.03.04.01	**CONEXION A RED EXTERNA DE MEDIDORES**				**1,500.00**
01.02.03.04.01.01	INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO	und	1.00	1,500.00	1,500.00
01.02.03.04.02	**SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES**				**9,290.05**
01.02.03.04.02.01	**SALIDAS**				**9,290.05**
01.02.03.04.02.01.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO**				**2,901.67**
01.02.03.04.02.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	pto	35.00	64.20	2,247.00
01.02.03.04.02.01.01	SALIDA PARA CAJA DE PASE	pto	17.00	38.51	654.67
01.02.03.04.02.01.02	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTES**				**3,546.76**
01.02.03.04.02.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V	pto	43.00	77.62	3,337.66
01.02.03.04.02.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA EMPOT. EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 15A	pto	2.00	104.55	209.10
01.02.03.04.02.01.03	**SALIDAS PARA INTERRUPTORES**				**1,037.88**
01.02.03.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pto	6.00	72.59	435.54
01.02.03.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	2.00	83.12	166.24
01.02.03.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	pto	1.00	80.22	80.22
01.02.03.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	pto	1.00	85.22	85.22
01.02.03.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE	pto	3.00	90.22	270.66
01.02.03.04.02.01.04	**SALIDAS PARA CALENTADOR DE AGUA**				**240.44**
01.02.03.04.02.01.04	SALIDA PARA RAPIDUCHA	pto	2.00	120.22	240.44
01.02.03.04.02.01.05	**LUMINARIAS**				**1,563.30**

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.03.04.02.01.05	LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W	und	15.00	104.22	1,563.30
01.02.03.04.03	**CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**2,413.83**
01.02.03.04.03.01	**TUBERIAS**				**2,413.83**
01.02.03.04.03.01.01	TUBO DE PVC-P35mmØ	m	25.65	14.49	371.67
01.02.03.04.03.01.02	TUBO DE 20mmØ PVC-L	m	30.27	12.39	375.05
01.02.03.04.03.01.03	TUBO DE 15mmØ PVC-L	m	318.76	5.23	1,667.11
01.02.03.04.04	**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS**				**4,549.80**
01.02.03.04.04.01	**CABLES ALIMENTADORES**				**4,549.80**
01.02.03.04.04.01.01	ALIMENTADOR 1-1X16mm2NH90	m	14.20	10.00	142.00
01.02.03.04.04.01.02	ALIMENTADOR 5-1X10mm2 NH90	m	11.59	10.00	115.90
01.02.03.04.04.01.03	ALIMENTADOR 4-1X6.0mm2 NH90	m	22.58	8.00	180.64
01.02.03.04.04.01.04	ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90	m	525.18	5.00	2,625.90
01.02.03.04.04.01.05	ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90	m	371.34	4.00	1,485.36
01.02.03.04.05	**TABLEROS ELECTRICOS**				**1,309.98**
01.02.03.04.05.01	TABLERO "TD-01"CON 12 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS	und	1.00	1,309.98	1,309.98
01.02.03.04.06	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				**1,397.98**
01.02.03.04.06.01	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m	14.20	10.00	142.00
01.02.03.04.06.02	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m	11.59	8.00	92.72
01.02.03.04.06.03	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m	22.58	5.00	112.90
01.02.03.04.06.04	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	262.59	4.00	1,050.36
01.02.03.05	**INSTALACION DE GAS**				**662.28**
01.02.03.05.01	SUMINISTRO DE GAS	glb	1.00	662.28	662.28
01.02.04	**DEPARTAMENTOS 4A**				**110,476.85**
01.02.04.01	**ESTRUCTURAS**				**39,940.24**
01.02.04.01.01	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**39,890.82**
01.02.04.01.01.01	**TABIQUES DE CONCRETO**				**480.04**
01.02.04.01.01.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.17	616.40	104.79
01.02.04.01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.61	76.92	277.68
01.02.04.01.01.01.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	13.80	7.07	97.57
01.02.04.01.01.02	**COLUMNAS**				**9,846.27**
01.02.04.01.01.02.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS	m3	3.21	616.40	1,978.64
01.02.04.01.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36.89	57.89	2,135.56
01.02.04.01.01.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	810.76	7.07	5,732.07
01.02.04.01.01.03	**COLUMNAS DE AMARRE**				**5,729.21**
01.02.04.01.01.03.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS	m3	2.07	616.40	1,275.95
01.02.04.01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.23	57.89	2,213.13
01.02.04.01.01.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	316.85	7.07	2,240.13
01.02.04.01.01.04	**VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS**				**14,843.64**
01.02.04.01.01.04.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	6.29	616.40	3,877.16
01.02.04.01.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	62.56	76.92	4,812.12
01.02.04.01.01.04.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	870.49	7.07	6,154.36
01.02.04.01.01.05	**VIGUETAS DE AMARRE Y DINTELES**				**686.72**
01.02.04.01.01.05.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	0.22	616.40	135.61
01.02.04.01.01.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.07	76.92	313.06
01.02.04.01.01.05.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	33.67	7.07	238.05
01.02.04.01.01.06	**LOSA ALIGERADA**				**8,304.94**
01.02.04.01.01.06.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA	m3	3.55	616.40	2,188.22
01.02.04.01.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	40.58	76.92	3,121.41
01.02.04.01.01.06.03	LADRILLO DE TECHO HUECO 15x30x30	und	338.03	3.75	1,267.61
01.02.04.01.01.06.04	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	244.37	7.07	1,727.70
01.02.04.01.02	**VARIOS**				**49.42**

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.04.01.02.01	JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"	m	6.02	8.21	49.42
01.02.04.02	**ARQUITECTURA**				**47,872.20**
01.02.04.02.01	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**				**6,687.01**
01.02.04.02.01.01	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA	m2	80.18	83.40	6,687.01
01.02.04.02.02	**REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**10,662.72**
01.02.04.02.02.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	116.07	30.69	3,562.19
01.02.04.02.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	44.28	35.80	1,585.22
01.02.04.02.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	175.35	25.63	4,494.22
01.02.04.02.02.04	TARRAJEO EN MESONES	m2	8.92	25.63	228.62
01.02.04.02.02.05	VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM	m2	31.56	10.55	332.96
01.02.04.02.02.06	BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE	m	83.70	5.49	459.51
01.02.04.02.03	**CIELORRASOS**				**1,294.57**
01.02.04.02.03.01	TARRAJEO EN CIELO RASO	m2	50.51	25.63	1,294.57
01.02.04.02.04	**PISOS Y PAVIMENTOS**				**4,941.19**
01.02.04.02.04.01	PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM	m2	28.62	90.57	2,592.11
01.02.04.02.04.02	PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA	m2	14.72	90.57	1,333.19
01.02.04.02.04.03	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - BAÑOS	m2	3.30	137.82	454.81
01.02.04.02.04.04	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - LAVANDERIAS	m2	3.76	137.82	518.20
01.02.04.02.04.05	JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISO	m	5.40	7.94	42.88
01.02.04.02.05	**ZOCALOS**				**4,359.11**
01.02.04.02.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 30X60 CM - COCINA	m2	3.33	111.57	371.53
01.02.04.02.05.02	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - BAÑOS	m2	9.83	137.82	1,354.77
01.02.04.02.05.03	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - DUCHAS	m2	8.46	137.82	1,165.96
01.02.04.02.05.04	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR	m2	8.60	101.07	869.20
01.02.04.02.05.05	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE	m	19.18	31.16	597.65
01.02.04.02.06	**CONTRAZOCALOS**				**1,376.90**
01.02.04.02.06.01	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM	m	34.93	27.76	969.66
01.02.04.02.06.02	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA	m	10.36	27.76	287.59
01.02.04.02.06.03	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MODERNO GRAFITO CM - LAVANDERÍA	m	4.31	27.76	119.65
01.02.04.02.07	**ENCHAPES EN MESONES**				**462.81**
01.02.04.02.07.01	ENCHAPE DE CUARZO ESTELAR - MESON COCINA	m2	3.61	24.31	87.76
01.02.04.02.07.02	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - MESON LAVAMANOS	m2	0.33	110.96	36.62
01.02.04.02.07.03	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR	m2	3.05	110.96	338.43
01.02.04.02.08	**CARPINTERIA DE MADERA**				**5,200.00**
01.02.04.02.08.01	**PUERTAS**				**5,200.00**
01.02.04.02.08.01.01	PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)	und	1.00	2,300.00	2,300.00
01.02.04.02.08.01.02	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" P6 (0.90x2.10m)	und	2.00	1,000.00	2,000.00
01.02.04.02.08.01.03	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" P7 (0.70x2.10m)	und	1.00	900.00	900.00
01.02.04.02.09	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**3,229.30**
01.02.04.02.09.01	VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO	m2	11.09	291.19	3,229.30
01.02.04.02.10	**PINTURA**				**7,208.37**
01.02.04.02.10.01	PINTURA LATEX EN CIELORASO	m2	50.51	18.69	944.03
01.02.04.02.10.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m2	116.07	18.69	2,169.35
01.02.04.02.10.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	44.28	16.47	729.29
01.02.04.02.10.04	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP	m2	180.08	18.69	3,365.70
01.02.04.02.11	**VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA**				**300.00**
01.02.04.02.11.01	LIMPIEZA GENERAL	glb	1.00	300.00	300.00

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.04.02.12	**OTROS**				**2,150.22**
01.02.04.02.12.01	**PODIOS**				**111.69**
01.02.04.02.12.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.15	616.40	92.46
01.02.04.02.12.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.25	76.92	19.23
01.02.04.02.12.02	**MESON DE COCINA**				**1,609.39**
01.02.04.02.12.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.74	616.40	456.14
01.02.04.02.12.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.58	76.92	429.21
01.02.04.02.12.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	102.41	7.07	724.04
01.02.04.02.12.03	**LAVADERO**				**429.14**
01.02.04.02.12.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.19	616.40	117.12
01.02.04.02.12.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.64	76.92	126.15
01.02.04.02.12.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	26.29	7.07	185.87
01.02.04.03	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**6,198.88**
01.02.04.03.01	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				**2,818.87**
01.02.04.03.01.01	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**1,651.34**
01.02.04.03.01.01.01	INODORO ONE PIECE CAPRI VAINSA + ACCESORIOS	pza	1.00	783.78	783.78
01.02.04.03.01.01.02	BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm	pza	1.00	283.78	283.78
01.02.04.03.01.01.03	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm	und	1.00	583.78	583.78
01.02.04.03.01.02	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**1,167.53**
01.02.04.03.01.02.01	GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL - BAÑO	und	1.00	212.97	212.97
01.02.04.03.01.02.02	LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA - COCINA	und	1.00	213.12	213.12
01.02.04.03.01.02.03	GRIFO CROMADO PARA LAVADERO	und	1.00	50.97	50.97
01.02.04.03.01.02.04	DUCHA ALIOR + GRIFERÍA	und	1.00	212.97	212.97
01.02.04.03.01.02.05	MEDIDOR DE AGUA	und	1.00	412.97	412.97
01.02.04.03.01.02.06	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	pto	1.00	64.53	64.53
01.02.04.03.02	**SISTEMA DE AGUA**				**1,778.06**
01.02.04.03.02.01	**SALIDA DE AGUA FRIA**				**297.71**
01.02.04.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"	pto	7.00	42.53	297.71
01.02.04.03.02.02	**RED DE DISTRIBUCION**				**396.53**
01.02.04.03.02.02.01	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002	m	15.24	13.91	211.99
01.02.04.03.02.02.02	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002	m	15.56	11.86	184.54
01.02.04.03.02.03	**ACCESORIOS DE REDES DE AGUA**				**424.12**
01.02.04.03.02.03.01	CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°	und	9.00	16.06	144.54
01.02.04.03.02.03.02	CODO PVC S/P DE 1/2"X 90°	und	10.00	15.26	152.60
01.02.04.03.02.03.03	TEE PVC S/P DE 3/4"	und	2.00	17.86	35.72
01.02.04.03.02.03.04	TEE PVC S/P DE 1/2"	und	3.00	16.86	50.58
01.02.04.03.02.03.05	REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2"	und	3.00	13.56	40.68
01.02.04.03.02.04	**VALVULAS**				**659.70**
01.02.04.03.02.04.01	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und	2.00	78.25	156.50
01.02.04.03.02.04.02	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL	und	1.00	78.25	78.25
01.02.04.03.02.04.03	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	2.00	141.65	283.30
01.02.04.03.02.04.04	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	1.00	141.65	141.65
01.02.04.03.03	**SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION**				**1,447.00**
01.02.04.03.03.01	**SALIDA DE DESAGUE**				**666.48**
01.02.04.03.03.01.01	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =4"	pto	1.00	55.84	55.84
01.02.04.03.03.01.02	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =2"	pto	2.00	50.84	101.68
01.02.04.03.03.01.03	SALIDA PVC - SAL PARA INODORO DE Ø=4"	pto	1.00	67.84	67.84
01.02.04.03.03.01.04	SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"	pto	3.00	51.44	154.32
01.02.04.03.03.01.05	SALIDA PVC - SAL PARA LAVADORA DE Ø =2"	pto	1.00	51.44	51.44
01.02.04.03.03.01.06	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"	pto	4.00	58.84	235.36

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.04.03.03.02	**RED DE DERIVACION**				**388.46**
01.02.04.03.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	3.30	23.05	76.07
01.02.04.03.03.02.02	TUBERIA DE PVC SAL 2"	m	17.55	17.80	312.39
01.02.04.03.03.03	**ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION**				**392.06**
01.02.04.03.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X2"	und	2.00	30.29	60.58
01.02.04.03.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2"X2"	und	6.00	28.79	172.74
01.02.04.03.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 4"X45°	und	2.00	28.79	57.58
01.02.04.03.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°	und	4.00	25.29	101.16
01.02.04.03.04	**VARIOS**				**154.95**
01.02.04.03.04.01	**PRUEBAS HIDRAULICAS**				**154.95**
01.02.04.03.04.01.01	PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA	m	30.80	3.00	92.40
01.02.04.03.04.01.02	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE	m	20.85	3.00	62.55
01.02.04.04	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**15,803.25**
01.02.04.04.01	**CONEXION A RED EXTERNA DE MEDIDORES**				**1,500.00**
01.02.04.04.01.01	INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO	und	1.00	1,500.00	1,500.00
01.02.04.04.02	**SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES**				**6,381.22**
01.02.04.04.02.01	**SALIDAS**				**6,381.22**
01.02.04.04.02.01.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO**				**1,566.34**
01.02.04.04.02.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	pto	16.00	64.20	1,027.20
01.02.04.04.02.01.01	SALIDA PARA CAJA DE PASE	pto	14.00	38.51	539.14
01.02.04.04.02.01.02	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTES**				**2,821.25**
01.02.04.04.02.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V	pto	35.00	77.62	2,716.70
01.02.04.04.02.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA EMPOT. EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 15A	pto	1.00	104.55	104.55
01.02.04.04.02.01.03	**SALIDAS PARA INTERRUPTORES**				**726.99**
01.02.04.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pto	3.00	72.59	217.77
01.02.04.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	1.00	83.12	83.12
01.02.04.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	pto	1.00	80.22	80.22
01.02.04.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	pto	3.00	85.22	255.66
01.02.04.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE	pto	1.00	90.22	90.22
01.02.04.04.02.01.04	**SALIDAS PARA CALENTADOR DE AGUA**				**120.22**
01.02.04.04.02.01.04	SALIDA PARA RAPIDUCHA	pto	1.00	120.22	120.22
01.02.04.04.02.01.05	**LUMINARIAS**				**1,146.42**
01.02.04.04.02.01.05	LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W	und	11.00	104.22	1,146.42
01.02.04.04.03	**CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**1,626.91**
01.02.04.04.03.01	**TUBERIAS**				**1,626.91**
01.02.04.04.03.01.01	TUBO DE PVC-P35mmØ	m	28.65	14.49	415.14
01.02.04.04.03.01.02	TUBO DE 20mmØ PVC-L	m	7.90	12.39	97.88
01.02.04.04.03.01.03	TUBO DE 15mmØ PVC-L	m	212.98	5.23	1,113.89
01.02.04.04.04	**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS**				**3,969.94**
01.02.04.04.04.01	**CABLES ALIMENTADORES**				**3,969.94**
01.02.04.04.04.01.01	ALIMENTADOR 1-1X16mm2NH90	m	122.60	10.00	1,226.00
01.02.04.04.04.01.02	ALIMENTADOR 5-1X10mm2 NH90	m	26.30	10.00	263.00
01.02.04.04.04.01.03	ALIMENTADOR 4-1X6.0mm2 NH90	m	17.80	8.00	142.40
01.02.04.04.04.01.04	ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90	m	279.50	5.00	1,397.50
01.02.04.04.04.01.05	ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90	m	235.26	4.00	941.04
01.02.04.04.05	**TABLEROS ELECTRICOS**				**1,309.98**
01.02.04.04.05.01	TABLERO "TD-01"CON 12 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS	und	1.00	1,309.98	1,309.98
01.02.04.04.06	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				**1,015.20**
01.02.04.04.06.01	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m	30.65	10.00	306.50

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.04.04.06.02	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m	13.15	8.00	105.20
01.02.04.04.06.03	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m	8.90	5.00	44.50
01.02.04.04.06.04	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	139.75	4.00	559.00
01.02.04.05	**INSTALACION DE GAS**				**662.28**
01.02.04.05.01	SUMINISTRO DE GAS	glb	1.00	662.28	662.28
01.02.05	**DEPARTAMENTOS 4B**				**103,621.42**
01.02.05.01	**ESTRUCTURAS**				**36,636.96**
01.02.05.01.01	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**36,596.57**
01.02.05.01.01.01	**TABIQUES DE CONCRETO**				**1,103.57**
01.02.05.01.01.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.33	616.40	203.41
01.02.05.01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	7.23	76.92	556.13
01.02.05.01.01.01.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	48.66	7.07	344.03
01.02.05.01.01.02	**COLUMNAS**				**10,701.48**
01.02.05.01.01.02.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS	m3	3.48	616.40	2,145.07
01.02.05.01.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	40.46	57.89	2,342.23
01.02.05.01.01.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	878.95	7.07	6,214.18
01.02.05.01.01.03	**COLUMNAS DE AMARRE**				**4,558.38**
01.02.05.01.01.03.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS	m3	1.68	616.40	1,035.55
01.02.05.01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	30.93	57.89	1,790.54
01.02.05.01.01.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	245.02	7.07	1,732.29
01.02.05.01.01.04	**VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS**				**12,482.58**
01.02.05.01.01.04.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	5.37	616.40	3,310.07
01.02.05.01.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	50.94	76.92	3,918.30
01.02.05.01.01.04.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	743.17	7.07	5,254.21
01.02.05.01.01.05	**VIGUETAS DE AMARRE Y DINTELES**				**506.53**
01.02.05.01.01.05.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	0.17	616.40	104.79
01.02.05.01.01.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.06	76.92	235.38
01.02.05.01.01.05.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	23.53	7.07	166.36
01.02.05.01.01.06	**LOSA ALIGERADA**				**7,244.03**
01.02.05.01.01.06.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA	m3	2.98	616.40	1,836.87
01.02.05.01.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	34.02	76.92	2,616.82
01.02.05.01.01.06.03	LADRILLO DE TECHO HUECO 15x30x30	und	283.37	3.75	1,062.64
01.02.05.01.01.06.04	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	244.37	7.07	1,727.70
01.02.05.01.02	**VARIOS**				**40.39**
01.02.05.01.02.01	JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"	m	4.92	8.21	40.39
01.02.05.02	**ARQUITECTURA**				**45,919.46**
01.02.05.02.01	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**				**6,913.57**
01.02.05.02.01.01	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA	m2	72.02	83.40	6,006.47
01.02.05.02.01.02	TABIQUE DE DRYWALL YESO CARTÓN	m2	9.40	96.50	907.10
01.02.05.02.02	**REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**8,160.23**
01.02.05.02.02.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	101.64	30.69	3,119.33
01.02.05.02.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	42.40	35.80	1,517.92
01.02.05.02.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	108.98	25.63	2,793.16
01.02.05.02.02.04	VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM	m2	27.88	10.55	294.13
01.02.05.02.02.05	BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE	m	79.36	5.49	435.69
01.02.05.02.03	**CIELORRASOS**				**1,068.00**
01.02.05.02.03.01	TARRAJEO EN CIELO RASO	m2	41.67	25.63	1,068.00
01.02.05.02.04	**PISOS Y PAVIMENTOS**				**3,972.96**
01.02.05.02.04.01	PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM	m2	38.13	90.57	3,453.43
01.02.05.02.04.02	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - BAÑOS	m2	3.47	137.82	478.24

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.05.02.04.03	JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISO	m	5.20	7.94	41.29
01.02.05.02.05	**ZOCALOS**				**4,681.37**
01.02.05.02.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - BAÑOS	m2	16.52	137.82	2,276.79
01.02.05.02.05.02	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - DUCHAS	m2	7.92	137.82	1,091.53
01.02.05.02.05.03	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR	m2	7.92	101.07	800.47
01.02.05.02.05.04	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE	m	16.45	31.16	512.58
01.02.05.02.06	**CONTRAZOCALOS**				**1,062.38**
01.02.05.02.06.01	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM	m	38.27	27.76	1,062.38
01.02.05.02.07	**ENCHAPES EN MESONES**				**331.77**
01.02.05.02.07.01	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - MESON LAVAMANOS	m2	0.43	110.96	47.71
01.02.05.02.07.02	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR	m2	2.56	110.96	284.06
01.02.05.02.08	**CARPINTERIA DE MADERA**				**11,250.00**
01.02.05.02.08.01	**PUERTAS**				**6,200.00**
01.02.05.02.08.01.01	PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)	und	1.00	2,300.00	2,300.00
01.02.05.02.08.01.02	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" P6 (0.90x2.10m)	und	3.00	1,000.00	3,000.00
01.02.05.02.08.01.03	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" P7 (0.70x2.10m)	und	1.00	900.00	900.00
01.02.05.02.08.02	**MUEBLES DE MELAMINE**				**5,050.00**
01.02.05.02.08.02.01	MUEBLES DORMITORIO PRINCIPAL	und	1.00	5,050.00	5,050.00
01.02.05.02.09	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**2,221.78**
01.02.05.02.09.01	VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO	m2	7.63	291.19	2,221.78
01.02.05.02.10	**PINTURA**				**5,491.75**
01.02.05.02.10.01	PINTURA LATEX EN CIELORASO	m2	41.67	18.69	778.81
01.02.05.02.10.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m2	101.64	18.69	1,899.65
01.02.05.02.10.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	42.40	16.47	698.33
01.02.05.02.10.04	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP	m2	113.16	18.69	2,114.96
01.02.05.02.11	**VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA**				**300.00**
01.02.05.02.11.01	LIMPIEZA GENERAL	glb	1.00	300.00	300.00
01.02.05.02.12	**OTROS**				**465.65**
01.02.05.02.12.01	**LAVADERO**				**465.65**
01.02.05.02.12.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.21	616.40	129.44
01.02.05.02.12.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.70	76.92	130.76
01.02.05.02.12.01.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	29.06	7.07	205.45
01.02.05.03	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**5,187.89**
01.02.05.03.01	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				**2,170.56**
01.02.05.03.01.01	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**1,067.56**
01.02.05.03.01.01.01	INODORO ONE PIECE CAPRI VAINSA + ACCESORIOS	pza	1.00	783.78	783.78
01.02.05.03.01.01.02	BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm	pza	1.00	283.78	283.78
01.02.05.03.01.02	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**1,103.00**
01.02.05.03.01.02.01	GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL - BAÑO	und	1.00	212.97	212.97
01.02.05.03.01.02.02	LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA - COCINA	und	1.00	213.12	213.12
01.02.05.03.01.02.03	GRIFO CROMADO PARA LAVADERO	und	1.00	50.97	50.97
01.02.05.03.01.02.04	DUCHA ALIOR + GRIFERÍA	und	1.00	212.97	212.97
01.02.05.03.01.02.05	MEDIDOR DE AGUA	und	1.00	412.97	412.97
01.02.05.03.02	**SISTEMA DE AGUA**				**1,681.48**
01.02.05.03.02.01	**SALIDA DE AGUA FRIA**				**297.71**
01.02.05.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"	pto	7.00	42.53	297.71
01.02.05.03.02.02	**RED DE DISTRIBUCION**				**357.49**
01.02.05.03.02.02.01	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002	m	13.55	13.91	188.48

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.05.03.02.02.02	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002	m	14.25	11.86	169.01
01.02.05.03.02.03	**ACCESORIOS DE REDES DE AGUA**				**366.58**
01.02.05.03.02.03.01	CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°	und	7.00	16.06	112.42
01.02.05.03.02.03.02	CODO PVC S/P DE 1/2"X 90°	und	11.00	15.26	167.86
01.02.05.03.02.03.03	TEE PVC S/P DE 3/4"	und	2.00	17.86	35.72
01.02.05.03.02.03.04	TEE PVC S/P DE 1/2"	und	3.00	16.86	50.58
01.02.05.03.02.04	**VALVULAS**				**659.70**
01.02.05.03.02.04.01	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und	2.00	78.25	156.50
01.02.05.03.02.04.02	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL	und	1.00	78.25	78.25
01.02.05.03.02.04.03	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	2.00	141.65	283.30
01.02.05.03.02.04.04	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	1.00	141.65	141.65
01.02.05.03.03	**SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION**				**1,212.97**
01.02.05.03.03.01	**SALIDA DE DESAGUE**				**666.48**
01.02.05.03.03.01.01	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =4"	pto	1.00	55.84	55.84
01.02.05.03.03.01.02	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =2"	pto	2.00	50.84	101.68
01.02.05.03.03.01.03	SALIDA PVC - SAL PARA INODORO DE Ø=4"	pto	1.00	67.84	67.84
01.02.05.03.03.01.04	SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"	pto	3.00	51.44	154.32
01.02.05.03.03.01.05	SALIDA PVC - SAL PARA LAVADORA DE Ø =2"	pto	1.00	51.44	51.44
01.02.05.03.03.01.06	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"	pto	4.00	58.84	235.36
01.02.05.03.03.02	**RED DE DERIVACION**				**245.80**
01.02.05.03.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	2.20	23.05	50.71
01.02.05.03.03.02.02	TUBERIA DE PVC SAL 2"	m	10.96	17.80	195.09
01.02.05.03.03.03	**ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION**				**300.69**
01.02.05.03.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X2"	und	1.00	30.29	30.29
01.02.05.03.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2"X2"	und	4.00	28.79	115.16
01.02.05.03.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 4"X45°	und	1.00	28.79	28.79
01.02.05.03.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°	und	5.00	25.29	126.45
01.02.05.03.04	**VARIOS**				**122.88**
01.02.05.03.04.01	PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA	m	27.80	3.00	83.40
01.02.05.03.04.02	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE	m	13.16	3.00	39.48
01.02.05.04	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**15,214.83**
01.02.05.04.01	**CONEXION A RED EXTERNA DE MEDIDORES**				**1,500.00**
01.02.05.04.01.01	INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO	und	1.00	1,500.00	1,500.00
01.02.05.04.02	**SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES**				**5,565.25**
01.02.05.04.02.01	**SALIDAS**				**5,565.25**
01.02.05.04.02.01.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO**				**1,322.41**
01.02.05.04.02.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	pto	14.00	64.20	898.80
01.02.05.04.02.01.01	SALIDA PARA CAJA DE PASE	pto	11.00	38.51	423.61
01.02.05.04.02.01.02	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTES**				**2,355.53**
01.02.05.04.02.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V	pto	29.00	77.62	2,250.98
01.02.05.04.02.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA EMPOT. EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 15A	pto	1.00	104.55	104.55
01.02.05.04.02.01.03	**SALIDAS PARA INTERRUPTORES**				**724.89**
01.02.05.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pto	3.00	72.59	217.77
01.02.05.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	2.00	83.12	166.24
01.02.05.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	pto	1.00	80.22	80.22
01.02.05.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	pto	2.00	85.22	170.44
01.02.05.04.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE	pto	1.00	90.22	90.22
01.02.05.04.02.01.04	**SALIDAS PARA CALENTADOR DE AGUA**				**120.22**

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.05.04.02.01.04	SALIDA PARA RAPIDUCHA	pto	1.00	120.22	120.22
01.02.05.04.02.01.05	**LUMINARIAS**				**1,042.20**
01.02.05.04.02.01.05	LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W	und	10.00	104.22	1,042.20
01.02.05.04.03	**CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**1,722.30**
01.02.05.04.03.01	**TUBERIAS**				**1,722.30**
01.02.05.04.03.01.01	TUBO DE PVC-P35mmØ	m	42.35	14.49	613.65
01.02.05.04.03.01.02	TUBO DE 20mmØ PVC-L	m	13.90	12.39	172.22
01.02.05.04.03.01.03	TUBO DE 15mmØ PVC-L	m	179.05	5.23	936.43
01.02.05.04.04	**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS**				**4,092.70**
01.02.05.04.04.01	**CABLES ALIMENTADORES**				**4,092.70**
01.02.05.04.04.01.01	ALIMENTADOR 1-1X16mm2NH90	m	177.40	10.00	1,774.00
01.02.05.04.04.01.02	ALIMENTADOR 5-1X10mm2 NH90	m	20.00	10.00	200.00
01.02.05.04.04.01.03	ALIMENTADOR 4-1X6.0mm2 NH90	m	13.00	8.00	104.00
01.02.05.04.04.01.04	ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90	m	234.30	5.00	1,171.50
01.02.05.04.04.01.05	ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90	m	210.80	4.00	843.20
01.02.05.04.05	**TABLEROS ELECTRICOS**				**1,309.98**
01.02.05.04.05.01	TABLERO "TD-01"CON 12 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS	und	1.00	1,309.98	1,309.98
01.02.05.04.06	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				**1,024.60**
01.02.05.04.06.01	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m	44.35	10.00	443.50
01.02.05.04.06.02	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m	10.00	8.00	80.00
01.02.05.04.06.03	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m	6.50	5.00	32.50
01.02.05.04.06.04	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	117.15	4.00	468.60
01.02.05.05	**INSTALACION DE GAS**				**662.28**
01.02.05.05.01	SUMINISTRO DE GAS	glb	1.00	662.28	662.28
01.03	**AZOTEAS**				**139,305.26**
01.03.01	**AZOTEA 1 Y 2**				**73,165.10**
01.03.01.01	**ESTRUCTURAS**				**14,927.42**
01.03.01.01.01	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**14,924.96**
01.03.01.01.01.01	**COLUMNAS**				**3,999.75**
01.03.01.01.01.01.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS	m3	1.26	616.40	776.66
01.03.01.01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	16.81	57.89	973.13
01.03.01.01.01.01.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	318.24	7.07	2,249.96
01.03.01.01.01.02	**COLUMNAS DE AMARRE**				**4,470.50**
01.03.01.01.01.02.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS	m3	1.67	616.40	1,029.39
01.03.01.01.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	28.81	57.89	1,667.81
01.03.01.01.01.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	250.82	7.07	1,773.30
01.03.01.01.01.03	**VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS**				**5,652.13**
01.03.01.01.01.03.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	1.93	616.40	1,189.65
01.03.01.01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	24.07	76.92	1,851.46
01.03.01.01.01.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	369.31	7.07	2,611.02
01.03.01.01.01.04	**VIGUETAS DE AMARRE Y DINTELES**				**802.58**
01.03.01.01.01.04.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	0.24	616.40	147.94
01.03.01.01.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.29	76.92	329.99
01.03.01.01.01.04.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	45.92	7.07	324.65
01.03.01.01.02	**VARIOS**				**2.46**
01.03.01.01.02.01	JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"	m	0.30	8.21	2.46
01.03.01.02	**ARQUITECTURA**				**42,782.79**
01.03.01.02.01	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**				**5,089.90**
01.03.01.02.01.01	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA	m2	61.03	83.40	5,089.90
01.03.01.02.02	**REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**6,431.40**

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.01.02.02.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	100.10	30.69	3,072.07
01.03.01.02.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	50.39	35.80	1,803.96
01.03.01.02.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	29.50	25.63	756.09
01.03.01.02.02.04	TARRAJEO EN MESONES	m2	11.71	25.63	300.13
01.03.01.02.02.05	VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM	m2	43.15	10.55	455.23
01.03.01.02.02.06	BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE	m	8.00	5.49	43.92
01.03.01.02.03	**CIELORRASOS**				**1,776.77**
01.03.01.02.03.01	FALSO CIELO RASO DE PVC MADERADO	m2	26.44	67.20	1,776.77
01.03.01.02.04	**PISOS Y PAVIMENTOS**				**4,301.42**
01.03.01.02.04.01	PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM	m2	31.84	90.57	2,883.75
01.03.01.02.04.02	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - BAÑOS	m2	2.95	137.82	406.57
01.03.01.02.04.03	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA	m2	7.08	137.82	975.77
01.03.01.02.04.04	JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISO	m	4.45	7.94	35.33
01.03.01.02.05	**ZOCALOS**				**3,022.87**
01.03.01.02.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 30X60 CM - COCINA	m2	2.07	111.57	230.95
01.03.01.02.05.02	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - BAÑOS	m2	10.37	137.82	1,429.19
01.03.01.02.05.03	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - DUCHAS	m2	7.92	137.82	1,091.53
01.03.01.02.05.04	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR	m2	1.82	101.07	183.95
01.03.01.02.05.05	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE	m	2.80	31.16	87.25
01.03.01.02.06	**CONTRAZOCALOS**				**1,422.55**
01.03.01.02.06.01	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM	m	33.90	27.76	941.06
01.03.01.02.06.02	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA	m	11.30	42.61	481.49
01.03.01.02.07	**ENCHAPES EN MESONES**				**494.01**
01.03.01.02.07.01	ENCHAPE DE CUARZO ESTELAR - MESON COCINA	m2	3.57	24.31	86.79
01.03.01.02.07.02	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - MESON LAVAMANOS	m2	0.44	110.96	48.82
01.03.01.02.07.03	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR	m2	3.23	110.96	358.40
01.03.01.02.08	**CARPINTERIA DE MADERA**				**5,600.00**
01.03.01.02.08.01	**PUERTAS**				**5,600.00**
01.03.01.02.08.01.01	PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)	und	1.00	2,300.00	2,300.00
01.03.01.02.08.01.02	PUERTA METALICA BATIENTE P6 (0.90x2.10m)	und	1.00	1,000.00	1,000.00
01.03.01.02.08.01.03	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P7 DE (0.70x2.10M)	und	1.00	900.00	900.00
01.03.01.02.08.01.04	PUERTA METALICA CORREDIZA P10 (1.00x2.10m)	und	1.00	1,400.00	1,400.00
01.03.01.02.09	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**2,725.54**
01.03.01.02.09.01	VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO	m2	9.36	291.19	2,725.54
01.03.01.02.10	**PINTURA**				**4,058.62**
01.03.01.02.10.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m2	100.10	18.69	1,870.87
01.03.01.02.10.02	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	50.39	16.47	829.92
01.03.01.02.10.03	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP	m2	72.65	18.69	1,357.83
01.03.01.02.11	**COBERTURAS**				**3,921.92**
01.03.01.02.11.01	COBERTURAS CON TR4 ROJO DE 0.4 MM	m2	26.21	114.34	2,996.85
01.03.01.02.11.02	TECHO CORREDIZO DE POLICARBONATO	m2	8.25	112.13	925.07
01.03.01.02.12	**OTROS**				**3,637.79**
01.03.01.02.12.01	**PODIOS**				**110.92**
01.03.01.02.12.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.15	616.40	92.46
01.03.01.02.12.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.24	76.92	18.46
01.03.01.02.12.02	**MESON DE COCINA**				**1,863.72**
01.03.01.02.12.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.73	616.40	449.97
01.03.01.02.12.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.54	76.92	426.14
01.03.01.02.12.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	139.69	7.07	987.61

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.01.02.12.03	**LAVADERO**				**590.61**
01.03.01.02.12.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.23	616.40	141.77
01.03.01.02.12.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.79	76.92	137.69
01.03.01.02.12.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	44.01	7.07	311.15
01.03.01.02.12.04	**CONTRAPISOS**				**1,072.54**
01.03.01.02.12.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	1.74	616.40	1,072.54
01.03.01.02.13	**VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA**				**300.00**
01.03.01.02.13.01	LIMPIEZA GENERAL	glb	1.00	300.00	300.00
01.03.01.03	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**7,161.14**
01.03.01.03.01	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				**2,818.87**
01.03.01.03.01.01	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**1,651.34**
01.03.01.03.01.01.01	INODORO ONE PIECE CAPRI VAINSA + ACCESORIOS	pza	1.00	783.78	783.78
01.03.01.03.01.01.02	BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm	pza	1.00	283.78	283.78
01.03.01.03.01.01.03	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm	und	1.00	583.78	583.78
01.03.01.03.01.02	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**1,167.53**
01.03.01.03.01.02.01	GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL - BAÑO	und	1.00	212.97	212.97
01.03.01.03.01.02.02	LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA - COCINA	und	1.00	213.12	213.12
01.03.01.03.01.02.03	GRIFO CROMADO PARA LAVADERO	und	1.00	50.97	50.97
01.03.01.03.01.02.04	DUCHA ALIOR + GRIFERÍA	und	1.00	212.97	212.97
01.03.01.03.01.02.05	MEDIDOR DE AGUA	und	1.00	412.97	412.97
01.03.01.03.01.02.06	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	pto	1.00	64.53	64.53
01.03.01.03.02	**SISTEMA DE AGUA**				**2,329.10**
01.03.01.03.02.01	**SALIDA DE AGUA FRIA**				**255.18**
01.03.01.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"	pto	6.00	42.53	255.18
01.03.01.03.02.02	**RED DE DISTRIBUCION**				**1,156.06**
01.03.01.03.02.02.01	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002	m	75.88	13.91	1,055.49
01.03.01.03.02.02.02	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002	m	8.48	11.86	100.57
01.03.01.03.02.03	**ACCESORIOS DE REDES DE AGUA**				**258.16**
01.03.01.03.02.03.01	CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°	und	7.00	16.06	112.42
01.03.01.03.02.03.02	CODO PVC S/P DE 1/2"X 90°	und	5.00	15.26	76.30
01.03.01.03.02.03.03	TEE PVC S/P DE 3/4"	und	2.00	17.86	35.72
01.03.01.03.02.03.04	TEE PVC S/P DE 1/2"	und	2.00	16.86	33.72
01.03.01.03.02.04	**VALVULAS**				**659.70**
01.03.01.03.02.04.01	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und	1.00	78.25	78.25
01.03.01.03.02.04.02	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL	und	2.00	78.25	156.50
01.03.01.03.02.04.03	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	1.00	141.65	141.65
01.03.01.03.02.04.04	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	2.00	141.65	283.30
01.03.01.03.03	**SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION**				**1,757.09**
01.03.01.03.03.01	**SALIDA DE DESAGUE**				**948.80**
01.03.01.03.03.01.01	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =4"	pto	2.00	55.84	111.68
01.03.01.03.03.01.02	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =2"	pto	2.00	50.84	101.68
01.03.01.03.03.01.03	SALIDA PVC - SAL PARA INODORO DE Ø=4"	pto	1.00	67.84	67.84
01.03.01.03.03.01.04	SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"	pto	3.00	51.44	154.32
01.03.01.03.03.01.05	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"	pto	5.00	58.84	294.20
01.03.01.03.03.01.06	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=4"	pto	2.00	80.12	160.24
01.03.01.03.03.01.07	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=2"	pto	1.00	58.84	58.84
01.03.01.03.03.02	**RED DE DERIVACION**				**404.94**
01.03.01.03.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	4.10	23.05	94.51
01.03.01.03.03.02.02	TUBERIA DE PVC SAL 2"	m	17.44	17.80	310.43
01.03.01.03.03.03	**ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION**				**403.35**

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.01.03.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X2"	und	1.00	30.29	30.29
01.03.01.03.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2"X2"	und	3.00	28.79	86.37
01.03.01.03.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 4"X45°	und	2.00	28.79	57.58
01.03.01.03.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X90°	und	5.00	25.59	127.95
01.03.01.03.03.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°	und	4.00	25.29	101.16
01.03.01.03.04	**VARIOS**				**256.08**
01.03.01.03.04.01	PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA	m	84.36	3.00	253.08
01.03.01.03.04.02	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE	m	1.00	3.00	3.00
01.03.01.04	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**7,631.47**
01.03.01.04.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES**				**4,080.35**
01.03.01.04.01.01	**SALIDAS**				**4,080.35**
01.03.01.04.01.01.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO**				**1,117.04**
01.03.01.04.01.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	pto	15.00	64.20	963.00
01.03.01.04.01.01.01	SALIDA PARA CAJA DE PASE	pto	4.00	38.51	154.04
01.03.01.04.01.01.02	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTES**				**1,656.95**
01.03.01.04.01.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V	pto	20.00	77.62	1,552.40
01.03.01.04.01.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA EMPOT. EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 15A	pto	1.00	104.55	104.55
01.03.01.04.01.01.03	**SALIDAS PARA INTERRUPTORES**				**456.60**
01.03.01.04.01.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pto	4.00	72.59	290.36
01.03.01.04.01.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	2.00	83.12	166.24
01.03.01.04.01.01.04	**SALIDAS PARA CALENTADOR DE AGUA**				**120.22**
01.03.01.04.01.01.04	SALIDA PARA RAPIDUCHA	pto	1.00	120.22	120.22
01.03.01.04.01.01.05	**LUMINARIAS**				**729.54**
01.03.01.04.01.01.05	LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W	und	7.00	104.22	729.54
01.03.01.04.02	**CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**612.01**
01.03.01.04.02.01	**TUBERIAS**				**612.01**
01.03.01.04.02.01.01	TUBO DE 15mmØ PVC-L	m	117.02	5.23	612.01
01.03.01.04.03	**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS**				**1,336.00**
01.03.01.04.03.01	**CABLES ALIMENTADORES**				**1,336.00**
01.03.01.04.03.01.01	ALIMENTADOR 5-1X10mm2 NH90	m	20.40	10.00	204.00
01.03.01.04.03.01.02	ALIMENTADOR 4-1X6.0mm2 NH90	m	12.10	8.00	96.80
01.03.01.04.03.01.03	ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90	m	90.64	5.00	453.20
01.03.01.04.03.01.04	ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90	m	145.50	4.00	582.00
01.03.01.04.04	**TABLEROS ELECTRICOS**				**1,309.98**
01.03.01.04.04.01	TABLERO "TD-01"CON 12 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS	und	1.00	1,309.98	1,309.98
01.03.01.04.05	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				**293.13**
01.03.01.04.05.01	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m	10.20	8.00	81.60
01.03.01.04.05.02	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m	6.05	5.00	30.25
01.03.01.04.05.03	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	45.32	4.00	181.28
01.03.01.05	**INSTALACION DE GAS**				**662.28**
01.03.01.05.01	SUMINISTRO DE GAS	glb	1.00	662.28	662.28
01.03.02	**AZOTEA 3**				**25,515.43**
01.03.02.01	**ESTRUCTURAS**				**4,473.55**
01.03.02.01.01	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**4,472.32**
01.03.02.01.01.01	**COLUMNAS DE AMARRE**				**2,700.41**
01.03.02.01.01.01.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS	m3	1.03	616.40	634.89
01.03.02.01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	17.61	57.89	1,019.44
01.03.02.01.01.01.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	147.96	7.07	1,046.08
01.03.02.01.01.02	**VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS**				**1,546.27**

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.02.01.01.02.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	0.49	616.40	302.04
01.03.02.01.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.18	76.92	629.21
01.03.02.01.01.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	86.99	7.07	615.02
01.03.02.01.01.03	**VIGUETAS DE AMARRE Y DINTELES**				**225.64**
01.03.02.01.01.03.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	0.07	616.40	43.15
01.03.02.01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.23	76.92	94.61
01.03.02.01.01.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	12.43	7.07	87.88
01.03.02.01.02	**VARIOS**				**1.23**
01.03.02.01.02.01	JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"	m	0.15	8.21	1.23
01.03.02.02	**ARQUITECTURA**				**17,083.05**
01.03.02.02.01	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**				**2,784.73**
01.03.02.02.01.01	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA	m2	33.39	83.40	2,784.73
01.03.02.02.02	**REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**2,894.93**
01.03.02.02.02.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	59.90	30.69	1,838.33
01.03.02.02.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	11.21	35.80	401.32
01.03.02.02.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	14.01	25.63	359.08
01.03.02.02.02.04	TARRAJEO EN MESONES	m2	3.23	25.63	82.78
01.03.02.02.02.05	VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM	m2	10.80	10.55	113.94
01.03.02.02.02.06	BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE	m	18.12	5.49	99.48
01.03.02.02.03	**PISOS Y PAVIMENTOS**				**2,811.61**
01.03.02.02.03.01	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - DEPOSITOS	m2	11.01	137.82	1,517.40
01.03.02.02.03.02	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA	m2	9.15	137.82	1,261.05
01.03.02.02.03.03	RODOPASO NEGRO	m	1.00	33.16	33.16
01.03.02.02.04	**ZOCALOS**				**183.95**
01.03.02.02.04.01	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR	m2	1.82	101.07	183.95
01.03.02.02.05	**CONTRAZOCALOS**				**1,064.40**
01.03.02.02.05.01	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - DEPOSITO	m	13.70	42.61	583.76
01.03.02.02.05.02	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA	m	11.28	42.61	480.64
01.03.02.02.06	**ENCHAPES EN MESONES**				**358.40**
01.03.02.02.06.01	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR	m2	3.23	110.96	358.40
01.03.02.02.07	**CARPINTERIA DE MADERA**				**2,100.00**
01.03.02.02.07.01	PUERTA METALICA BATIENTE P9 (1.00x1.00m)	und	1.00	700.00	700.00
01.03.02.02.07.02	PUERTA METALICA CORREDIZA P10 (1.00x2.10m)	und	1.00	1,400.00	1,400.00
01.03.02.02.08	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**681.38**
01.03.02.02.08.01	VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO	m2	2.34	291.19	681.38
01.03.02.02.09	**PINTURA**				**1,566.01**
01.03.02.02.09.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m2	59.90	18.69	1,119.53
01.03.02.02.09.02	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	11.21	16.47	184.63
01.03.02.02.09.03	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP	m2	14.01	18.69	261.85
01.03.02.02.10	**COBERTURAS**				**1,408.67**
01.03.02.02.10.01	COBERTURAS CON TR4 ROJO DE 0.4 MM	m2	12.32	114.34	1,408.67
01.03.02.02.11	**OTROS**				**928.97**
01.03.02.02.11.01	**LAVADERO**				**589.95**
01.03.02.02.11.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.24	616.40	147.94
01.03.02.02.11.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.83	76.92	140.76
01.03.02.02.11.01.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	42.61	7.07	301.25
01.03.02.02.11.02	**CONTRAPISOS**				**339.02**
01.03.02.02.11.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.55	616.40	339.02

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.02.02.12	**VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA**				**300.00**
01.03.02.02.12.01	LIMPIEZA GENERAL	glb	1.00	300.00	300.00
01.03.02.03	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**1,781.89**
01.03.02.03.01	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				**528.47**
01.03.02.03.01.01	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**528.47**
01.03.02.03.01.01.01	GRIFO CROMADO PARA LAVADERO	und	1.00	50.97	50.97
01.03.02.03.01.01.02	MEDIDOR DE AGUA	und	1.00	412.97	412.97
01.03.02.03.01.01.03	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	pto	1.00	64.53	64.53
01.03.02.03.02	**SISTEMA DE AGUA**				**457.46**
01.03.02.03.02.01	**SALIDA DE AGUA FRIA**				**42.53**
01.03.02.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"	pto	1.00	42.53	42.53
01.03.02.03.02.02	**RED DE DISTRIBUCION**				**130.79**
01.03.02.03.02.02.01	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002	m	8.55	13.91	118.93
01.03.02.03.02.02.02	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002	m	1.00	11.86	11.86
01.03.02.03.02.03	**ACCESORIOS DE REDES DE AGUA**				**64.24**
01.03.02.03.02.03.01	CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°	und	4.00	16.06	64.24
01.03.02.03.02.04	**VALVULAS**				**219.90**
01.03.02.03.02.04.01	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL	und	1.00	78.25	78.25
01.03.02.03.02.04.02	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	1.00	141.65	141.65
01.03.02.03.03	**SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION**				**733.11**
01.03.02.03.03.01	**SALIDA DE DESAGUE**				**350.64**
01.03.02.03.03.01.01	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =3"	pto	1.00	53.84	53.84
01.03.02.03.03.01.02	SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"	pto	1.00	51.44	51.44
01.03.02.03.03.01.03	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=3"	pto	1.00	63.84	63.84
01.03.02.03.03.01.04	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"	pto	1.00	58.84	58.84
01.03.02.03.03.01.05	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=3"	pto	1.00	63.84	63.84
01.03.02.03.03.01.06	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=2"	pto	1.00	58.84	58.84
01.03.02.03.03.02	**RED DE DERIVACION**				**218.36**
01.03.02.03.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAL 3"	m	7.35	19.90	146.27
01.03.02.03.03.02.02	TUBERIA DE PVC SAL 2"	m	4.05	17.80	72.09
01.03.02.03.03.03	**ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION**				**164.11**
01.03.02.03.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 3"X3"	und	1.00	24.56	24.56
01.03.02.03.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 3"X2"	und	1.00	32.29	32.29
01.03.02.03.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL 2"	und	1.00	26.59	26.59
01.03.02.03.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 3"X90°	und	1.00	29.79	29.79
01.03.02.03.03.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X90°	und	1.00	25.59	25.59
01.03.02.03.03.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°	und	1.00	25.29	25.29
01.03.02.03.04	**VARIOS**				**62.85**
01.03.02.03.04.01	PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA	m	9.55	3.00	28.65
01.03.02.03.04.02	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE	m	11.40	3.00	34.20
01.03.02.04	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**2,176.94**
01.03.02.04.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES**				**1,009.05**
01.03.02.04.01.01	**SALIDAS**				**1,009.05**
01.03.02.04.01.01.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO**				**256.80**
01.03.02.04.01.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	pto	4.00	64.20	256.80
01.03.02.04.01.01.02	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTES**				**388.10**
01.03.02.04.01.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V	pto	5.00	77.62	388.10
01.03.02.04.01.01.03	**SALIDAS PARA INTERRUPTORES**				**155.71**
01.03.02.04.01.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pto	1.00	72.59	72.59
01.03.02.04.01.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	1.00	83.12	83.12

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.02.04.01.01.04	**LUMINARIAS**				**208.44**
01.03.02.04.01.01.04	LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W	und	2.00	104.22	208.44
01.03.02.04.02	**CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**186.71**
01.03.02.04.02.01	**TUBERIAS**				**186.71**
01.03.02.04.02.01.01	TUBO DE 15mmØ PVC-L	m	35.70	5.23	186.71
01.03.02.04.03	**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS**				**386.40**
01.03.02.04.03.01	**CABLES ALIMENTADORES**				**386.40**
01.03.02.04.03.01.01	ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90	m	46.40	5.00	232.00
01.03.02.04.03.01.02	ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90	m	38.60	4.00	154.40
01.03.02.04.04	**TABLEROS ELECTRICOS**				**501.98**
01.03.02.04.04.01	TABLERO "ITM"CON 4 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS	und	1.00	501.98	501.98
01.03.02.04.05	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				**92.80**
01.03.02.04.05.01	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	23.20	4.00	92.80
01.03.03	**AZOTEA 4A**				**18,618.22**
01.03.03.01	**ESTRUCTURAS**				**2,839.63**
01.03.03.01.01	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**2,838.40**
01.03.03.01.01.01	**COLUMNAS DE AMARRE**				**1,372.55**
01.03.03.01.01.01.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS	m3	0.57	616.40	351.35
01.03.03.01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.84	57.89	569.64
01.03.03.01.01.01.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	63.87	7.07	451.56
01.03.03.01.01.02	**VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS**				**1,231.66**
01.03.03.01.01.02.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	0.35	616.40	215.74
01.03.03.01.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	6.94	76.92	533.82
01.03.03.01.01.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	68.19	7.07	482.10
01.03.03.01.01.03	**VIGUETAS DE AMARRE Y DINTELES**				**234.19**
01.03.03.01.01.03.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	0.07	616.40	43.15
01.03.03.01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.23	76.92	94.61
01.03.03.01.01.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	13.64	7.07	96.43
01.03.03.01.02	**VARIOS**				**1.23**
01.03.03.01.02.01	JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"	m	0.15	8.21	1.23
01.03.03.02	**ARQUITECTURA**				**13,046.90**
01.03.03.02.01	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**				**3,185.05**
01.03.03.02.01.01	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA	m2	38.19	83.40	3,185.05
01.03.03.02.02	**REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**2,555.73**
01.03.03.02.02.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	60.51	30.69	1,857.05
01.03.03.02.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	14.49	35.80	518.74
01.03.03.02.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	1.35	25.63	34.60
01.03.03.02.02.04	TARRAJEO EN MESONES	m2	1.62	25.63	41.52
01.03.03.02.02.05	VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM	m2	8.80	10.55	92.84
01.03.03.02.02.06	BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE	m	2.00	5.49	10.98
01.03.03.02.03	**PISOS Y PAVIMENTOS**				**1,513.35**
01.03.03.02.03.01	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - DEPOSITOS	m2	4.13	137.82	569.20
01.03.03.02.03.02	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA	m2	6.61	137.82	910.99
01.03.03.02.03.03	RODOPASO NEGRO	m	1.00	33.16	33.16
01.03.03.02.04	**ZOCALOS**				**91.97**
01.03.03.02.04.01	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR	m2	0.91	101.07	91.97
01.03.03.02.05	**CONTRAZOCALOS**				**802.77**
01.03.03.02.05.01	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - DEPOSITO	m	8.80	42.61	374.97

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.03.02.05.02	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA	m	10.04	42.61	427.80
01.03.03.02.06	**ENCHAPES EN MESONES**				**179.76**
01.03.03.02.06.01	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR	m2	1.62	110.96	179.76
01.03.03.02.07	**CARPINTERIA DE MADERA**				**1,750.00**
01.03.03.02.07.01	PUERTA METALICA BATIENTE P9 (1.00x1.00m)	und	0.50	700.00	350.00
01.03.03.02.07.02	PUERTA METALICA CORREDIZA P10 (1.00x2.10m)	und	1.00	1,400.00	1,400.00
01.03.03.02.08	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**116.48**
01.03.03.02.08.01	VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO	m2	0.40	291.19	116.48
01.03.03.02.09	**PINTURA**				**1,559.28**
01.03.03.02.09.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m2	60.51	18.69	1,130.93
01.03.03.02.09.02	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	14.49	16.47	238.65
01.03.03.02.09.03	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP	m2	10.15	18.69	189.70
01.03.03.02.10	**COBERTURAS**				**552.26**
01.03.03.02.10.01	COBERTURAS CON TR4 ROJO DE 0.4 MM	m2	4.83	114.34	552.26
01.03.03.02.11	**OTROS**				**440.25**
01.03.03.02.11.01	**LAVADERO**				**310.81**
01.03.03.02.11.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.12	616.40	73.97
01.03.03.02.11.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.93	76.92	71.54
01.03.03.02.11.01.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	23.38	7.07	165.30
01.03.03.02.11.02	**CONTRAPISOS**				**129.44**
01.03.03.02.11.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.21	616.40	129.44
01.03.03.02.12	**VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA**				**300.00**
01.03.03.02.12.01	LIMPIEZA GENERAL	glb	1.00	300.00	300.00
01.03.03.03	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**1,265.00**
01.03.03.03.01	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				**289.74**
01.03.03.03.01.01	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**289.74**
01.03.03.03.01.01.01	GRIFO CROMADO PARA LAVADERO	und	0.50	50.97	25.49
01.03.03.03.01.01.02	GRIFO CROMADO PARA RIEGO	und	0.50	50.97	25.49
01.03.03.03.01.01.03	MEDIDOR DE AGUA	und	0.50	412.97	206.49
01.03.03.03.01.01.04	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	pto	0.50	64.53	32.27
01.03.03.03.02	**SISTEMA DE AGUA**				**234.06**
01.03.03.03.02.01	**SALIDA DE AGUA FRIA**				**21.27**
01.03.03.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"	pto	0.50	42.53	21.27
01.03.03.03.02.02	**RED DE DISTRIBUCION**				**62.68**
01.03.03.03.02.02.01	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002	m	4.08	13.91	56.75
01.03.03.03.02.02.02	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002	m	0.50	11.86	5.93
01.03.03.03.02.03	**ACCESORIOS DE REDES DE AGUA**				**40.15**
01.03.03.03.02.03.01	CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°	und	2.50	16.06	40.15
01.03.03.03.02.04	**VALVULAS**				**109.96**
01.03.03.03.02.04.01	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL	und	0.50	78.25	39.13
01.03.03.03.02.04.02	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	0.50	141.65	70.83
01.03.03.03.03	**SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION**				**680.72**
01.03.03.03.03.01	**SALIDA DE DESAGUE**				**236.66**
01.03.03.03.03.01.01	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =3"	pto	0.50	53.84	26.92
01.03.03.03.03.01.02	SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"	pto	0.50	51.44	25.72
01.03.03.03.03.01.03	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=3"	pto	1.00	63.84	63.84
01.03.03.03.03.01.04	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"	pto	1.00	58.84	58.84
01.03.03.03.03.01.05	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=3"	pto	0.50	63.84	31.92
01.03.03.03.03.01.06	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=2"	pto	0.50	58.84	29.42
01.03.03.03.03.02	**RED DE DERIVACION**				**252.81**

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.03.03.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAL 3"	m	5.28	19.90	105.07
01.03.03.03.03.02.02	TUBERIA DE PVC SAL 2"	m	8.30	17.80	147.74
01.03.03.03.03.03	**ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION**				**191.25**
01.03.03.03.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 3"X3"	und	3.00	24.56	73.68
01.03.03.03.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 3"X2"	und	2.00	32.29	64.58
01.03.03.03.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X90°	und	0.50	25.59	12.80
01.03.03.03.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 3"X45°	und	1.50	26.79	40.19
01.03.03.03.04	**VARIOS**				**60.48**
01.03.03.03.04.01	PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA	m	6.58	3.00	19.74
01.03.03.03.04.02	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE	m	13.58	3.00	40.74
01.03.03.04	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**1,466.69**
01.03.03.04.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES**				**551.49**
01.03.03.04.01.01	**SALIDAS**				**551.49**
01.03.03.04.01.01.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO**				**64.20**
01.03.03.04.01.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	pto	1.00	64.20	64.20
01.03.03.04.01.01.02	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTES**				**310.48**
01.03.03.04.01.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V	pto	4.00	77.62	310.48
01.03.03.04.01.01.03	**SALIDAS PARA INTERRUPTORES**				**72.59**
01.03.03.04.01.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pto	1.00	72.59	72.59
01.03.03.04.01.01.04	**LUMINARIAS**				**104.22**
01.03.03.04.01.01.04	LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W	und	1.00	104.22	104.22
01.03.03.04.02	**CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**98.32**
01.03.03.04.02.01	**TUBERIAS**				**98.32**
01.03.03.04.02.01.01	TUBO DE 15mmØ PVC-L	m	18.80	5.23	98.32
01.03.03.04.03	**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS**				**243.10**
01.03.03.04.03.01	**CABLES ALIMENTADORES**				**243.10**
01.03.03.04.03.01.01	ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90	m	35.90	5.00	179.50
01.03.03.04.03.01.02	ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90	m	15.90	4.00	63.60
01.03.03.04.04	**TABLEROS ELECTRICOS**				**501.98**
01.03.03.04.04.01	TABLERO "ITM"CON 4 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS	und	1.00	501.98	501.98
01.03.03.04.05	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				**71.80**
01.03.03.04.05.01	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	17.95	4.00	71.80
01.03.04	**AZOTEA 4B**				**22,006.51**
01.03.04.01	**ESTRUCTURAS**				**3,541.39**
01.03.04.01.01	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**3,540.16**
01.03.04.01.01.01	**COLUMNAS DE AMARRE**				**1,794.13**
01.03.04.01.01.01.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS	m3	0.70	616.40	431.48
01.03.04.01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	12.32	57.89	713.20
01.03.04.01.01.01.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	91.86	7.07	649.45
01.03.04.01.01.02	**VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS**				**1,517.56**
01.03.04.01.01.02.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	0.45	616.40	277.38
01.03.04.01.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.54	76.92	656.90
01.03.04.01.01.02.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	82.50	7.07	583.28
01.03.04.01.01.03	**VIGUETAS DE AMARRE Y DINTELES**				**228.47**
01.03.04.01.01.03.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	0.07	616.40	43.15
01.03.04.01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.23	76.92	94.61
01.03.04.01.01.03.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	12.83	7.07	90.71
01.03.04.01.02	**VARIOS**				**1.23**
01.03.04.01.02.01	JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"	m	0.15	8.21	1.23

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.04.02	**ARQUITECTURA**				**15,839.34**
01.03.04.02.01	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA**				**3,739.66**
01.03.04.02.01.01	MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA	m2	44.84	83.40	3,739.66
01.03.04.02.02	**REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**3,099.30**
01.03.04.02.02.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	60.18	30.69	1,846.92
01.03.04.02.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	28.12	35.80	1,006.70
01.03.04.02.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	1.35	25.63	34.60
01.03.04.02.02.04	TARRAJEO EN MESONES	m2	1.62	25.63	41.52
01.03.04.02.02.05	VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM	m2	12.95	10.55	136.62
01.03.04.02.02.06	BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE	m	6.00	5.49	32.94
01.03.04.02.03	**PISOS Y PAVIMENTOS**				**1,802.77**
01.03.04.02.03.01	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - DEPOSITOS	m2	6.23	137.82	858.62
01.03.04.02.03.02	PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA	m2	6.61	137.82	910.99
01.03.04.02.03.03	RODOPASO NEGRO	m	1.00	33.16	33.16
01.03.04.02.04	**ZOCALOS**				**91.97**
01.03.04.02.04.01	ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR	m2	0.91	101.07	91.97
01.03.04.02.05	**CONTRAZOCALOS**				**906.31**
01.03.04.02.05.01	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - DEPOSITO	m	11.23	42.61	478.51
01.03.04.02.05.02	CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA	m	10.04	42.61	427.80
01.03.04.02.06	**ENCHAPES EN MESONES**				**179.76**
01.03.04.02.06.01	ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR	m2	1.62	110.96	179.76
01.03.04.02.07	**CARPINTERIA DE MADERA**				**1,750.00**
01.03.04.02.07.01	PUERTA METALICA BATIENTE P9 (1.00x1.00m)	und	0.50	700.00	350.00
01.03.04.02.07.02	PUERTA METALICA CORREDIZA P10 (1.00x2.10m)	und	1.00	1,400.00	1,400.00
01.03.04.02.08	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**829.89**
01.03.04.02.08.01	VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO	m2	2.85	291.19	829.89
01.03.04.02.09	**PINTURA**				**1,855.17**
01.03.04.02.09.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m2	60.18	18.69	1,124.76
01.03.04.02.09.02	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	28.12	16.47	463.14
01.03.04.02.09.03	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP	m2	14.30	18.69	267.27
01.03.04.02.10	**COBERTURAS**				**792.38**
01.03.04.02.10.01	COBERTURAS CON TR4 ROJO DE 0.4 MM	m2	6.93	114.34	792.38
01.03.04.02.11	**OTROS**				**492.13**
01.03.04.02.11.01	**LAVADERO**				**301.05**
01.03.04.02.11.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.12	616.40	73.97
01.03.04.02.11.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.93	76.92	71.54
01.03.04.02.11.01.03	ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2	kg	22.00	7.07	155.54
01.03.04.02.11.02	**CONTRAPISOS**				**191.08**
01.03.04.02.11.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	0.31	616.40	191.08
01.03.04.02.12	**VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA**				**300.00**
01.03.04.02.12.01	LIMPIEZA GENERAL	glb	1.00	300.00	300.00
01.03.04.03	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**1,052.44**
01.03.04.03.01	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				**289.74**
01.03.04.03.01.01	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**				**289.74**
01.03.04.03.01.01.01	GRIFO CROMADO PARA LAVADERO	und	0.50	50.97	25.49
01.03.04.03.01.01.02	GRIFO CROMADO PARA RIEGO	und	0.50	50.97	25.49
01.03.04.03.01.01.03	MEDIDOR DE AGUA	und	0.50	412.97	206.49
01.03.04.03.01.01.04	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	pto	0.50	64.53	32.27

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.04.03.02	**SISTEMA DE AGUA**				**234.06**
01.03.04.03.02.01	**SALIDA DE AGUA FRIA**				**21.27**
01.03.04.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"	pto	0.50	42.53	21.27
01.03.04.03.02.02	**RED DE DISTRIBUCION**				**62.68**
01.03.04.03.02.02.01	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002	m	4.08	13.91	56.75
01.03.04.03.02.02.02	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002	m	0.50	11.86	5.93
01.03.04.03.02.03	**ACCESORIOS DE REDES DE AGUA**				**40.15**
01.03.04.03.02.03.01	CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°	und	2.50	16.06	40.15
01.03.04.03.02.04	**VALVULAS**				**109.96**
01.03.04.03.02.04.01	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL	und	0.50	78.25	39.13
01.03.04.03.02.04.02	NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA	und	0.50	141.65	70.83
01.03.04.03.03	**SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION**				**499.06**
01.03.04.03.03.01	**SALIDA DE DESAGUE**				**177.82**
01.03.04.03.03.01.01	SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =3"	pto	0.50	53.84	26.92
01.03.04.03.03.01.02	SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"	pto	0.50	51.44	25.72
01.03.04.03.03.01.03	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=3"	pto	1.00	63.84	63.84
01.03.04.03.03.01.04	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=3"	pto	0.50	63.84	31.92
01.03.04.03.03.01.05	SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=2"	pto	0.50	58.84	29.42
01.03.04.03.03.02	**RED DE DERIVACION**				**129.99**
01.03.04.03.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAL 3"	m	5.28	19.90	105.07
01.03.04.03.03.02.02	TUBERIA DE PVC SAL 2"	m	1.40	17.80	24.92
01.03.04.03.03.03	**ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION**				**191.25**
01.03.04.03.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 3"X3"	und	3.00	24.56	73.68
01.03.04.03.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 3"X2"	und	2.00	32.29	64.58
01.03.04.03.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X90°	und	0.50	25.59	12.80
01.03.04.03.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 3"X45°	und	1.50	26.79	40.19
01.03.04.03.04	**VARIOS**				**29.58**
01.03.04.03.04.01	PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA	m	4.58	3.00	13.74
01.03.04.03.04.02	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE	m	5.28	3.00	15.84
01.03.04.04	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**1,573.34**
01.03.04.04.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES**				**551.49**
01.03.04.04.01.01	**SALIDAS**				**551.49**
01.03.04.04.01.01.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO**				**64.20**
01.03.04.04.01.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	pto	1.00	64.20	64.20
01.03.04.04.01.01.02	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTES**				**310.48**
01.03.04.04.01.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V	pto	4.00	77.62	310.48
01.03.04.04.01.01.03	**SALIDAS PARA INTERRUPTORES**				**72.59**
01.03.04.04.01.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pto	1.00	72.59	72.59
01.03.04.04.01.01.04	**LUMINARIAS**				**104.22**
01.03.04.04.01.01.04	LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W	und	1.00	104.22	104.22
01.03.04.04.02	**CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**106.17**
01.03.04.04.02.01	**TUBERIAS**				**106.17**
01.03.04.04.02.01.01	TUBO DE 15mmØ PVC-L	m	20.30	5.23	106.17
01.03.04.04.03	**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS**				**258.10**
01.03.04.04.03.01	**CABLES ALIMENTADORES**				**258.10**
01.03.04.04.03.01.01	ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90	m	38.90	5.00	194.50
01.03.04.04.03.01.02	ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90	m	15.90	4.00	63.60
01.03.04.04.04	**TABLEROS ELECTRICOS**				**501.98**
01.03.04.04.04.01	TABLERO "ITM"CON 4 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS	und	1.00	501.98	501.98

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.04.04.05	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				**155.60**
01.03.04.04.05.01	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	38.90	4.00	155.60
01.04	**ESTACIONAMIENTOS**				**35,339.92**
01.04.01	**ESTACIONAMIENTO 1**				**9,118.80**
01.04.01.01	**ARQUITECTURA**				**8,797.38**
01.04.01.01.01	**RAMPAS**				**2,643.73**
01.04.01.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	16.64	3.00	49.92
01.04.01.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	16.04	12.21	195.85
01.04.01.01.01.03	CONCRETO EN VEREDAS, F'C =175 KG/CM2, h=0.15 m	m2	16.04	70.08	1,124.08
01.04.01.01.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	7.33	76.92	563.82
01.04.01.01.01.05	ACABADO FROTACHADO EN RAMPAS	m2	16.04	42.67	684.43
01.04.01.01.01.06	JUNTAS DE DILATACION DE 1" EN RAMPA	m	2.56	10.01	25.63
01.04.01.01.02	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**6,000.00**
01.04.01.01.02.01	PORTON METALICO SECCIONAL P4 (2.90X2.56M)	und	1.00	6,000.00	6,000.00
01.04.01.01.03	**VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA**				**153.65**
01.04.01.01.03.01	SEMBRIO DE GRAS	m2	3.07	50.05	153.65
01.04.01.02	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**321.42**
01.04.01.02.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES**				**77.62**
01.04.01.02.01.01	**SALIDAS**				**77.62**
01.04.01.02.01.01.01	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTES**				**77.62**
01.04.01.02.01.01.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V	pto	1.00	77.62	77.62
01.04.01.02.02	**CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**62.50**
01.04.01.02.02.01	**TUBERIAS**				**62.50**
01.04.01.02.02.01.01	TUBO DE 15mmØ PVC-L	m	11.95	5.23	62.50
01.04.01.02.03	**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS**				**129.50**
01.04.01.02.03.01	**CABLES ALIMENTADORES**				**129.50**
01.04.01.02.03.01.01	ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90	m	25.90	5.00	129.50
01.04.01.02.04	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				**51.80**
01.04.01.02.04.01	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	12.95	4.00	51.80
01.04.02	**ESTACIONAMIENTO 2**				**8,731.08**
01.04.02.01	**ARQUITECTURA**				**8,394.65**
01.04.02.01.01	**RAMPAS**				**2,229.48**
01.04.02.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	13.49	3.00	40.47
01.04.02.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	13.49	12.21	164.71
01.04.02.01.01.03	CONCRETO EN VEREDAS, F'C =175 KG/CM2, h=0.15 m	m2	13.49	70.08	945.38
01.04.02.01.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	6.21	76.92	477.67
01.04.02.01.01.05	ACABADO FROTACHADO EN RAMPAS	m2	13.49	42.67	575.62
01.04.02.01.01.06	JUNTAS DE DILATACION DE 1" EN RAMPA	m	2.56	10.01	25.63
01.04.02.01.02	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**6,000.00**
01.04.02.01.02.01	PORTON METALICO SECCIONAL P2 (2.40X2.56M) EST 2 Y 3	und	1.00	6,000.00	6,000.00
01.04.02.01.03	**VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA**				**165.17**
01.04.02.01.03.01	SEMBRIO DE GRAS	m2	3.30	50.05	165.17
01.04.02.02	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**336.43**
01.04.02.02.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES**				**77.62**
01.04.02.02.01.01	**SALIDAS**				**77.62**
01.04.02.02.01.01.01	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTES**				**77.62**
01.04.02.02.01.01.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V	pto	1.00	77.62	77.62
01.04.02.02.02	**CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**62.50**
01.04.02.02.02.01	**TUBERIAS**				**62.50**

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.04.02.02.02.01.01	TUBO DE 15mmØ PVC-L	m	11.95	5.23	62.50
01.04.02.02.03	**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS**				**129.50**
01.04.02.02.03.01	**CABLES ALIMENTADORES**				**129.50**
01.04.02.02.03.01.01	ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90	m	25.90	5.00	129.50
01.04.02.02.04	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				**51.80**
01.04.02.02.04.01	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	12.95	4.00	51.80
01.04.02.02.05	**VARIOS**				**15.01**
01.04.02.02.05.01	CAJA DE F°G° 100x100mm C/TAPA	und	0.50	30.02	15.01
01.04.03	**ESTACIONAMIENTO 3**				**8,731.08**
01.04.03.01	**ARQUITECTURA**				**8,394.65**
01.04.03.01.01	**RAMPAS**				**2,229.48**
01.04.03.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	13.49	3.00	40.47
01.04.03.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	13.49	12.21	164.71
01.04.03.01.01.03	CONCRETO EN VEREDAS, F'C =175 KG/CM2, h=0.15 m	m2	13.49	70.08	945.38
01.04.03.01.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	6.21	76.92	477.67
01.04.03.01.01.05	ACABADO FROTACHADO EN RAMPAS	m2	13.49	42.67	575.62
01.04.03.01.01.06	JUNTAS DE DILATACION DE 1" EN RAMPA	m	2.56	10.01	25.63
01.04.03.01.02	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**6,000.00**
01.04.03.01.02.01	PORTON METALICO SECCIONAL P2 (2.40X2.56M) EST 2 Y 3	und	1.00	6,000.00	6,000.00
01.04.03.01.03	**VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA**				**165.17**
01.04.03.01.03.01	SEMBRIO DE GRAS	m2	3.30	50.05	165.17
01.04.03.02	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**336.43**
01.04.03.02.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES**				**77.62**
01.04.03.02.01.01	**SALIDAS**				**77.62**
01.04.03.02.01.01.01	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTES**				**77.62**
01.04.03.02.01.01.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V	pto	1.00	77.62	77.62
01.04.03.02.02	**CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**62.50**
01.04.03.02.02.01	**TUBERIAS**				**62.50**
01.04.03.02.02.01.01	TUBO DE 15mmØ PVC-L	m	11.95	5.23	62.50
01.04.03.02.03	**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS**				**129.50**
01.04.03.02.03.01	**CABLES ALIMENTADORES**				**129.50**
01.04.03.02.03.01.01	ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90	m	25.90	5.00	129.50
01.04.03.02.04	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				**51.80**
01.04.03.02.04.01	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	12.95	4.00	51.80
01.04.03.02.05	**VARIOS**				**15.01**
01.04.03.02.05.01	CAJA DE F°G° 100x100mm C/TAPA	und	0.50	30.02	15.01
01.04.04	**ESTACIONAMIENTO 4**				**8,758.96**
01.04.04.01	**ARQUITECTURA**				**8,409.66**
01.04.04.01.01	**RAMPAS**				**2,229.48**
01.04.04.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	13.49	3.00	40.47
01.04.04.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	13.49	12.21	164.71
01.04.04.01.01.03	CONCRETO EN VEREDAS, F'C =175 KG/CM2, h=0.15 m	m2	13.49	70.08	945.38
01.04.04.01.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	6.21	76.92	477.67
01.04.04.01.01.05	ACABADO FROTACHADO EN RAMPAS	m2	13.49	42.67	575.62
01.04.04.01.01.06	JUNTAS DE DILATACION DE 1" EN RAMPA	m	2.56	10.01	25.63
01.04.04.01.02	**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**				**6,000.00**
01.04.04.01.02.01	PORTON METALICO SECCIONAL P2 (2.40X2.56M) EST 2 Y 3	und	1.00	6,000.00	6,000.00
01.04.04.01.03	**VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA**				**180.18**
01.04.04.01.03.01	SEMBRIO DE GRAS	m2	3.60	50.05	180.18
01.04.04.02	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**349.30**

Presupuesto

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES**
Cliente **FAMILIA FLORES** Costo al **09/01/2026**
Lugar **LIMA - LIMA - LIMA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.04.04.02.01	**SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES**				**77.62**
01.04.04.02.01.01	**SALIDAS**				**77.62**
01.04.04.02.01.01.01	**SALIDAS PARA TOMACORRIENTES**				**77.62**
01.04.04.02.01.01.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V	pto	1.00	77.62	77.62
01.04.04.02.02	**CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**70.08**
01.04.04.02.02.01	**TUBERIAS**				**70.08**
01.04.04.02.02.01.01	TUBO DE 15mmØ PVC-L	m	13.40	5.23	70.08
01.04.04.02.03	**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS**				**144.00**
01.04.04.02.03.01	**CABLES ALIMENTADORES**				**144.00**
01.04.04.02.03.01.01	ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90	m	28.80	5.00	144.00
01.04.04.02.04	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				**57.60**
01.04.04.02.04.01	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m	14.40	4.00	57.60
	COSTO DIRECTO				**1,495,982.91**
	GASTOS GENERALES (10.00%)				**149,598.29**
	UTILIDAD (5.00%)				**74,799.15**
					==========
	SUB TOTAL				**1,720,380.35**
	IGV (18.00%)				**309,668.46**
					==========
	TOTAL PRESUPUESTO				**2,030,048.81**

SON : DOS MILLONES TREINTA MIL CUARENTIOCHO Y 81/100 NUEVOS SOLES