Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.01.01.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA**

Rendimiento **mes/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : mes **50.34**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.0313	0.2500	21.36	5.34
						5.34
	Materiales					
0239050100	AGUA EN OBRA	m3		15.0000	3.00	45.00
						45.00

Partida **01.01.01.01.02 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL**

Rendimiento **mes/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : mes **70.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.1250	0.3333	29.99	10.00
0147010004	PEON	hh	0.2000	0.5333	21.36	11.39
						21.39
	Materiales					
0239010101	ENERGIA ELECTRICA P/OBRA POR MES	glb		1.0000	48.00	48.00
						48.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.39	0.64
						0.64

Partida **01.01.01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA**

Rendimiento **mes/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : mes **521.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.1250	1.0000	21.36	21.36
						21.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		1.0000	21.36	0.21
						0.21
	Subcontratos					
0401030192	BAÑOS QUIMICOS INCLUYE ACCESORIOS	und		1.0000	500.00	500.00
						500.00

Partida **01.01.01.01.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **90.0000** EQ. **90.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0889	21.36	1.90
						1.90
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.90	0.06
						0.06

Partida **01.01.01.01.05 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0239130009	MOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	glb		1.0000	500.00	500.00
						500.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.01.01.06 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	29.99	0.96
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0320	21.36	0.68
						1.64
	Materiales					
0229030100	YESO (20 kg)	bls		0.0100	10.00	0.10
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		0.0200	7.00	0.14
						0.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.64	0.08
0348010086	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0320	15.00	0.48
0349190003	NIVEL	HE	1.0000	0.0320	10.00	0.32
						0.88

Partida **01.01.01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **5,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Equipos					
0330700085	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb		1.0000	5,000.00	5,000.00
						5,000.00

Partida **01.01.01.02.02 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **1,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0202960033	BANDERINES	pza		25.0000	10.00	250.00
0243400054	SEÑAL INFORMATIVA PORTATIL TRANSITO TEMPORAL	und		25.0000	30.00	750.00
						1,000.00

Partida **01.01.02.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.4000** EQ. **4.4000** Costo unitario directo por : m3 **40.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.8182	21.36	38.84
						38.84
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	38.84	1.17
						1.17

Partida **01.01.02.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m3 **17.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.8000	21.36	17.09
						17.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	17.09	0.85
						0.85

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.01.03 RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m3 **110.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	21.36	2.14
						2.14
	Materiales					
0205010037	AFIRMADO	m3		1.3000	52.50	68.25
						68.25
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		2.0000	2.14	0.04
0384010002	PISON DE MANO	und		2.0000	20.00	40.00
						40.04

Partida **01.01.02.01.04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACIÓN**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.04**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	21.36	2.14
						5.14
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.0250	4.00	0.10
0243160052	REGLA DE MADERA	p2		0.0250	6.00	0.15
						0.25
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.14	0.15
0349030001	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1000	15.00	1.50
						1.65

Partida **01.01.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **300.0000** EQ. **300.0000** Costo unitario directo por : m3 **19.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0267	21.36	0.57
						0.57
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.57	0.02
0348040027	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	3.0000	0.0800	160.00	12.80
0349040008	CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3	hm	1.0000	0.0267	218.91	5.84
						18.66

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.02.01.01 FALSA ZAPATA CONCRETO f'c= 100 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m3 **306.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000022	OPERARIO DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.20	2.42
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.99	2.40
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	23.60	1.89
0147010004	PEON	hh	8.0000	0.6400	21.36	13.67
						20.38
	Materiales					
0205000036	PIEDRA CHANCADA DE 3/4" - 1/2"	m3		0.5600	75.00	42.00
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.5400	80.00	43.20
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		5.5000	36.00	198.00
0239050000	AGUA	m3		0.2100	4.00	0.84
						284.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.38	0.61
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.0800	15.00	1.20
						1.81

Partida **01.01.02.02.02.01 SOLADO C:H 1:12; E=10 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **90.0000** EQ. **90.0000** Costo unitario directo por : m2 **67.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0889	29.99	2.67
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.60	2.10
0147010004	PEON	hh	7.0000	0.6222	21.36	13.29
						18.06
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.1700	70.00	11.90
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.1080	80.00	8.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.5500	36.00	19.80
0238000000	HORMIGON	m3		0.1168	65.00	7.59
0239050000	AGUA	m3		0.0168	4.00	0.07
						48.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	18.06	0.54
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.0889	15.00	1.33
						1.87

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.02.03.01 CALZADURAS; CONCRETO f'c= 100 kg/cm2 +30%P.G.(Ø8"máx.)**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **50.0000** EQ. **50.0000** Costo unitario directo por : m3 **368.77**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000022	OPERARIO DE EQUIPO LIVIANO	hh	0.5000	0.0800	30.20	2.42
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.99	4.80
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	23.60	3.78
0147010004	PEON	hh	8.0000	1.2800	21.36	27.34
						38.34
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.4840	70.00	33.88
0205000011	PIEDRA MEDIANA DE 6" (PUESTO EN OBRA)	m3		0.5040	70.00	35.28
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.8500	80.00	68.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		5.2500	36.00	189.00
0239050000	AGUA	m3		0.1800	4.00	0.72
						326.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	38.34	1.15
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1600	15.00	2.40
						3.55

Partida **01.01.02.02.03.02 CALZADURAS; ENCOFRADO Y DESESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.02.03.03 CALZADURAS; PAÑETEO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **90.0000** EQ. **90.0000** Costo unitario directo por : m2 **67.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0889	29.99	2.67
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.60	2.10
0147010004	PEON	hh	7.0000	0.6222	21.36	13.29
						18.06
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.1700	70.00	11.90
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.1080	80.00	8.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.5500	36.00	19.80
0238000000	HORMIGON	m3		0.1168	65.00	7.59
0239050000	AGUA	m3		0.0168	4.00	0.07
						48.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	18.06	0.54
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.0889	15.00	1.33
						1.87

Partida **01.01.02.02.04.01 CIMIENTO CORRIDO; C:A 1:10 +30% P.M.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **24.0000** EQ. **24.0000** Costo unitario directo por : m3 **280.33**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000023	OPERARIO DE EQUIPO PESADO	hh	0.8000	0.2667	30.20	8.05
0147010002	OPERARIO	hh	0.8000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	9.6000	3.2000	21.36	68.35
						84.40
	Materiales					
0205000039	PIEDRA MEDIANA DE 3 - 4"	m3		0.5040	50.00	25.20
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		3.0450	36.00	109.62
0238000000	HORMIGON	m3		0.8720	65.00	56.68
0239050000	AGUA	m3		0.1050	4.00	0.42
						191.92
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		1.0000	84.40	0.84
0349100007	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3333	9.50	3.17
						4.01

Partida **01.01.02.02.04.02 CIMIENTO CORRIDO; ENCOFRADO Y DESESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.02.05.01 FALSO PISO E=0.10m;CONCRETO f'c= 100 kg/cm2**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **90.0000** EQ. **90.0000** Costo unitario directo por : m2 **67.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0889	29.99	2.67
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.60	2.10
0147010004	PEON	hh	7.0000	0.6222	21.36	13.29
						18.06
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.1700	70.00	11.90
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.1080	80.00	8.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.5500	36.00	19.80
0238000000	HORMIGON	m3		0.1168	65.00	7.59
0239050000	AGUA	m3		0.0168	4.00	0.07
						48.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	18.06	0.54
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.0889	15.00	1.33
						1.87

Partida **01.01.02.03.01.01 CONCRETO F´C = 210 kg/cm2, PARA ZAPATAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m3 **522.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.5333	23.60	12.59
0147010004	PEON	hh	10.0000	2.6667	21.36	56.96
						85.54
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	85.54	2.57
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.2667	15.00	4.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.1333	10.00	1.33
						7.90

Partida **01.01.02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.01.02.03.02.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.01.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.01.02.03.03.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.01.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.01.02.03.04.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA PLACAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.01.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.01.02.03.05.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.01.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.03.05.03 ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.01.02.03.06.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.01.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.03.06.03 ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.01.02.03.07.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.01.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.03.07.03 ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.01.02.03.08.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.01.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.03.08.03 ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.01.02.03.09.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA MUROS TANQUE CISTERNA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m3 **663.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.3333	23.60	31.47
0147010004	PEON	hh	10.0000	6.6667	21.36	142.40
						213.86
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	213.86	6.42
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.6667	15.00	10.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3333	10.00	3.33
						19.75

Partida **01.01.02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.03.09.03 ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.01.02.03.09.04 JUNTA WATER STOP DE 4".**

Rendimiento **m/DIA** MO. **48.0000** EQ. **48.0000** Costo unitario directo por : m **30.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1667	29.99	5.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1667	21.36	3.56
						8.56
	Materiales					
0230650020	JUNTA INPER WATER STOP PVC 6"	m		1.0500	20.30	21.32
						21.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		2.0000	8.56	0.17
						0.17

Partida **01.01.02.03.09.05 TAPA DE INSPECCIÓN DE 0.60x0.60 M**

Rendimiento **und/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : und **291.04**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	29.99	79.97
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	21.36	56.96
						136.93
	Materiales					
0250050041	TAPA DE CONCRETO 0.08x0.60x0.60 M	und		1.0000	150.00	150.00
						150.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	136.93	4.11
						4.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.03.10.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m3 **569.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.60	18.88
0147010004	PEON	hh	10.0000	4.0000	21.36	85.44
						128.31
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	128.31	3.85
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.4000	15.00	6.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2000	10.00	2.00
						11.85

Partida **01.01.02.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.01.02.03.10.03 ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.03.11.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m3 **569.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.60	18.88
0147010004	PEON	hh	10.0000	4.0000	21.36	85.44
						128.31
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	128.31	3.85
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.4000	15.00	6.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2000	10.00	2.00
						11.85

Partida **01.01.02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.01.02.03.11.03 ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.02.04.01 JUNTA SISMICA PERIMETRAL , EN SOBRECIMIENTOS DE TECNOPORT, E=3"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **50.0000** EQ. **50.0000** Costo unitario directo por : m **10.34**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0800	29.99	2.40
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	23.60	3.78
						6.18
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000014	TECNOPOR DE 3" 1.20x2.40m	m2		0.0146	25.50	0.37
						3.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.18	0.19
						0.19

Partida **01.01.03.01.01 MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.2000** EQ. **9.2000** Costo unitario directo por : m2 **83.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8696	29.99	26.08
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.6522	21.36	13.93
						40.01
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0220	80.00	1.76
0217080008	LADRILLO K.K. 9x13x24 (18 Huecos)	und		29.0000	1.18	34.22
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1200	36.00	4.32
0239050000	AGUA	m3		0.0064	4.00	0.03
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.5800	3.00	1.74
						42.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.01	1.20
						1.20

Partida **01.01.03.01.02 MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE CABEZA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **184.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.6667	21.36	14.24
						40.90
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.5560	80.00	44.48
0217080008	LADRILLO K.K. 9x13x24 (18 Huecos)	und		69.0000	1.18	81.42
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.4050	36.00	14.58
0239050000	AGUA	m3		0.0142	4.00	0.06
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.5800	3.00	1.74
						142.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.90	1.23
						1.23

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.03.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **30.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	21.36	5.70
						21.69
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1600	36.00	5.76
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
						7.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.69	0.65
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.2667	3.75	1.00
						1.65

Partida **01.01.03.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	21.36	8.54
						32.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1500	36.00	5.40
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						7.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.53	0.98
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.4000	3.75	1.50
						2.48

Partida **01.01.03.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.03.02.04 TARRAJEO EN MESONES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.01.03.02.05 TARRAJEO EN ESCALERA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.01.03.02.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	21.36	8.54
						32.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1500	36.00	5.40
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						7.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.53	0.98
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.4000	3.75	1.50
						2.48

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.03.02.07 BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **45.0000** EQ. **45.0000** Costo unitario directo por : m **5.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	29.99	5.33
						5.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.33	0.16
						0.16

Partida **01.01.03.03.01 TARRAJEO EN CIELO RASO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.01.03.04.01 PISO GRES PORCELANICO CEMENTICIAS/RUSTICAS GRIS 60X120 - ESCALERA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **101.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						53.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.03.04.02 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.01.03.04.03 RODOPASO NEGRO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **33.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						20.54
	Materiales					
0230290020	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	m		1.0000	12.00	12.00
						12.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.54	0.62
						0.62

Partida **01.01.03.05.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	29.99	0.60
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0600	21.36	1.28
						1.88
	Materiales					
0229030101	YESO BOLSA 28 kg	BOL		0.0180	20.00	0.36
0243510063	ESTACAS MADERA	p2		0.0500	6.00	0.30
						0.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.88	0.06
0348010086	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0200	15.00	0.30
0349880002	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0200	5.00	0.10
						0.46

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.03.05.02 NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **70.0000** EQ. **70.0000** Costo unitario directo por : m2 **12.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	29.99	3.43
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.3429	21.36	7.32
						10.75
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.75	0.32
0349100021	PLANCHA COMPACTADORA	hm	1.0000	0.1143	10.00	1.14
						1.46

Partida **01.01.03.05.03 CONCRETO EN VEREDAS, F'C =175 KG/CM2, h=0.15 m**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m2 **70.08**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.2000	23.60	4.72
0147010004	PEON	hh	8.0000	0.8000	21.36	17.09
						24.81
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.1000	70.00	7.00
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0500	80.00	4.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.7000	36.00	25.20
0239050000	AGUA	m3		0.1800	4.00	0.72
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		0.8300	7.00	5.81
						43.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.81	0.74
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1000	15.00	1.50
						2.24

Partida **01.01.03.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.03.05.05 ACABADO FROTACHADO EN VEREDAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.67**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						25.26
	Materiales					
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0525	80.00	4.20
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.3425	36.00	12.33
0239050000	AGUA	m3		0.0292	4.00	0.12
						16.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	25.26	0.76
						0.76

Partida **01.01.03.05.06 JUNTAS DE DILATACION DE 1" EN VEREDA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **70.0000** EQ. **70.0000** Costo unitario directo por : m **10.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	29.99	3.43
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1143	23.60	2.70
						6.13
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000011	TECNOPOR DE 1" x 4' x 8'	m2		0.0416	2.50	0.10
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.13	0.18
						0.18

Partida **01.01.03.06.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.4000** EQ. **4.4000** Costo unitario directo por : m3 **40.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.8182	21.36	38.84
						38.84
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	38.84	1.17
						1.17

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.01.03.06.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINELES**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.01.03.07.01 ZOCALO DE GRES PORCELANICO CEMENTICIAS/RUSTICAS GRIS 60X120 - LAVANDERÍA EXTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **101.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						53.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.03.07.02 LAJA CORDILLERA 50 x 30 Carbón 0.30m2 - FACHADA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **111.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0205030086	LAJA CORDILLERA 50 x 30 Carbon 0.30m2	m2		1.0500	50.00	52.50
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						63.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.01.03.08.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=.45 M**

Rendimiento **m/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m **24.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	21.36	5.70
						21.69
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0015	95.00	0.14
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.0460	36.00	1.66
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
						1.84
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.69	0.65
						0.65

Partida **01.01.03.08.02 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO CEMENTICIAS/RUSTICAS GRIS 60X120 - ESCALERA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **33.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		0.2700	40.00	10.80
						15.94
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.03.08.03 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **42.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		0.2700	75.00	20.25
						25.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.01.03.09.01 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO CEMENTICIAS/RUSTICAS GRIS 60X120 - LAVADERO EXTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **101.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						53.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.01.03.10.01 PUERTA DE MADERA SOLIDA CON MARCO METALICO P3 DE (1.20 X 2.35M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **3,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030193	PUERTA DE MADERA SOLIDA CON MARCO METALICO P3 DE (1.20 X 2.35M)	und		1.0000	3,000.00	3,000.00
						3,000.00

Partida **01.01.03.10.02 PUERTA CORREDIZA DE MADERA EN CUARTO TÉCNICO (1.00 M X 2.10 M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **2,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030194	PUERTA CORREDIZA DE MADERA EN CUARTO TÉCNICO (1.00 M X 2.10 M)	und		1.0000	2,500.00	2,500.00
						2,500.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.03.10.03 PUERTA DE METAL A DOS HOJAS EN DEPOSITO AZOTEA (1.25X2.10 M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **4,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030195	PUERTA DE METAL A DOS HOJAS EN DEPOSITO AZOTEA (1.25X2.10 M)	und		1.0000	4,000.00	4,000.00
						4,000.00

Partida **01.01.03.11.01 VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m2 **291.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
						39.99
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.99	1.20
						1.20
	Subcontratos					
0401010020	VENTANA METALICA DE 1.30X0.30M SEGUN DISEÑO	und		1.0000	250.00	250.00
						250.00

Partida **01.01.03.11.02 BARANDA DE ACERO INOXIDABLE EN ESCALERA**

Rendimiento **m/DIA** MO. EQ. Costo unitario directo por : m **145.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0256990031	BARANDA DE ACERO INOXIDABLE EN ESCALERA	m		1.0000	145.00	145.00
						145.00

Partida **01.01.03.11.03 BARANDA DE ACERO NEGRO EN TANQUE ELEVADO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **120.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0256990032	BARANDA DE ACERO NEGRO EN TANQUE ELEVADO	m		1.0000	120.00	120.00
						120.00

Partida **01.01.03.11.04 ESCALERA DE GATO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **800.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401020024	ESCALERA DE GATO	und		1.0000	800.00	800.00
						800.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.03.12.01 PINTURA LATEX EN ESCALERA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.01.03.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.01.03.13.01 COBERTURAS CON TR4 ROJO DE 0.4 MM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **114.34**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0666	0.5333	29.99	15.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0666	0.5333	23.60	12.59
0147010004	PEON	hh	0.5334	0.2667	21.36	5.70
						34.28
	Materiales					
0252690002	ALUZIN TR4	m2		1.0250	65.00	66.63
0265700054	TIRAFON 4.5" CON CAPUCHON	und		2.0000	6.20	12.40
						79.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.28	1.03
						1.03

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.03.13.02 COBERTURAS CON TR4 TRANSLUCIDO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **114.34**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0666	0.5333	29.99	15.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0666	0.5333	23.60	12.59
0147010004	PEON	hh	0.5334	0.2667	21.36	5.70
						34.28
	Materiales					
0252690002	ALUZIN TR4	m2		1.0250	65.00	66.63
0265700054	TIRAFON 4.5" CON CAPUCHON	und		2.0000	6.20	12.40
						79.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.28	1.03
						1.03

Partida **01.01.03.14.01 LADRILLO PASTELERO SOBRE CERCO PERIMÉTRICO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m **41.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2667	23.60	6.29
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	21.36	5.70
						27.98
	Materiales					
0217060001	LADRILLO PASTELERO	und		0.0040	20.00	0.08
0265700054	TIRAFON 4.5" CON CAPUCHON	und		2.0000	6.20	12.40
						12.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.98	0.84
						0.84

Partida **01.01.03.14.02 LIMPIEZA GENERAL**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010098	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb		1.0000	300.00	300.00
						300.00

Partida **01.01.03.14.03 TIERRA DE CHACRA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m3 **29.48**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	21.36	28.48
						28.48
	Materiales					
0204110012	TIERRA DE CHACRA (PUESTO EN OBRA)	m3		0.0050	30.00	0.15
						0.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	28.48	0.85
						0.85

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.03.15.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.01.03.15.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.03.15.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.01.03.15.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.01.03.15.02.03 ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.01.01.01 GRIFO CROMADO PARA RIEGO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.01.04.01.01.02 MEDIDOR DE AGUA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **412.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230350007	MEDIDOR DE AGUA	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.01.04.01.01.03 GRIFO CROMADO PARA LAVADERO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.01.04.01.01.04 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **64.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.5000	6.00	9.00
0273130027	TEE PVC SAL 2"	und		2.0000	4.80	9.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0030	80.00	0.24
						22.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **42.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		0.1050	3.00	0.32
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						0.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Partida **01.01.04.02.02.01 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **13.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010034	TUBERIA PVC SAP 3/4"	m		1.0250	5.00	5.13
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						5.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Partida **01.01.04.02.02.02 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **11.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		1.0250	3.00	3.08
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.02.03.01 TUBERIA DE 1 1/2" PVC-C/R**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **21.08**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0273010046	TUBERIA DE 1 1/2" PVC-C/R	m		1.0250	12.00	12.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						12.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Partida **01.01.04.02.03.02 TUBERIA DE 1 1/4" PVC-C/R**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **19.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0273010047	TUBERIA DE 1 1/4" PVC-C/R	m		1.0250	10.00	10.25
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						10.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Partida **01.01.04.02.03.03 TUBERIA DE 1" PVC-C/R**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **16.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010035	TUBERIA PVC SAP 1"	m		1.0250	8.00	8.20
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						8.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.02.03.04 TUBERIA DE 3/4" PVC-C/R**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **13.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0273010048	TUBERIA DE 3/4" PVC-C/R	m		1.0250	5.00	5.13
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						5.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Partida **01.01.04.02.04.01 CODO PVC S/P DE 1 1/2"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **22.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530005	CODO DE PVC SAP DE 1 1/2x90°	und		1.0000	9.30	9.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						9.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.01.04.02.04.02 CODO PVC S/P DE 1"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **20.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530075	CODO DE PVC SAP DE 1"x90°	und		1.0000	8.00	8.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.02.04.03 CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530035	CODO DE PVC SAP DE 3/4"x90°	und		1.0000	3.30	3.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.01.04.02.04.04 TEE PVC S/P DE 1 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **20.26**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130082	TEE PVC SAP 1 1/2"	und		1.0000	7.50	7.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						7.90
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.01.04.02.04.05 TEE PVC S/P DE 1 1/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **19.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130090	TEE PVC SAP 1 1/4"	und		1.0000	7.00	7.00
						7.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.01.04.02.04.06 TEE PVC S/P DE 1"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **18.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130072	TEE PVC SAP DE 1"	und		1.0000	6.50	6.50
						6.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.02.04.07 TEE PVC S/P DE 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **17.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130089	TEE PVC SAP 3/4"	pza		1.0000	5.50	5.50
						5.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.01.04.02.04.08 REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **18.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0265080037	REDUCCION DE PVC SAP DE 1 1/2" A 1"	und		1.0000	5.70	5.70
						5.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.01.04.02.04.09 REDUCCIÓN DE 1 1/4" A 1"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **17.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0265080073	REDUCCION DE PVC SAP DE 1 1/4" A 1"	und		1.0000	4.70	4.70
						4.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.01.04.02.04.10 REDUCCIÓN DE 1" A 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **14.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0265080034	REDUCCION DE PVC SAP DE 1" A 3/4"	und		1.0000	1.66	1.66
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0025	80.00	0.20
						1.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.02.04.11 REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **13.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0265080035	REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2"	und		1.0000	1.00	1.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0025	80.00	0.20
						1.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.01.04.02.05.01 VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **97.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030033	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 3/4"	und		2.0000	7.00	14.00
0272300076	NIPLE DE PVC SAP DE 3/4"	pza		2.0000	2.00	4.00
0272310005	ADAPTADOR PVC SAP 3/4"	und		2.0000	2.00	4.00
0276090015	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 3/4	und		1.0000	50.00	50.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						73.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.01.04.02.05.02 VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.02.05.03 NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 3/4¨ - 0.30m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **169.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450056	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.30x0.25x0.12 m, e=1"	pza		1.0000	120.00	120.00
0272030033	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 3/4"	und		2.0000	7.00	14.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300076	NIPLE DE PVC SAP DE 3/4"	pza		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						145.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.01.04.02.05.04 NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.01.04.03.01.01 SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =6"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **59.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0210150023	REGISTRO DE BRONCE DE 6"	und		1.0000	16.00	16.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						16.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.03.01.02 SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **55.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0210150022	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und		1.0000	12.00	12.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						12.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.01.04.03.01.03 SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =3"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **53.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0210150021	REGISTRO DE BRONCE DE 3"	und		1.0000	10.00	10.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						10.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.01.04.03.01.04 SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **50.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0277080010	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	pza		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						7.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.03.01.05 SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=3"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **63.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0277120003	SUMIDERO DE BRONCE DE 3"	pza		1.0000	20.00	20.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						20.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.01.04.03.01.06 SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **58.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0268040000	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und		1.0000	15.00	15.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						15.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.01.04.03.01.07 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **50.0000** EQ. **50.0000** Costo unitario directo por : pto **51.35**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.99	4.80
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0800	21.36	1.71
						6.51
	Materiales					
0272530103	CODO PVC SAL DE 3"x90°	und		1.0000	4.80	4.80
0273010042	TUBERIA PVC SAL 3"	m		3.5000	8.00	28.00
0273130028	TEE PVC SAL 3"	pza		2.0000	5.80	11.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0030	80.00	0.24
						44.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.51	0.20
						0.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.03.01.08 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **50.0000** EQ. **50.0000** Costo unitario directo por : pto **41.35**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.99	4.80
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0800	21.36	1.71
						6.51
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		3.5000	6.00	21.00
0273130027	TEE PVC SAL 2"	und		2.0000	4.80	9.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0030	80.00	0.24
						34.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.51	0.20
						0.20

Partida **01.01.04.03.02.01 TUBERIA DE PVC SAL 6"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **53.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0272010039	TUBERIA PVC SAL 6"	m		1.0500	39.80	41.79
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						42.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.01.04.03.02.02 TUBERIA DE PVC SAL 4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **23.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010029	TUBERIA PVC SAL 4"	m		1.0500	11.00	11.55
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						11.87
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.03.02.03 TUBERIA DE PVC SAL 3"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **19.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010042	TUBERIA PVC SAL 3"	m		1.0500	8.00	8.40
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.01.04.03.02.04 TUBERIA DE PVC SAL 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **17.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.0500	6.00	6.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						6.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.01.04.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 6"X4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **51.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320009	YEE PVC SAL 6"X4"	und		1.0000	29.90	29.90
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						31.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **30.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320010	YEE PVC SAL 4"X2"	und		1.0000	8.50	8.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						9.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.01.04.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 3"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **32.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320011	YEE PVC SAL 3"X2"	und		1.0000	10.50	10.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						11.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.01.04.03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **28.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0273160002	YEE PVC SAL DE 2" X 2"	pza		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.01.04.03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA PVC SAL 4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **38.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272140027	TEE SANITARIA DE PVC SAL DE 4"	pza		1.0000	17.10	17.10
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						18.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.03.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA PVC SAL 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **26.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272140026	TEE SANITARIA DE PVC SAL DE 2"	pza		1.0000	4.70	4.70
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						5.90
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.01.04.03.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 4"X90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **28.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530069	CODO PVC - SAL 4" X 90°	und		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.01.04.03.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 3"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **26.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530109	CODO PVC SAL DE 3" x 45°	und		1.0000	5.00	5.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						6.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.01.04.03.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **25.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						5.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.03.03.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **25.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530101	CODO PVC SAL DE 2" x 45°	und		1.0000	3.50	3.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						4.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.01.04.04.01.01 PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.01.04.04.01.02 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.01.04.04.02.01 CAJA DE REGISTRO DE AGUA 12" X 6"-C°S°FC=175 kg/cm2**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **185.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
900305110122	CONCRETO EN CAJAS f´c=175 kg/cm2	m3		0.0850	635.31	54.00
900401060211	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	m2		0.8200	42.60	34.93
909001010116	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2	kg		3.6500	8.16	29.78
909001010153	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2		1.0000	67.16	67.16
						185.87

Partida **01.01.04.04.02.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **185.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
900305110122	CONCRETO EN CAJAS f´c=175 kg/cm2	m3		0.0850	635.31	54.00
900401060211	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	m2		0.8200	42.60	34.93
909001010116	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2	kg		3.6500	8.16	29.78
909001010153	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2		1.0000	67.16	67.16
						185.87

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.04.04.03.01 TANQUE ELEVADO ROTOPLAST Q=1100 ML**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **800.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0239400012	TANQUE ELEVADO 1,100 LTS. INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN	pza		1.0000	800.00	800.00
						800.00

Partida **01.01.04.04.04.01 CAJA PARA POZO SUMIDERO (55x55x55cm)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **150.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0212080063	CAJA PARA POZO SUMIDERO (55x55x55cm)	und		1.0000	150.00	150.00
						150.00

Partida **01.01.04.04.04.02 REJILLA PARA POZO SUMIDERO (35x35cm)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **150.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0212080064	REJILLA PARA POZO SUMIDERO (35x35cm)	und		1.0000	150.00	150.00
						150.00

Partida **01.01.05.01.01 EXCAVACION PARA ZANJA P/TENDIDO DE ALIMENTADORES 0.65 M X 0.40 M**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.8000** EQ. **4.8000** Costo unitario directo por : m3 **36.67**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6667	21.36	35.60
						35.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.60	1.07
						1.07

Partida **01.01.05.01.02 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO 0.65 X 0.40**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **7.0200** EQ. **7.0200** Costo unitario directo por : m3 **25.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.1396	21.36	24.34
						24.34
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.34	0.73
						0.73

Partida **01.01.05.02.01 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : und **1,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030197	INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO	und		1.0000	1,500.00	1,500.00
						1,500.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.05.03.01.01. SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **64.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090055	CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						20.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.01.05.03.01.02. SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **77.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030035	TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	und		1.0000	17.00	17.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						33.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.01.05.03.01.02. SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA EMPOT. EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 15A**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **7.0000** EQ. **7.0000** Costo unitario directo por : pto **104.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	29.99	34.28
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.1429	23.60	26.97
						61.25
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212340053	TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA C/TOMA A TIERRA 15A	und		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	61.25	1.84
						1.84

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.05.03.01.03. SALIDA PARA INTERRUPTOR**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : pto **72.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	23.60	13.49
						30.63
	Materiales					
0206980003	CONECTOR PVC 15mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320043	INTERRUPTOR SIMPLE C/SIN SENSOR DE MOVIMIENTO	pza		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010006	CURVA PVC-P (ELEC.) 15mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.63	0.92
						0.92

Partida **01.01.05.03.01.03. INTERRUPTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : pto **72.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	23.60	13.49
						30.63
	Materiales					
0206980003	CONECTOR PVC 15mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320043	INTERRUPTOR SIMPLE C/SIN SENSOR DE MOVIMIENTO	pza		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010006	CURVA PVC-P (ELEC.) 15mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.63	0.92
						0.92

Partida **01.01.05.03.01.04. SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : pto **38.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.60	9.44
						21.44
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						16.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.44	0.64
						0.64

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.05.03.01.05. LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **104.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	21.36	5.70
						13.70
	Materiales					
0211030121	LUMINARIA 40W SMILAR LEDLINEAR-E CL12	und		1.0000	90.00	90.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.0250	4.20	0.11
						90.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.70	0.41
						0.41

Partida **01.01.05.03.01.05. LUMINARIA APLIQUE LED INTERIOR DE 30W**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **85.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	21.36	14.24
						34.23
	Materiales					
0211030126	LUMINARIA APLIQUE LED INTERIOR DE 30W	und		1.0000	50.00	50.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.0250	4.20	0.11
						50.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.23	1.03
						1.03

Partida **01.01.05.03.01.05. LUMINARIA APLIQUE LED EXTERIOR**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **125.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	21.36	14.24
						34.23
	Materiales					
0211030127	LUMINARIA APLIQUE LED EXTERIOR	und		1.0000	90.00	90.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.0250	4.20	0.11
						90.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.23	1.03
						1.03

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.05.03.01.05. LUMINARIA SOLAR A TECHO EXTERIORES**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **115.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	21.36	14.24
						34.23
	Materiales					
0211030128	LUMINARIA SOLAR A TECHO EXTERIORES	und		1.0000	80.00	80.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.0250	4.20	0.11
						80.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.23	1.03
						1.03

Partida **01.01.05.04.01.01 TUBO DE PVC-P35mmØ**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **14.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010116	TUBO DE PVC-P35mmØ	m		1.0500	9.50	9.98
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						10.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Partida **01.01.05.04.01.02 TUBO DE 20mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **12.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010108	TUBO PVC SAP 20mm	m		1.0500	7.50	7.88
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.05.04.01.03 TUBO DE 15mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **5.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.99	1.50
0147010004	PEON	hh	0.1000	0.0100	21.36	0.21
						1.71
	Materiales					
0274010117	TUBO PVC SAP 15mm	m		1.0500	3.00	3.15
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						3.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.71	0.05
						0.05

Partida **01.01.05.05.01.01 ALIMENTADOR 16mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060005	ALIMENTADOR 16mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.01.05.05.01.02 ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.01.05.05.01.03 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.05.06.01 TABLERO "TSA" CON 12 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **2,687.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.99	239.92
						239.92
	Materiales					
0211450084	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x40AMP	und		3.0000	50.00	150.00
0211450085	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x20AMP	und		6.0000	40.00	240.00
0211450087	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x30AMP	und		3.0000	40.00	120.00
0212000067	TABLERO "TSA" CON 12 CIRCUITOS	und		1.0000	250.00	250.00
0212020110	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A DE 30 mA	und		3.0000	150.00	450.00
0212020114	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X20A DE 30 mA	und		5.0000	150.00	750.00
0212020115	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X40A DE 30 mA	und		3.0000	160.00	480.00
						2,440.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	239.92	7.20
						7.20

Partida **01.01.05.07.01 CAJA DE F°G° 100x100mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **30.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.60	6.29
						14.29
	Materiales					
0212010021	CAJA DE F° G° 100x100mm c/tapa	und		1.0000	15.30	15.30
						15.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.29	0.43
						0.43

Partida **01.01.05.07.02 CAJA DE F°G° 250x250mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **59.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0212010056	CAJA DE F° G° 250x250mm c/tapa	und		1.0000	23.00	23.00
						23.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.05.07.03 CAJA DE F°G° 300x300mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **61.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0212010055	CAJA DE F° G° 300x300mm c/tapa	und		1.0000	25.00	25.00
						25.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.01.05.07.04 CAJA DE F°G° 350x350mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **64.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0212010058	CAJA DE F° G° 350x350mm c/tapa	und		1.0000	28.00	28.00
						28.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.01.05.08.01 PUESTA A TIERRA**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : glb **752.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	4.0000	3.2000	21.36	68.35
						92.34
	Materiales					
0206500101	CONECTOR TIPO AB COPPERWELD	und		1.0000	7.80	7.80
0206700008	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2.4m	und		1.0000	350.00	350.00
0221000093	CEMENTO CONDUCTIVO BOLSA DE 25KG	BOL		1.0000	150.00	150.00
0227000009	BENTONITA (30kg)	und		2.0000	35.00	70.00
0231410004	TAPA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA	und		1.0000	80.00	80.00
						657.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	92.34	2.77
						2.77

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.05.08.02 TUBO DE 20mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **12.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010108	TUBO PVC SAP 20mm	m		1.0500	7.50	7.88
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Partida **01.01.05.08.03 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Partida **01.01.05.08.04 ALIMENTADOR 10mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060008	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.01.05.08.05 ALIMENTADOR 16mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060005	ALIMENTADOR 16mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.01.05.09.01.01 ELECTROBOMBA DE 1.5HP + ACCESORIOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **2.0000** EQ. **2.0000** Costo unitario directo por : und **600.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.99	119.96
						119.96
	Subcontratos					
0401030198	ELECTROBOMBA 1.5HP + ACCESORIOS	und		1.0000	481.00	481.00
						481.00

Partida **01.01.05.09.01.02 AUTOMATICOS DE NIVEL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **2.0000** EQ. **2.0000** Costo unitario directo por : und **150.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030199	AUTOMATICOS DE NIVEL	und		2.0000	75.00	150.00
						150.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.05.09.01.03 GUARDAMOTOR**

Rendimiento **und/DIA** MO. **2.0000** EQ. **2.0000** Costo unitario directo por : und **150.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0251060103	GUARDAMOTOR	und		1.0000	150.00	150.00
						150.00

Partida **01.01.05.09.01.04 PODIO DE CONCRETO 45x30 Cm**

Rendimiento **und/DIA** MO. **2.0000** EQ. **2.0000** Costo unitario directo por : und **100.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030200	PODIO DE CONCRETO 45x30cm	und		1.0000	100.00	100.00
						100.00

Partida **01.01.05.09.01.05 VALVULA CHECK DE PIE**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **120.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0278600002	VALVULA CHECK DE PIE	und		1.0000	120.00	120.00
						120.00

Partida **01.01.06.01.01.01 CABLE UTP - CATEGORIA 5**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **6.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.99	4.00
						4.00
	Materiales					
0277000062	CABLE UTP CAT 5	m		1.0500	2.50	2.63
						2.63
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.00	0.12
						0.12

Partida **01.01.06.01.02.01 TUBERIA DE PVC SAP 20mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **12.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010108	TUBO PVC SAP 20mm	m		1.0500	7.50	7.88
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.06.01.02.02 TUBERIA DE PVC SAP 25mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **13.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010109	TUBO PVC SAP 25mm	m		1.0500	8.50	8.93
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						9.25
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Partida **01.01.06.01.03.01 SALIDA PARA DATA**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : pto **63.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	21.36	11.39
						27.38
	Materiales					
0206500100	CONECTOR A CAJA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20 mm	und		1.0000	2.20	2.20
0212040031	CAJA DE PASE F°G° DE 100X200X55 MM	und		1.0000	24.00	24.00
0275130029	CURVAS PVC SEL 20mm	pza		2.0000	4.10	8.20
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0075	80.00	0.60
						35.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.38	0.82
						0.82

Partida **01.01.06.01.03.02 SALIDA PARA ROUTER**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : pto **63.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	21.36	11.39
						27.38
	Materiales					
0206500100	CONECTOR A CAJA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20 mm	und		1.0000	2.20	2.20
0212040031	CAJA DE PASE F°G° DE 100X200X55 MM	und		1.0000	24.00	24.00
0275130029	CURVAS PVC SEL 20mm	pza		2.0000	4.10	8.20
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0075	80.00	0.60
						35.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.38	0.82
						0.82

Partida **01.01.06.01.04.01 ROUTER DE 4 PUERTOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : und **130.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0230400010	ROUTER DE 4 PUERTOS	und		1.0000	130.00	130.00
						130.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.06.01.05.01 CAJA DE F°G° 200x200mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **58.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0212010054	CAJA DE F° G° 200x200mm c/tapa	und		1.0000	22.00	22.00
						22.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.01.06.01.05.02 CAJA DE F°G° 300x300mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **61.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0212010055	CAJA DE F° G° 300x300mm c/tapa	und		1.0000	25.00	25.00
						25.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.01.06.02.01.01 CABLE UTP - CATEGORIA 5**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **6.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.99	4.00
						4.00
	Materiales					
0277000062	CABLE UTP CAT 5	m		1.0500	2.50	2.63
						2.63
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.00	0.12
						0.12

Partida **01.01.06.02.02.01 TUBERIA DE PVC SAP 20mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **12.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010108	TUBO PVC SAP 20mm	m		1.0500	7.50	7.88
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.06.02.03.01 SALIDA PARA DVR**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : pto **63.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	21.36	11.39
						27.38
	Materiales					
0206500100	CONECTOR A CAJA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20 mm	und		1.0000	2.20	2.20
0212040031	CAJA DE PASE F°G° DE 100X200X55 MM	und		1.0000	24.00	24.00
0275130029	CURVAS PVC SEL 20mm	pza		2.0000	4.10	8.20
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0075	80.00	0.60
						35.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.38	0.82
						0.82

Partida **01.01.06.02.03.02 SALIDA PARA CAMARAS DE SEGURIDAD**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : pto **63.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	21.36	11.39
						27.38
	Materiales					
0206500100	CONECTOR A CAJA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20 mm	und		1.0000	2.20	2.20
0212040031	CAJA DE PASE F°G° DE 100X200X55 MM	und		1.0000	24.00	24.00
0275130029	CURVAS PVC SEL 20mm	pza		2.0000	4.10	8.20
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0075	80.00	0.60
						35.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.38	0.82
						0.82

Partida **01.01.06.02.04.01 DVR PARA 6 CAMARAS + DISCO DURO DE 1 TB**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **1,400.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206660073	DVR PARA 6 CAMARAS + DISCO DURO DE 1 TB	und		1.0000	1,400.00	1,400.00
						1,400.00

Partida **01.01.06.02.04.02 SWITCH POE DE 6 PUERTOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **400.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0277000063	SWITCH POE DE 6 PUERTOS	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.06.02.04.03 VIDEOCAMARA DE SEGURIDAD**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.2000** EQ. **4.2000** Costo unitario directo por : und **250.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0229610004	VIDEOCAMARA DE SEGURIDAD	und		1.0000	250.00	250.00
						250.00

Partida **01.01.06.02.05.01 CAJA DE F°G° 100x100mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **30.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.60	6.29
						14.29
	Materiales					
0212010021	CAJA DE F° G° 100x100mm c/tapa	und		1.0000	15.30	15.30
						15.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.29	0.43
						0.43

Partida **01.01.06.03.01.01 CABLE UTP - CATEGORIA 5**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **6.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.99	4.00
						4.00
	Materiales					
0277000062	CABLE UTP CAT 5	m		1.0500	2.50	2.63
						2.63
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.00	0.12
						0.12

Partida **01.01.06.03.02.01 TUBERIA DE PVC SAP 20mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **12.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010108	TUBO PVC SAP 20mm	m		1.0500	7.50	7.88
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.06.03.03.01 SALIDA PARA PANEL DE SEGURIDAD**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : pto **63.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	21.36	11.39
						27.38
	Materiales					
0206500100	CONECTOR A CAJA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20 mm	und		1.0000	2.20	2.20
0212040031	CAJA DE PASE F°G° DE 100X200X55 MM	und		1.0000	24.00	24.00
0275130029	CURVAS PVC SEL 20mm	pza		2.0000	4.10	8.20
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0075	80.00	0.60
						35.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.38	0.82
						0.82

Partida **01.01.06.03.03.02 SALIDA PARA SENSOR MAGNETICO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : pto **63.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	21.36	11.39
						27.38
	Materiales					
0206500100	CONECTOR A CAJA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20 mm	und		1.0000	2.20	2.20
0212040031	CAJA DE PASE F°G° DE 100X200X55 MM	und		1.0000	24.00	24.00
0275130029	CURVAS PVC SEL 20mm	pza		2.0000	4.10	8.20
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0075	80.00	0.60
						35.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.38	0.82
						0.82

Partida **01.01.06.03.03.03 SALIDA PARA SENSOR DE BARRERA INFRAROJO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : pto **63.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	21.36	11.39
						27.38
	Materiales					
0206500100	CONECTOR A CAJA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20 mm	und		1.0000	2.20	2.20
0212040031	CAJA DE PASE F°G° DE 100X200X55 MM	und		1.0000	24.00	24.00
0275130029	CURVAS PVC SEL 20mm	pza		2.0000	4.10	8.20
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0075	80.00	0.60
						35.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.38	0.82
						0.82

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.06.03.04.01 PANEL DE SEGURIDAD**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **800.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0243400083	PANEL DE SEGURIDAD	und		1.0000	800.00	800.00
						800.00

Partida **01.01.06.03.04.02 SIRENA CABLEADA CON LUZ**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **90.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0230430007	SIRENA	und		1.0000	90.00	90.00
						90.00

Partida **01.01.06.03.04.03 SENSORES MAGNETICOS INTERNOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **55.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Equipos					
0349910008	SENSORES MAGNETICOS INTERNOS	und		1.0000	55.00	55.00
						55.00

Partida **01.01.06.03.04.04 SENSORES MAGNETICOS EXTERNOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **100.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Equipos					
0349910009	SENSORES MAGNETICOS EXTERNOS	und		1.0000	100.00	100.00
						100.00

Partida **01.01.06.03.05.01 CAJA DE F°G° 100x100mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **30.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.60	6.29
						14.29
	Materiales					
0212010021	CAJA DE F° G° 100x100mm c/tapa	und		1.0000	15.30	15.30
						15.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.29	0.43
						0.43

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.06.03.05.02 CAJA DE F°G° 200x200mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **58.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0212010054	CAJA DE F° G° 200x200mm c/tapa	und		1.0000	22.00	22.00
						22.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.01.06.04.01.01 TUBERIA DE PVC SAP 20mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **12.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010108	TUBO PVC SAP 20mm	m		1.0500	7.50	7.88
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Partida **01.01.06.04.02.01 SALIDA PARA VIDEOPORTERO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : pto **63.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	21.36	11.39
						27.38
	Materiales					
0206500100	CONECTOR A CAJA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20 mm	und		1.0000	2.20	2.20
0212040031	CAJA DE PASE F°G° DE 100X200X55 MM	und		1.0000	24.00	24.00
0275130029	CURVAS PVC SEL 20mm	pza		2.0000	4.10	8.20
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0075	80.00	0.60
						35.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.38	0.82
						0.82

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.06.04.02.02 SALIDA PARA PANEL DE VIDEOPORTERO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : pto **63.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	21.36	11.39
						27.38
	Materiales					
0206500100	CONECTOR A CAJA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20 mm	und		1.0000	2.20	2.20
0212040031	CAJA DE PASE F°G° DE 100X200X55 MM	und		1.0000	24.00	24.00
0275130029	CURVAS PVC SEL 20mm	pza		2.0000	4.10	8.20
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0075	80.00	0.60
						35.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.38	0.82
						0.82

Partida **01.01.06.04.03.01 PANEL DE VIDEOPORTERO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : pto **600.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0243400084	PANEL DE VIDEOPORTEROS	und		1.0000	600.00	600.00
						600.00

Partida **01.01.06.04.03.02 SWITCH POE DE 8 PUERTOS**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : pto **400.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0277000064	SWITCH POE DE 8 PUERTOS	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00

Partida **01.01.06.04.03.03 FRONTAL DE CALLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : pto **400.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0277000065	FRONTAL DE CALLE	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00

Partida **01.01.06.04.03.04 VIDEOPORTEROS**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **4.2000** EQ. **4.2000** Costo unitario directo por : pto **2,250.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0229610005	VIDEOPORTEROS	und		5.0000	450.00	2,250.00
						2,250.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.06.04.04.01 CAJA DE F°G° 100x100mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **30.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.60	6.29
						14.29
	Materiales					
0212010021	CAJA DE F° G° 100x100mm c/tapa	und		1.0000	15.30	15.30
						15.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.29	0.43
						0.43

Partida **01.01.06.04.04.02 CAJA DE F°G° 150x150mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **54.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0212010053	CAJA DE F° G° 150x150mm c/tapa	und		1.0000	18.00	18.00
						18.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.01.06.04.04.03 CAJA DE F°G° 200x200mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **58.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0212010054	CAJA DE F° G° 200x200mm c/tapa	und		1.0000	22.00	22.00
						22.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.01.06.04.04.04 CAJA DE F°G° 250x250mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **59.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0212010056	CAJA DE F° G° 250x250mm c/tapa	und		1.0000	23.00	23.00
						23.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.06.05.01.01 CABLE COAXIAL (TV)**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **10.10**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206660067	CABLE COAXIAL RG11	m		1.0000	10.10	10.10
						10.10

Partida **01.01.06.05.02.01 TUBERIA DE PVC SAP 25mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **13.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010109	TUBO PVC SAP 25mm	m		1.0500	8.50	8.93
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						9.25
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Partida **01.01.06.05.03.01 SALIDA PARA TV CABLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m **63.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	21.36	11.39
						27.38
	Materiales					
0206500100	CONECTOR A CAJA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20 mm	und		1.0000	2.20	2.20
0212040031	CAJA DE PASE F°G° DE 100X200X55 MM	und		1.0000	24.00	24.00
0275130029	CURVAS PVC SEL 20mm	pza		2.0000	4.10	8.20
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0075	80.00	0.60
						35.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.38	0.82
						0.82

Partida **01.01.06.05.04.01 CAJA DE F°G° 250x250mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **59.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0212010056	CAJA DE F° G° 250x250mm c/tapa	und		1.0000	23.00	23.00
						23.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.01.06.05.04.02 CAJA DE F°G° 300x300mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **61.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0212010055	CAJA DE F° G° 300x300mm c/tapa	und		1.0000	25.00	25.00
						25.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.02.01.01.01.01. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA PLACAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.01.01.01.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.01.01.01. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.01.01.01.02. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.01.01.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.01.01.02. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.01.01.01.03. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.01.01.01.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.01.01.03. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.01.01.01.04. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.01.01.01.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.01.01.04. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.01.01.01.05. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.01.01.01.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.01.01.05. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.01.01.01.06. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.01.01.01.06. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.01.01.06. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.01.01.01.07. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.01.01.01.07. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.01.01.07. LADRILLO DE TECHO HUECO 15x30x30**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1,000.0000** EQ. **1,000.0000** Costo unitario directo por : und **3.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0080	29.99	0.24
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.0320	21.36	0.68
						0.92
	Materiales					
0217010022	LADRILLO DE ARCILLA P/TECHO 15x30x30 CM	und		1.0000	2.80	2.80
						2.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.92	0.03
						0.03

Partida **01.02.01.01.01.07. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.01.01.02.01 JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **8.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000014	TECNOPOR DE 3" 1.20x2.40m	m2		0.0146	25.50	0.37
						3.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.02.01.01 MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.2000** EQ. **9.2000** Costo unitario directo por : m2 **83.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8696	29.99	26.08
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.6522	21.36	13.93
						40.01
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0220	80.00	1.76
0217080008	LADRILLO K.K. 9x13x24 (18 Huecos)	und		29.0000	1.18	34.22
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1200	36.00	4.32
0239050000	AGUA	m3		0.0064	4.00	0.03
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.5800	3.00	1.74
						42.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.01	1.20
						1.20

Partida **01.02.01.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **30.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	21.36	5.70
						21.69
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1600	36.00	5.76
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
						7.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.69	0.65
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.2667	3.75	1.00
						1.65

Partida **01.02.01.02.02.02 TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.02.02.03 TARRAJEO EN MESONES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.02.01.02.02.04 VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m2 **10.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	29.99	6.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1143	21.36	2.44
						9.30
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	95.00	0.19
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.0200	36.00	0.72
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						0.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.30	0.28
						0.28

Partida **01.02.01.02.02.05 BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **45.0000** EQ. **45.0000** Costo unitario directo por : m **5.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	29.99	5.33
						5.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.33	0.16
						0.16

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.02.03.01 TARRAJEO EN CIELO RASO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.02.01.02.04.01 PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **90.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130069	PORCELANATO MADERADOO 15x90 CM	m2		1.0500	30.00	31.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						42.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.01.02.04.02 PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **90.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130069	PORCELANATO MADERADOO 15x90 CM	m2		1.0500	30.00	31.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						42.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.02.04.03 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - BAÑOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.01.02.04.04 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - LAVANDERIAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.01.02.04.05 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - EN PATIOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.02.04.06 JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **7.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000011	TECNOPOR DE 1" x 4' x 8'	m2		0.0416	2.50	0.10
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Partida **01.02.01.02.05.01 ZOCALO DE CERAMICO 30X60 CM - COCINA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **111.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130070	CERAMICA DE 30X60 CM	m2		1.0500	50.00	52.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						63.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.01.02.05.02 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - BAÑOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.02.05.03 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - DUCHAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.01.02.05.04 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **101.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						53.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.01.02.05.05 ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **31.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						20.54
	Materiales					
0224010089	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.54	0.62
						0.62

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.02.06.01 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.02.01.02.06.02 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.02.01.02.06.03 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MODERNO GRAFITO CM - LAVANDERÍA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.02.06.04 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - EN PATIO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.02.01.02.07.01 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Partida **01.02.01.02.07.02 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - MESON LAVAMANOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.02.07.03 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Partida **01.02.01.02.08.01 PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **2,300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030201	PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)	und		1.0000	2,300.00	2,300.00
						2,300.00

Partida **01.02.01.02.08.02 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P6 DE (0.90x2.10M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **1,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030202	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P6 DE (0.90x2.10M) CON INSTALACION	und		1.0000	1,000.00	1,000.00
						1,000.00

Partida **01.02.01.02.08.03 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P7 DE (0.70x2.10M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **900.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030203	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P7 DE (0.70x2.10M) CON INSTALACION	und		1.0000	900.00	900.00
						900.00

Partida **01.02.01.02.09.01 VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m2 **291.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
						39.99
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.99	1.20
						1.20
	Subcontratos					
0401010020	VENTANA METALICA DE 1.30X0.30M SEGUN DISEÑO	und		1.0000	250.00	250.00
						250.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.02.09.02 MAMPARAS; ALUMINIO SERIE 80 Y VIDRIO LAMINADO 8 MM - CORREDIZO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m2 **541.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
						39.99
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.99	1.20
						1.20
	Subcontratos					
0401010095	MAMPARAS ALUMINIO SERIE 80 Y VIDRIO LAMINADO 8 MM - CORREDIZO	m		1.0000	500.00	500.00
						500.00

Partida **01.02.01.02.10.01 PINTURA LATEX EN CIELORASO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.02.01.02.10.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.02.10.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.02.01.02.11.01 LIMPIEZA GENERAL**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010098	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb		1.0000	300.00	300.00
						300.00

Partida **01.02.01.02.12.01. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.02.12.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.01.02.12.02. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.01.02.12.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.02.12.02. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.01.02.12.03. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.01.02.12.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.02.12.03. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.01.03.01.01. INODORO ONE PIECE CAPRI VAINSA + ACCESORIOS**

Rendimiento **pza/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : pza **783.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210020040	INODORO ONE PIECE BLANCO	und		1.0000	700.00	700.00
						700.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Partida **01.02.01.03.01.01. BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm**

Rendimiento **pza/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : pza **283.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210040102	BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.03.01.01. LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **583.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210300002	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm	pza		1.0000	500.00	500.00
						500.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Partida **01.02.01.03.01.02. GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL - BAÑO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **212.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0239900114	GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.01.03.01.02. LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA - COCINA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **213.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0229050001	CINTA TEFLON	rll		0.1000	1.50	0.15
0239900115	LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA	und		1.0000	200.00	200.00
						200.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.01.03.01.02. GRIFO CROMADO PARA LAVADERO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.03.01.02. DUCHA ALIOR + GRIFERÍA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **212.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0210060009	DUCHA ALIOR + GRIFERÍA	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.01.03.01.02. GRIFO CROMADO PARA RIEGO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.01.03.01.02. MEDIDOR DE AGUA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **412.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230350007	MEDIDOR DE AGUA	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.01.03.01.02. SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **64.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.5000	6.00	9.00
0273130027	TEE PVC SAL 2"	und		2.0000	4.80	9.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0030	80.00	0.24
						22.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.03.02.01. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **42.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		0.1050	3.00	0.32
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						0.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Partida **01.02.01.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **13.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010034	TUBERIA PVC SAP 3/4"	m		1.0250	5.00	5.13
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						5.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Partida **01.02.01.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **11.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		1.0250	3.00	3.08
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.03.02.03. CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530035	CODO DE PVC SAP DE 3/4"x90°	und		1.0000	3.30	3.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.01.03.02.03. CODO PVC S/P DE 1/2"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **15.26**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530074	CODO DE PVC SAP DE 1/2"x90°	und		1.0000	2.50	2.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						2.90
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.01.03.02.03. TEE PVC S/P DE 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **17.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130089	TEE PVC SAP 3/4"	pza		1.0000	5.50	5.50
						5.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.01.03.02.03. TEE PVC S/P DE 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130080	TEE PVC SAP 1/2"	pza		1.0000	4.50	4.50
						4.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.03.02.03. REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **13.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0265080035	REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2"	und		1.0000	1.00	1.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0025	80.00	0.20
						1.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.01.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **97.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030033	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 3/4"	und		2.0000	7.00	14.00
0272300076	NIPLE DE PVC SAP DE 3/4"	pza		2.0000	2.00	4.00
0272310005	ADAPTADOR PVC SAP 3/4"	und		2.0000	2.00	4.00
0276090015	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 3/4	und		1.0000	50.00	50.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						73.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.02.01.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.02.01.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 3/4¨ - 0.30m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **169.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450056	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.30x0.25x0.12 m, e=1"	pza		1.0000	120.00	120.00
0272030033	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 3/4"	und		2.0000	7.00	14.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300076	NIPLE DE PVC SAP DE 3/4"	pza		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						145.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.02.01.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **55.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0210150022	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und		1.0000	12.00	12.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						12.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.01.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **50.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0277080010	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	pza		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						7.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.01.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA INODORO DE Ø=4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **67.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530089	CODO DE PVC SAL DE 4"x90°	pza		2.0000	12.00	24.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						24.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **51.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		2.0000	3.80	7.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.01.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA LAVADORA DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **51.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		2.0000	3.80	7.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.01.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **58.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0268040000	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und		1.0000	15.00	15.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						15.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **23.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010029	TUBERIA PVC SAL 4"	m		1.0500	11.00	11.55
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						11.87
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.02.01.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **17.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.0500	6.00	6.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						6.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.02.01.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **35.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320008	YEE PVC SAL 4"	und		1.0000	14.00	14.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						15.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **30.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320010	YEE PVC SAL 4"X2"	und		1.0000	8.50	8.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						9.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.01.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **28.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0273160002	YEE PVC SAL DE 2" X 2"	pza		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.01.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 4"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **28.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530110	CODO PVC - SAL 4" X 45°	und		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.01.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 4"X2°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **25.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530112	CODO PVC SAL DE 4" x 2"	und		1.0000	4.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						5.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **25.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530101	CODO PVC SAL DE 2" x 45°	und		1.0000	3.50	3.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						4.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.01.03.04.01. PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.02.01.03.04.01. PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.02.01.04.01.01 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : und **1,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030197	INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO	und		1.0000	1,500.00	1,500.00
						1,500.00

Partida **01.02.01.04.02.01. SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **64.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090055	CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						20.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.04.02.01. SALIDA PARA CAJA DE PASE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **38.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	21.36	8.54
						32.53
	Materiales					
0212090049	CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA DE 4"x2 1/8"	und		1.0000	3.50	3.50
0212100025	TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL DE 4"	und		1.0000	1.50	1.50
						5.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.53	0.98
						0.98

Partida **01.02.01.04.02.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **77.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030035	TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	und		1.0000	17.00	17.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						33.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.02.01.04.02.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA EMPOT. EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 15A**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **7.0000** EQ. **7.0000** Costo unitario directo por : pto **104.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	29.99	34.28
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.1429	23.60	26.97
						61.25
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212340053	TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA C/TOMA A TIERRA 15A	und		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	61.25	1.84
						1.84

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : pto **72.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	23.60	13.49
						30.63
	Materiales					
0206980003	CONECTOR PVC 15mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320043	INTERRUPTOR SIMPLE C/SIN SENSOR DE MOVIMIENTO	pza		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010006	CURVA PVC-P (ELEC.) 15mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.63	0.92
						0.92

Partida **01.02.01.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **90.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212310016	INTERRUPTOR DOBLE	und		1.0000	20.00	20.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						34.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.01.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **80.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030039	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE TIPO TICINO	und		1.0000	10.00	10.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						24.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **85.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320044	INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	und		1.0000	15.00	15.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						29.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.01.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **90.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320045	INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE	und		1.0000	20.00	20.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						34.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.01.04.02.01. SALIDA PARA RAPIDUCHA**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **120.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0230630002	RAPIDUCHA	und		1.0000	50.00	50.00
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						64.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.04.02.01. LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **104.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	21.36	5.70
						13.70
	Materiales					
0211030121	LUMINARIA 40W SMILAR LEDLINEAR-E CL12	und		1.0000	90.00	90.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.0250	4.20	0.11
						90.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.70	0.41
						0.41

Partida **01.02.01.04.02.01. LUMINARIA APLIQUE LED INTERIOR DE 30W**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **85.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	21.36	14.24
						34.23
	Materiales					
0211030126	LUMINARIA APLIQUE LED INTERIOR DE 30W	und		1.0000	50.00	50.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.0250	4.20	0.11
						50.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.23	1.03
						1.03

Partida **01.02.01.04.03.01. TUBO DE PVC-P35mmØ**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **14.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010116	TUBO DE PVC-P35mmØ	m		1.0500	9.50	9.98
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						10.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.04.03.01. TUBO DE 20mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **12.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010108	TUBO PVC SAP 20mm	m		1.0500	7.50	7.88
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Partida **01.02.01.04.03.01. TUBO DE 15mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **5.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.99	1.50
0147010004	PEON	hh	0.1000	0.0100	21.36	0.21
						1.71
	Materiales					
0274010117	TUBO PVC SAP 15mm	m		1.0500	3.00	3.15
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						3.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.71	0.05
						0.05

Partida **01.02.01.04.04.01. ALIMENTADOR 1-1X16mm2NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060005	ALIMENTADOR 16mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.02.01.04.04.01. ALIMENTADOR 5-1X10mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060008	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.02.01.04.04.01. ALIMENTADOR 4-1X6.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **8.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060009	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m		1.0000	8.00	8.00
						8.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.04.04.01. ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.02.01.04.04.01. ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Partida **01.02.01.04.05.01 TABLERO "TD-01"CON 12 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **1,309.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
						59.98
	Materiales					
0211450084	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x40AMP	und		2.0000	50.00	100.00
0211450085	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x20AMP	und		2.0000	40.00	80.00
0211450087	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x30AMP	und		2.0000	40.00	80.00
0212020110	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212020114	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X20A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212020115	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X40A DE 30 mA	und		2.0000	160.00	320.00
0212700101	TABLERO PARA 04 CIRCUITOS	und		1.0000	70.00	70.00
						1,250.00

Partida **01.02.01.04.06.01 ALIMENTADOR 10mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060008	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.02.01.04.06.02 ALIMENTADOR 6mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **8.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060009	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m		1.0000	8.00	8.00
						8.00

Partida **01.02.01.04.06.03 ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.01.04.06.04 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Partida **01.02.01.05.01 SUMINISTRO DE GAS**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : glb **662.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	21.36	42.72
						102.70
	Materiales					
0230550058	REGULADOR PREMIUM	und		2.0000	39.75	79.50
0230550059	MANOMETRO 0 A 100 psi	und		1.0000	80.00	80.00
0265450061	NIPLE F°G° 1/2" x 2 1/2	pza		2.0000	3.50	7.00
0265550100	ABRAZADERA F°G° PARA TUBO DE COBRE DE 1/2" CON DOS OREJAS	und		2.0000	3.00	6.00
0268010034	CODO DE COBRE DE TUBO 1/2" x 90°	pza		2.0000	3.50	7.00
0268020015	TEE DE COBRE 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0277000042	BALON DE GAS	und		2.0000	150.00	300.00
0298010102	TUBERIA DE COBRE TIPO "L" 1/2"	m		1.0000	22.00	22.00
0298010103	VALVULA DE BOLA DE Ø=1/2" - RED DE GAS	und		2.0000	25.00	50.00
						556.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	102.70	3.08
						3.08

Partida **01.02.02.01.01.01. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA PLACAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.01.01.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.02.02.01.01.01. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.02.01.01.02. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.01.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.02.01.01.02. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.02.01.01.03. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.01.01.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.02.02.01.01.03. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.02.01.01.04. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.01.01.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.02.02.01.01.04. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.02.01.01.05. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.01.01.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.02.01.01.05. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.02.01.01.06. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.01.01.06. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.02.01.01.06. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.02.01.01.07. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.01.01.07. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.02.01.01.07. LADRILLO DE TECHO HUECO 15x30x30**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1,000.0000** EQ. **1,000.0000** Costo unitario directo por : und **3.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0080	29.99	0.24
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.0320	21.36	0.68
						0.92
	Materiales					
0217010022	LADRILLO DE ARCILLA P/TECHO 15x30x30 CM	und		1.0000	2.80	2.80
						2.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.92	0.03
						0.03

Partida **01.02.02.01.01.07. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.01.02.01 JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **8.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000014	TECNOPOR DE 3" 1.20x2.40m	m2		0.0146	25.50	0.37
						3.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Partida **01.02.02.02.01.01 MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.2000** EQ. **9.2000** Costo unitario directo por : m2 **83.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8696	29.99	26.08
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.6522	21.36	13.93
						40.01
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0220	80.00	1.76
0217080008	LADRILLO K.K. 9x13x24 (18 Huecos)	und		29.0000	1.18	34.22
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1200	36.00	4.32
0239050000	AGUA	m3		0.0064	4.00	0.03
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.5800	3.00	1.74
						42.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.01	1.20
						1.20

Partida **01.02.02.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **30.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	21.36	5.70
						21.69
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1600	36.00	5.76
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
						7.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.69	0.65
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.2667	3.75	1.00
						1.65

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **35.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						27.11
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.3000	3.00	0.90
						7.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.11	0.81
						0.81

Partida **01.02.02.02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.02.02.02.02.04 TARRAJEO EN MESONES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.02.02.05 VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m2 **10.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	29.99	6.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1143	21.36	2.44
						9.30
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	95.00	0.19
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.0200	36.00	0.72
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						0.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.30	0.28
						0.28

Partida **01.02.02.02.02.06 BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **45.0000** EQ. **45.0000** Costo unitario directo por : m **5.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	29.99	5.33
						5.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.33	0.16
						0.16

Partida **01.02.02.02.03.01 TARRAJEO EN CIELO RASO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.02.04.01 PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **90.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130069	PORCELANATO MADERADOO 15x90 CM	m2		1.0500	30.00	31.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						42.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.02.02.04.02 PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **90.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130069	PORCELANATO MADERADOO 15x90 CM	m2		1.0500	30.00	31.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						42.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.02.02.04.03 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - BAÑOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.02.04.04 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - LAVANDERIAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.02.02.04.05 JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **7.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000011	TECNOPOR DE 1" x 4' x 8'	m2		0.0416	2.50	0.10
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Partida **01.02.02.02.05.01 ZOCALO DE CERAMICO 30X60 CM - COCINA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **111.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130070	CERAMICA DE 30X60 CM	m2		1.0500	50.00	52.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						63.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.02.05.02 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - BAÑOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.02.02.05.03 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - DUCHAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.02.02.05.04 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **101.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						53.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.02.05.05 ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **31.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						20.54
	Materiales					
0224010089	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.54	0.62
						0.62

Partida **01.02.02.02.06.01 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.02.02.02.06.02 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.02.06.03 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MODERNO GRAFITO CM - LAVANDERÍA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.02.02.02.07.01 ENCHAPE DE CUARZO ESTELAR - MESON COCINA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **24.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						20.54
	Materiales					
0224010090	CUARZO	bls		0.0400	68.40	2.74
						2.74
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	20.54	1.03
						1.03

Partida **01.02.02.02.07.02 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - MESON LAVAMANOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.02.07.03 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Partida **01.02.02.02.08.01. PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **2,300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030201	PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)	und		1.0000	2,300.00	2,300.00
						2,300.00

Partida **01.02.02.02.08.01. PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P6 DE (0.90x2.10M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **1,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030202	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P6 DE (0.90x2.10M) CON INSTALACION	und		1.0000	1,000.00	1,000.00
						1,000.00

Partida **01.02.02.02.08.01. PUERTA DE MADERA CORREDIZA P11 (0.90x2.10m)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **2,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030204	PUERTA DE MADERA CORREDIZA P11 (0.90x2.10m)	und		1.0000	2,500.00	2,500.00
						2,500.00

Partida **01.02.02.02.08.01. PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P7 DE (0.70x2.10M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **900.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030203	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P7 DE (0.70x2.10M) CON INSTALACION	und		1.0000	900.00	900.00
						900.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.02.09.01 VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m2 **291.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
						39.99
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.99	1.20
						1.20
	Subcontratos					
0401010020	VENTANA METALICA DE 1.30X0.30M SEGUN DISEÑO	und		1.0000	250.00	250.00
						250.00

Partida **01.02.02.02.10.01 PINTURA LATEX EN CIELORASO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.02.02.02.10.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.02.10.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **28.0000** EQ. **28.0000** Costo unitario directo por : m2 **16.47**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	29.99	8.57
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1429	21.36	3.05
						11.62
	Materiales					
0230900002	PINTURA IMPRIMANTE	gln		0.0500	50.00	2.50
0254010051	PINTURA LATEX	gln		0.0400	50.00	2.00
						4.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.62	0.35
						0.35

Partida **01.02.02.02.10.04 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.02.02.02.11.01 LIMPIEZA GENERAL**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010098	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb		1.0000	300.00	300.00
						300.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.02.12.01. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.02.02.12.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.02.12.02. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.02.02.12.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.02.02.12.02. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.02.12.03. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.02.02.12.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.02.02.12.03. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.03.01.01. INODORO ONE PIECE CAPRI VAINSA + ACCESORIOS**

Rendimiento **pza/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : pza **783.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210020040	INODORO ONE PIECE BLANCO	und		1.0000	700.00	700.00
						700.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Partida **01.02.02.03.01.01. BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm**

Rendimiento **pza/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : pza **283.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210040102	BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Partida **01.02.02.03.01.01. LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **583.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210300002	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm	pza		1.0000	500.00	500.00
						500.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Partida **01.02.02.03.01.02. GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL - BAÑO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **212.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0239900114	GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.03.01.02. LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA - COCINA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **213.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0229050001	CINTA TEFLON	rll		0.1000	1.50	0.15
0239900115	LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA	und		1.0000	200.00	200.00
						200.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.02.03.01.02. GRIFO CROMADO PARA LAVADERO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.02.03.01.02. DUCHA ALIOR + GRIFERÍA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **212.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0210060009	DUCHA ALIOR + GRIFERÍA	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.02.03.01.02. GRIFO CROMADO PARA RIEGO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.03.01.02. MEDIDOR DE AGUA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **412.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230350007	MEDIDOR DE AGUA	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.02.03.01.02. SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **64.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.5000	6.00	9.00
0273130027	TEE PVC SAL 2"	und		2.0000	4.80	9.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0030	80.00	0.24
						22.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Partida **01.02.02.03.02.01. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **42.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		0.1050	3.00	0.32
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						0.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **13.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010034	TUBERIA PVC SAP 3/4"	m		1.0250	5.00	5.13
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						5.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Partida **01.02.02.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **11.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		1.0250	3.00	3.08
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Partida **01.02.02.03.02.03. CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530035	CODO DE PVC SAP DE 3/4"x90°	und		1.0000	3.30	3.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.03.02.03. CODO PVC S/P DE 1/2"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **15.26**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530074	CODO DE PVC SAP DE 1/2"x90°	und		1.0000	2.50	2.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						2.90
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.02.03.02.03. TEE PVC S/P DE 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **17.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130089	TEE PVC SAP 3/4"	pza		1.0000	5.50	5.50
						5.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.02.03.02.03. TEE PVC S/P DE 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130080	TEE PVC SAP 1/2"	pza		1.0000	4.50	4.50
						4.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.02.03.02.03. REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **13.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0265080035	REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2"	und		1.0000	1.00	1.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0025	80.00	0.20
						1.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.02.02.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.02.02.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **55.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0210150022	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und		1.0000	12.00	12.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						12.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.02.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **50.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0277080010	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	pza		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						7.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.02.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA INODORO DE Ø=4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **67.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530089	CODO DE PVC SAL DE 4"x90°	pza		2.0000	12.00	24.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						24.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **51.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		2.0000	3.80	7.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.02.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA LAVADORA DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **51.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		2.0000	3.80	7.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.02.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **58.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0268040000	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und		1.0000	15.00	15.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						15.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **23.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010029	TUBERIA PVC SAL 4"	m		1.0500	11.00	11.55
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						11.87
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.02.02.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **17.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.0500	6.00	6.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						6.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.02.02.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **35.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320008	YEE PVC SAL 4"	und		1.0000	14.00	14.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						15.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **30.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320010	YEE PVC SAL 4"X2"	und		1.0000	8.50	8.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						9.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.02.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **28.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0273160002	YEE PVC SAL DE 2" X 2"	pza		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.02.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **25.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530101	CODO PVC SAL DE 2" x 45°	und		1.0000	3.50	3.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						4.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.02.03.04.01. PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.03.04.01. PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.02.02.04.01.01 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : und **1,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030197	INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO	und		1.0000	1,500.00	1,500.00
						1,500.00

Partida **01.02.02.04.02.01. SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **64.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090055	CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						20.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.02.02.04.02.01. SALIDA PARA CAJA DE PASE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **38.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	21.36	8.54
						32.53
	Materiales					
0212090049	CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA DE 4"x2 1/8"	und		1.0000	3.50	3.50
0212100025	TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL DE 4"	und		1.0000	1.50	1.50
						5.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.53	0.98
						0.98

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.04.02.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **77.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030035	TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	und		1.0000	17.00	17.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						33.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.02.02.04.02.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA EMPOT. EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 15A**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **7.0000** EQ. **7.0000** Costo unitario directo por : pto **104.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	29.99	34.28
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.1429	23.60	26.97
						61.25
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212340053	TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA C/TOMA A TIERRA 15A	und		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	61.25	1.84
						1.84

Partida **01.02.02.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : pto **72.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	23.60	13.49
						30.63
	Materiales					
0206980003	CONECTOR PVC 15mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320043	INTERRUPTOR SIMPLE C/SIN SENSOR DE MOVIMIENTO	pza		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010006	CURVA PVC-P (ELEC.) 15mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.63	0.92
						0.92

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **83.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0212090032	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 4"x2"x2"	und		1.0000	2.50	2.50
0212310016	INTERRUPTOR DOBLE	und		1.0000	20.00	20.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						27.26
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.02.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **90.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212310016	INTERRUPTOR DOBLE	und		1.0000	20.00	20.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						34.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.02.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **80.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030039	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE TIPO TICINO	und		1.0000	10.00	10.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						24.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **85.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320044	INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	und		1.0000	15.00	15.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						29.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.02.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **90.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320045	INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE	und		1.0000	20.00	20.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						34.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.02.04.02.01. SALIDA PARA RAPIDUCHA**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **120.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0230630002	RAPIDUCHA	und		1.0000	50.00	50.00
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						64.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.04.02.01. LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **104.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	21.36	5.70
						13.70
	Materiales					
0211030121	LUMINARIA 40W SMILAR LEDLINEAR-E CL12	und		1.0000	90.00	90.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.0250	4.20	0.11
						90.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.70	0.41
						0.41

Partida **01.02.02.04.03.01. TUBO DE PVC-P35mmØ**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **14.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010116	TUBO DE PVC-P35mmØ	m		1.0500	9.50	9.98
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						10.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Partida **01.02.02.04.03.01. TUBO DE 20mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **12.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010108	TUBO PVC SAP 20mm	m		1.0500	7.50	7.88
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.04.03.01. TUBO DE 15mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **5.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.99	1.50
0147010004	PEON	hh	0.1000	0.0100	21.36	0.21
						1.71
	Materiales					
0274010117	TUBO PVC SAP 15mm	m		1.0500	3.00	3.15
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						3.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.71	0.05
						0.05

Partida **01.02.02.04.04.01. ALIMENTADOR 1-1X16mm2NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060005	ALIMENTADOR 16mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.02.02.04.04.01. ALIMENTADOR 5-1X10mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060008	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.02.02.04.04.01. ALIMENTADOR 4-1X6.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **8.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060009	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m		1.0000	8.00	8.00
						8.00

Partida **01.02.02.04.04.01. ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.02.02.04.04.01. ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.04.05.01 TABLERO "TD-01"CON 12 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **1,309.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
						59.98
	Materiales					
0211450084	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x40AMP	und		2.0000	50.00	100.00
0211450085	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x20AMP	und		2.0000	40.00	80.00
0211450087	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x30AMP	und		2.0000	40.00	80.00
0212020110	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212020114	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X20A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212020115	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X40A DE 30 mA	und		2.0000	160.00	320.00
0212700101	TABLERO PARA 04 CIRCUITOS	und		1.0000	70.00	70.00
						1,250.00

Partida **01.02.02.04.06.01 ALIMENTADOR 10mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060008	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.02.02.04.06.02 ALIMENTADOR 6mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **8.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060009	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m		1.0000	8.00	8.00
						8.00

Partida **01.02.02.04.06.03 ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.02.02.04.06.04 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.02.05.01 SUMINISTRO DE GAS**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : glb **662.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	21.36	42.72
						102.70
	Materiales					
0230550058	REGULADOR PREMIUM	und		2.0000	39.75	79.50
0230550059	MANOMETRO 0 A 100 psi	und		1.0000	80.00	80.00
0265450061	NIPLE F°G° 1/2" x 2 1/2	pza		2.0000	3.50	7.00
0265550100	ABRAZADERA F°G° PARA TUBO DE COBRE DE 1/2" CON DOS OREJAS	und		2.0000	3.00	6.00
0268010034	CODO DE COBRE DE TUBO 1/2" x 90º	pza		2.0000	3.50	7.00
0268020015	TEE DE COBRE 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0277000042	BALON DE GAS	und		2.0000	150.00	300.00
0298010102	TUBERIA DE COBRE TIPO "L" 1/2"	m		1.0000	22.00	22.00
0298010103	VALVULA DE BOLA DE Ø=1/2" - RED DE GAS	und		2.0000	25.00	50.00
						556.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	102.70	3.08
						3.08

Partida **01.02.03.01.01.01. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA PLACAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.01.01.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.02.03.01.01.01. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.03.01.01.02. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.01.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.03.01.01.02. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.03.01.01.03. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.01.01.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.02.03.01.01.03. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.03.01.01.04. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.01.01.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.02.03.01.01.04. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.03.01.01.05. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.01.01.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.03.01.01.05. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.03.01.01.06. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.01.01.06. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.03.01.01.06. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.03.01.01.07. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.01.01.07. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.03.01.01.07. LADRILLO DE TECHO HUECO 15x30x30**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1,000.0000** EQ. **1,000.0000** Costo unitario directo por : und **3.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0080	29.99	0.24
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.0320	21.36	0.68
						0.92
	Materiales					
0217010022	LADRILLO DE ARCILLA P/TECHO 15x30x30 CM	und		1.0000	2.80	2.80
						2.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.92	0.03
						0.03

Partida **01.02.03.01.01.07. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.01.02.01 JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **8.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000014	TECNOPOR DE 3" 1.20x2.40m	m2		0.0146	25.50	0.37
						3.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Partida **01.02.03.02.01.01 MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.2000** EQ. **9.2000** Costo unitario directo por : m2 **83.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8696	29.99	26.08
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.6522	21.36	13.93
						40.01
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0220	80.00	1.76
0217080008	LADRILLO K.K. 9x13x24 (18 Huecos)	und		29.0000	1.18	34.22
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1200	36.00	4.32
0239050000	AGUA	m3		0.0064	4.00	0.03
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.5800	3.00	1.74
						42.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.01	1.20
						1.20

Partida **01.02.03.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **30.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	21.36	5.70
						21.69
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1600	36.00	5.76
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
						7.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.69	0.65
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.2667	3.75	1.00
						1.65

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **35.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						27.11
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.3000	3.00	0.90
						7.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.11	0.81
						0.81

Partida **01.02.03.02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.02.03.02.02.04 TARRAJEO EN MESONES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.02.02.05 VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m2 **10.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	29.99	6.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1143	21.36	2.44
						9.30
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	95.00	0.19
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.0200	36.00	0.72
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						0.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.30	0.28
						0.28

Partida **01.02.03.02.02.06 BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **45.0000** EQ. **45.0000** Costo unitario directo por : m **5.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	29.99	5.33
						5.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.33	0.16
						0.16

Partida **01.02.03.02.03.01 TARRAJEO EN CIELO RASO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.02.04.01 PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **90.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130069	PORCELANATO MADERADOO 15x90 CM	m2		1.0500	30.00	31.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						42.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.03.02.04.02 PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **90.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130069	PORCELANATO MADERADOO 15x90 CM	m2		1.0500	30.00	31.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						42.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.03.02.04.03 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - BAÑOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.02.04.04 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - LAVANDERIAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.03.02.04.05 JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **7.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000011	TECNOPOR DE 1" x 4' x 8'	m2		0.0416	2.50	0.10
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Partida **01.02.03.02.05.01 ZOCALO DE CERAMICO 30X60 CM - COCINA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **111.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130070	CERAMICA DE 30X60 CM	m2		1.0500	50.00	52.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						63.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.02.05.02 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - BAÑOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.03.02.05.03 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - DUCHAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.03.02.05.04 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **101.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						53.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.02.05.05 ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **31.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						20.54
	Materiales					
0224010089	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.54	0.62
						0.62

Partida **01.02.03.02.06.01 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.02.03.02.06.02 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.02.06.03 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MODERNO GRAFITO CM - LAVANDERÍA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.02.03.02.07.01 ENCHAPE DE CUARZO ESTELAR - MESON COCINA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **24.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						20.54
	Materiales					
0224010090	CUARZO	bls		0.0400	68.40	2.74
						2.74
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	20.54	1.03
						1.03

Partida **01.02.03.02.07.02 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - MESON LAVAMANOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.02.07.03 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Partida **01.02.03.02.08.01. PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **2,300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030201	PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)	und		1.0000	2,300.00	2,300.00
						2,300.00

Partida **01.02.03.02.08.01. PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P6 DE (0.90x2.10M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **1,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030202	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P6 DE (0.90x2.10M) CON INSTALACION	und		1.0000	1,000.00	1,000.00
						1,000.00

Partida **01.02.03.02.08.01. PUERTA DE MADERA CORREDIZA P11 (0.90x2.10m)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **2,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030204	PUERTA DE MADERA CORREDIZA P11 (0.90x2.10m)	und		1.0000	2,500.00	2,500.00
						2,500.00

Partida **01.02.03.02.08.01. PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P7 DE (0.70x2.10M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **900.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030203	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P7 DE (0.70x2.10M) CON INSTALACION	und		1.0000	900.00	900.00
						900.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.02.08.02. MUEBLES DE COCINA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **9,050.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0244070018	MUEBLES DE COCINA INSTALADO	und		1.0000	9,050.00	9,050.00
						9,050.00

Partida **01.02.03.02.08.02. MUEBLES DORMITORIO PRINCIPAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **5,050.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0244070019	MUEBLES DORMITORIO PRINCIPAL INSTALADO	und		1.0000	5,050.00	5,050.00
						5,050.00

Partida **01.02.03.02.08.02. MUEBLES DE BAÑO DORMITORIO PRINCIPAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **1,650.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0244070020	MUEBLES DE BAÑO DORMITORIO PRINCIPAL INSTALADO	und		1.0000	1,650.00	1,650.00
						1,650.00

Partida **01.02.03.02.08.02. MUEBLES DE DORMITORIO 2**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **9,297.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0244070021	MUEBLES DE DORMITORIO 2	und		1.0000	9,297.00	9,297.00
						9,297.00

Partida **01.02.03.02.08.02. MUEBLES DE DORMITORIO 3**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **4,850.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0244070022	MUEBLES DE DORMITORIO 3	und		1.0000	4,850.00	4,850.00
						4,850.00

Partida **01.02.03.02.08.02. MUEBLE DE BAÑO COMUN**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **1,650.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0244070023	MUEBLES DE BAÑO COMUN	und		1.0000	1,650.00	1,650.00
						1,650.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.02.09.01 VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m2 **291.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
						39.99
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.99	1.20
						1.20
	Subcontratos					
0401010020	VENTANA METALICA DE 1.30X0.30M SEGUN DISEÑO	und		1.0000	250.00	250.00
						250.00

Partida **01.02.03.02.10.01 PINTURA LATEX EN CIELORASO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.02.03.02.10.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.02.10.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **28.0000** EQ. **28.0000** Costo unitario directo por : m2 **16.47**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	29.99	8.57
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1429	21.36	3.05
						11.62
	Materiales					
0230900002	PINTURA IMPRIMANTE	gln		0.0500	50.00	2.50
0254010051	PINTURA LATEX	gln		0.0400	50.00	2.00
						4.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.62	0.35
						0.35

Partida **01.02.03.02.10.04 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.02.03.02.11.01 LIMPIEZA GENERAL**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010098	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb		1.0000	300.00	300.00
						300.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.02.12.01. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.03.02.12.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.02.12.02. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.03.02.12.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.03.02.12.02. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.02.12.03. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.03.02.12.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.03.02.12.03. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.03.01.01. INODORO ONE PIECE CAPRI VAINSA + ACCESORIOS**

Rendimiento **pza/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : pza **783.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210020040	INODORO ONE PIECE BLANCO	und		1.0000	700.00	700.00
						700.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Partida **01.02.03.03.01.01. BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm**

Rendimiento **pza/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : pza **283.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210040102	BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Partida **01.02.03.03.01.01. LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **583.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210300002	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm	pza		1.0000	500.00	500.00
						500.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Partida **01.02.03.03.01.02. GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL - BAÑO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **212.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0239900114	GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.03.01.02. LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA - COCINA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **213.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0229050001	CINTA TEFLON	rll		0.1000	1.50	0.15
0239900115	LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA	und		1.0000	200.00	200.00
						200.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.03.03.01.02. GRIFO CROMADO PARA LAVADERO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.03.03.01.02. DUCHA ALIOR + GRIFERÍA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **212.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0210060009	DUCHA ALIOR + GRIFERÍA	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.03.03.01.02. MEDIDOR DE AGUA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **412.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230350007	MEDIDOR DE AGUA	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.03.01.02. SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **64.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.5000	6.00	9.00
0273130027	TEE PVC SAL 2"	und		2.0000	4.80	9.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0030	80.00	0.24
						22.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Partida **01.02.03.03.02.01. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **42.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		0.1050	3.00	0.32
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						0.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Partida **01.02.03.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **13.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010034	TUBERIA PVC SAP 3/4"	m		1.0250	5.00	5.13
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						5.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **11.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		1.0250	3.00	3.08
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Partida **01.02.03.03.02.03. CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530035	CODO DE PVC SAP DE 3/4"x90°	und		1.0000	3.30	3.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.03.03.02.03. CODO PVC S/P DE 1/2"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **15.26**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530074	CODO DE PVC SAP DE 1/2"x90°	und		1.0000	2.50	2.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						2.90
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.03.03.02.03. TEE PVC S/P DE 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **17.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130089	TEE PVC SAP 3/4"	pza		1.0000	5.50	5.50
						5.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.03.02.03. TEE PVC S/P DE 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130080	TEE PVC SAP 1/2"	pza		1.0000	4.50	4.50
						4.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.03.03.02.03. REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **13.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0265080035	REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2"	und		1.0000	1.00	1.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0025	80.00	0.20
						1.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.03.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.02.03.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.02.03.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **55.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0210150022	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und		1.0000	12.00	12.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						12.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.03.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **50.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0277080010	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	pza		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						7.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA INODORO DE Ø=4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **67.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530089	CODO DE PVC SAL DE 4"x90°	pza		2.0000	12.00	24.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						24.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.03.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **51.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		2.0000	3.80	7.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.03.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA LAVADORA DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **51.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		2.0000	3.80	7.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **58.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0268040000	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und		1.0000	15.00	15.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						15.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.03.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **23.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010029	TUBERIA PVC SAL 4"	m		1.0500	11.00	11.55
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						11.87
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.02.03.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **17.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.0500	6.00	6.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						6.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **35.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320008	YEE PVC SAL 4"	und		1.0000	14.00	14.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						15.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.03.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **30.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320010	YEE PVC SAL 4"X2"	und		1.0000	8.50	8.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						9.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.03.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **28.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0273160002	YEE PVC SAL DE 2" X 2"	pza		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.03.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **25.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530101	CODO PVC SAL DE 2" x 45°	und		1.0000	3.50	3.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						4.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.03.04.01. PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.02.03.03.04.01. PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.02.03.04.01.01 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : und **1,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030197	INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO	und		1.0000	1,500.00	1,500.00
						1,500.00

Partida **01.02.03.04.02.01. SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **64.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090055	CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						20.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.04.02.01. SALIDA PARA CAJA DE PASE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **38.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	21.36	8.54
						32.53
	Materiales					
0212090049	CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA DE 4"x2 1/8"	und		1.0000	3.50	3.50
0212100025	TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL DE 4"	und		1.0000	1.50	1.50
						5.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.53	0.98
						0.98

Partida **01.02.03.04.02.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **77.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030035	TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	und		1.0000	17.00	17.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						33.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.02.03.04.02.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA EMPOT. EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 15A**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **7.0000** EQ. **7.0000** Costo unitario directo por : pto **104.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	29.99	34.28
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.1429	23.60	26.97
						61.25
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212340053	TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA C/TOMA A TIERRA 15A	und		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	61.25	1.84
						1.84

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : pto **72.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	23.60	13.49
						30.63
	Materiales					
0206980003	CONECTOR PVC 15mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320043	INTERRUPTOR SIMPLE C/SIN SENSOR DE MOVIMIENTO	pza		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010006	CURVA PVC-P (ELEC.) 15mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.63	0.92
						0.92

Partida **01.02.03.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **83.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0212090032	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 4"x2"x2"	und		1.0000	2.50	2.50
0212310016	INTERRUPTOR DOBLE	und		1.0000	20.00	20.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						27.26
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.03.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **80.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030039	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE TIPO TICINO	und		1.0000	10.00	10.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						24.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **85.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320044	INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	und		1.0000	15.00	15.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						29.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.03.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **90.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320045	INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE	und		1.0000	20.00	20.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						34.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.03.04.02.01. SALIDA PARA RAPIDUCHA**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **120.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0230630002	RAPIDUCHA	und		1.0000	50.00	50.00
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						64.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.04.02.01. LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **104.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	21.36	5.70
						13.70
	Materiales					
0211030121	LUMINARIA 40W SMILAR LEDLINEAR-E CL12	und		1.0000	90.00	90.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.0250	4.20	0.11
						90.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.70	0.41
						0.41

Partida **01.02.03.04.03.01. TUBO DE PVC-P35mmØ**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **14.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010116	TUBO DE PVC-P35mmØ	m		1.0500	9.50	9.98
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						10.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Partida **01.02.03.04.03.01. TUBO DE 20mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **12.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010108	TUBO PVC SAP 20mm	m		1.0500	7.50	7.88
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.04.03.01. TUBO DE 15mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **5.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.99	1.50
0147010004	PEON	hh	0.1000	0.0100	21.36	0.21
						1.71
	Materiales					
0274010117	TUBO PVC SAP 15mm	m		1.0500	3.00	3.15
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						3.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.71	0.05
						0.05

Partida **01.02.03.04.04.01. ALIMENTADOR 1-1X16mm2NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060005	ALIMENTADOR 16mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.02.03.04.04.01. ALIMENTADOR 5-1X10mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060008	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.02.03.04.04.01. ALIMENTADOR 4-1X6.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **8.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060009	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m		1.0000	8.00	8.00
						8.00

Partida **01.02.03.04.04.01. ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.02.03.04.04.01. ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.04.05.01 TABLERO "TD-01"CON 12 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **1,309.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
						59.98
	Materiales					
0211450084	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x40AMP	und		2.0000	50.00	100.00
0211450085	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x20AMP	und		2.0000	40.00	80.00
0211450087	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x30AMP	und		2.0000	40.00	80.00
0212020110	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212020114	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X20A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212020115	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X40A DE 30 mA	und		2.0000	160.00	320.00
0212700101	TABLERO PARA 04 CIRCUITOS	und		1.0000	70.00	70.00
						1,250.00

Partida **01.02.03.04.06.01 ALIMENTADOR 10mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060008	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.02.03.04.06.02 ALIMENTADOR 6mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **8.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060009	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m		1.0000	8.00	8.00
						8.00

Partida **01.02.03.04.06.03 ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.02.03.04.06.04 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.03.05.01 SUMINISTRO DE GAS**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : glb **662.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	21.36	42.72
						102.70
	Materiales					
0230550058	REGULADOR PREMIUM	und		2.0000	39.75	79.50
0230550059	MANOMETRO 0 A 100 psi	und		1.0000	80.00	80.00
0265450061	NIPLE F°G° 1/2" x 2 1/2	pza		2.0000	3.50	7.00
0265550100	ABRAZADERA F°G° PARA TUBO DE COBRE DE 1/2" CON DOS OREJAS	und		2.0000	3.00	6.00
0268010034	CODO DE COBRE DE TUBO 1/2" x 90º	pza		2.0000	3.50	7.00
0268020015	TEE DE COBRE 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0277000042	BALON DE GAS	und		2.0000	150.00	300.00
0298010102	TUBERIA DE COBRE TIPO "L" 1/2"	m		1.0000	22.00	22.00
0298010103	VALVULA DE BOLA DE Ø=1/2" - RED DE GAS	und		2.0000	25.00	50.00
						556.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	102.70	3.08
						3.08

Partida **01.02.04.01.01.01. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.01.01.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.04.01.01.01. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.04.01.01.02. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.01.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.02.04.01.01.02. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.04.01.01.03. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.01.01.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.02.04.01.01.03. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.04.01.01.04. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.01.01.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.04.01.01.04. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.04.01.01.05. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.01.01.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.04.01.01.05. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.04.01.01.06. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.01.01.06. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.04.01.01.06. LADRILLO DE TECHO HUECO 15x30x30**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1,000.0000** EQ. **1,000.0000** Costo unitario directo por : und **3.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0080	29.99	0.24
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.0320	21.36	0.68
						0.92
	Materiales					
0217010022	LADRILLO DE ARCILLA P/TECHO 15x30x30 CM	und		1.0000	2.80	2.80
						2.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.92	0.03
						0.03

Partida **01.02.04.01.01.06. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.01.02.01 JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **8.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000014	TECNOPOR DE 3" 1.20x2.40m	m2		0.0146	25.50	0.37
						3.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Partida **01.02.04.02.01.01 MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.2000** EQ. **9.2000** Costo unitario directo por : m2 **83.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8696	29.99	26.08
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.6522	21.36	13.93
						40.01
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0220	80.00	1.76
0217080008	LADRILLO K.K. 9x13x24 (18 Huecos)	und		29.0000	1.18	34.22
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1200	36.00	4.32
0239050000	AGUA	m3		0.0064	4.00	0.03
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.5800	3.00	1.74
						42.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.01	1.20
						1.20

Partida **01.02.04.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **30.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	21.36	5.70
						21.69
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1600	36.00	5.76
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
						7.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.69	0.65
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.2667	3.75	1.00
						1.65

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **35.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						27.11
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.3000	3.00	0.90
						7.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.11	0.81
						0.81

Partida **01.02.04.02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.02.04.02.02.04 TARRAJEO EN MESONES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.02.02.05 VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m2 **10.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	29.99	6.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1143	21.36	2.44
						9.30
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	95.00	0.19
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.0200	36.00	0.72
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						0.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.30	0.28
						0.28

Partida **01.02.04.02.02.06 BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **45.0000** EQ. **45.0000** Costo unitario directo por : m **5.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	29.99	5.33
						5.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.33	0.16
						0.16

Partida **01.02.04.02.03.01 TARRAJEO EN CIELO RASO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.02.04.01 PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **90.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130069	PORCELANATO MADERADOO 15x90 CM	m2		1.0500	30.00	31.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						42.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.04.02.04.02 PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **90.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130069	PORCELANATO MADERADOO 15x90 CM	m2		1.0500	30.00	31.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						42.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.04.02.04.03 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - BAÑOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.02.04.04 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - LAVANDERIAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.04.02.04.05 JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **7.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000011	TECNOPOR DE 1" x 4' x 8'	m2		0.0416	2.50	0.10
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Partida **01.02.04.02.05.01 ZOCALO DE CERAMICO 30X60 CM - COCINA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **111.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130070	CERAMICA DE 30X60 CM	m2		1.0500	50.00	52.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						63.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.02.05.02 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - BAÑOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.04.02.05.03 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - DUCHAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.04.02.05.04 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **101.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						53.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.02.05.05 ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **31.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						20.54
	Materiales					
0224010089	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.54	0.62
						0.62

Partida **01.02.04.02.06.01 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.02.04.02.06.02 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM - COCINA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.02.06.03 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MODERNO GRAFITO CM - LAVANDERÍA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.02.04.02.07.01 ENCHAPE DE CUARZO ESTELAR - MESON COCINA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **24.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						20.54
	Materiales					
0224010090	CUARZO	bls		0.0400	68.40	2.74
						2.74
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	20.54	1.03
						1.03

Partida **01.02.04.02.07.02 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - MESON LAVAMANOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.02.07.03 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Partida **01.02.04.02.08.01. PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **2,300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030201	PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)	und		1.0000	2,300.00	2,300.00
						2,300.00

Partida **01.02.04.02.08.01. PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" P6 (0.90x2.10m)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **1,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030205	PUERTA DE MADERA COTRALPACADA INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" P6 (0.90x2.10m)	und		1.0000	1,000.00	1,000.00
						1,000.00

Partida **01.02.04.02.08.01. PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" P7 (0.70x2.10m)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **900.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030206	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" P7 (0.70x2.10m)	und		1.0000	900.00	900.00
						900.00

Partida **01.02.04.02.09.01 VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m2 **291.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
						39.99
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.99	1.20
						1.20
	Subcontratos					
0401010020	VENTANA METALICA DE 1.30X0.30M SEGUN DISEÑO	und		1.0000	250.00	250.00
						250.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.02.10.01 PINTURA LATEX EN CIELORASO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.02.04.02.10.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.02.04.02.10.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **28.0000** EQ. **28.0000** Costo unitario directo por : m2 **16.47**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	29.99	8.57
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1429	21.36	3.05
						11.62
	Materiales					
0230900002	PINTURA IMPRIMANTE	gln		0.0500	50.00	2.50
0254010051	PINTURA LATEX	gln		0.0400	50.00	2.00
						4.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.62	0.35
						0.35

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.02.10.04 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.02.04.02.11.01 LIMPIEZA GENERAL**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010098	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb		1.0000	300.00	300.00
						300.00

Partida **01.02.04.02.12.01. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.02.12.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.04.02.12.02. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.04.02.12.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.02.12.02. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.04.02.12.03. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.04.02.12.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.02.12.03. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.04.03.01.01. INODORO ONE PIECE CAPRI VAINSA + ACCESORIOS**

Rendimiento **pza/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : pza **783.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210020040	INODORO ONE PIECE BLANCO	und		1.0000	700.00	700.00
						700.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Partida **01.02.04.03.01.01. BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm**

Rendimiento **pza/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : pza **283.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210040102	BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.03.01.01. LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **583.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210300002	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm	pza		1.0000	500.00	500.00
						500.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Partida **01.02.04.03.01.02. GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL - BAÑO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **212.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0239900114	GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.04.03.01.02. LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA - COCINA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **213.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0229050001	CINTA TEFLON	rll		0.1000	1.50	0.15
0239900115	LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA	und		1.0000	200.00	200.00
						200.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.04.03.01.02. GRIFO CROMADO PARA LAVADERO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.03.01.02. DUCHA ALIOR + GRIFERÍA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **212.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0210060009	DUCHA ALIOR + GRIFERÍA	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.04.03.01.02. MEDIDOR DE AGUA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **412.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230350007	MEDIDOR DE AGUA	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.04.03.01.02. SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **64.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.5000	6.00	9.00
0273130027	TEE PVC SAL 2"	und		2.0000	4.80	9.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0030	80.00	0.24
						22.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.03.02.01. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **42.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		0.1050	3.00	0.32
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						0.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Partida **01.02.04.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **13.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010034	TUBERIA PVC SAP 3/4"	m		1.0250	5.00	5.13
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						5.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Partida **01.02.04.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **11.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		1.0250	3.00	3.08
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.03.02.03. CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530035	CODO DE PVC SAP DE 3/4"x90°	und		1.0000	3.30	3.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.04.03.02.03. CODO PVC S/P DE 1/2"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **15.26**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530074	CODO DE PVC SAP DE 1/2"x90°	und		1.0000	2.50	2.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						2.90
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.04.03.02.03. TEE PVC S/P DE 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **17.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130089	TEE PVC SAP 3/4"	pza		1.0000	5.50	5.50
						5.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.04.03.02.03. TEE PVC S/P DE 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130080	TEE PVC SAP 1/2"	pza		1.0000	4.50	4.50
						4.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.03.02.03. REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **13.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0265080035	REDUCCION DE PVC SAP DE 3/4" A 1/2"	und		1.0000	1.00	1.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0025	80.00	0.20
						1.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.04.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.02.04.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.02.04.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **55.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0210150022	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und		1.0000	12.00	12.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						12.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.04.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **50.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0277080010	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	pza		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						7.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.04.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA INODORO DE Ø=4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **67.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530089	CODO DE PVC SAL DE 4"x90°	pza		2.0000	12.00	24.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						24.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **51.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		2.0000	3.80	7.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.04.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA LAVADORA DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **51.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		2.0000	3.80	7.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.04.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **58.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0268040000	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und		1.0000	15.00	15.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						15.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **23.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010029	TUBERIA PVC SAL 4"	m		1.0500	11.00	11.55
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						11.87
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.02.04.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **17.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.0500	6.00	6.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						6.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.02.04.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **30.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320010	YEE PVC SAL 4"X2"	und		1.0000	8.50	8.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						9.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **28.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0273160002	YEE PVC SAL DE 2" X 2"	pza		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.04.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 4"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **28.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530110	CODO PVC - SAL 4" X 45°	und		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.04.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **25.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530101	CODO PVC SAL DE 2" x 45°	und		1.0000	3.50	3.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						4.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.04.03.04.01. PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.03.04.01. PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.02.04.04.01.01 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : und **1,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030197	INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO	und		1.0000	1,500.00	1,500.00
						1,500.00

Partida **01.02.04.04.02.01. SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **64.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090055	CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						20.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.02.04.04.02.01. SALIDA PARA CAJA DE PASE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **38.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	21.36	8.54
						32.53
	Materiales					
0212090049	CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA DE 4"x2 1/8"	und		1.0000	3.50	3.50
0212100025	TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL DE 4"	und		1.0000	1.50	1.50
						5.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.53	0.98
						0.98

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.04.02.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **77.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030035	TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	und		1.0000	17.00	17.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						33.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.02.04.04.02.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA EMPOT. EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 15A**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **7.0000** EQ. **7.0000** Costo unitario directo por : pto **104.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	29.99	34.28
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.1429	23.60	26.97
						61.25
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212340053	TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA C/TOMA A TIERRA 15A	und		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	61.25	1.84
						1.84

Partida **01.02.04.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : pto **72.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	23.60	13.49
						30.63
	Materiales					
0206980003	CONECTOR PVC 15mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320043	INTERRUPTOR SIMPLE C/SIN SENSOR DE MOVIMIENTO	pza		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010006	CURVA PVC-P (ELEC.) 15mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.63	0.92
						0.92

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **83.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0212090032	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 4"x2"x2"	und		1.0000	2.50	2.50
0212310016	INTERRUPTOR DOBLE	und		1.0000	20.00	20.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						27.26
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.04.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **80.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030039	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE TIPO TICINO	und		1.0000	10.00	10.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						24.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.04.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **85.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320044	INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	und		1.0000	15.00	15.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						29.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **90.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320045	INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE	und		1.0000	20.00	20.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						34.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.04.04.02.01. SALIDA PARA RAPIDUCHA**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **120.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0230630002	RAPIDUCHA	und		1.0000	50.00	50.00
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						64.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.04.04.02.01. LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **104.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	21.36	5.70
						13.70
	Materiales					
0211030121	LUMINARIA 40W SMILAR LEDLINEAR-E CL12	und		1.0000	90.00	90.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.0250	4.20	0.11
						90.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.70	0.41
						0.41

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.04.03.01. TUBO DE PVC-P35mmØ**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **14.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010116	TUBO DE PVC-P35mmØ	m		1.0500	9.50	9.98
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						10.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Partida **01.02.04.04.03.01. TUBO DE 20mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **12.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010108	TUBO PVC SAP 20mm	m		1.0500	7.50	7.88
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Partida **01.02.04.04.03.01. TUBO DE 15mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **5.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.99	1.50
0147010004	PEON	hh	0.1000	0.0100	21.36	0.21
						1.71
	Materiales					
0274010117	TUBO PVC SAP 15mm	m		1.0500	3.00	3.15
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						3.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.71	0.05
						0.05

Partida **01.02.04.04.04.01. ALIMENTADOR 1-1X16mm2NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060005	ALIMENTADOR 16mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.04.04.01. ALIMENTADOR 5-1X10mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060008	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.02.04.04.04.01. ALIMENTADOR 4-1X6.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **8.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060009	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m		1.0000	8.00	8.00
						8.00

Partida **01.02.04.04.04.01. ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.02.04.04.04.01. ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Partida **01.02.04.04.05.01 TABLERO "TD-01"CON 12 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **1,309.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
						59.98
	Materiales					
0211450084	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x40AMP	und		2.0000	50.00	100.00
0211450085	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x20AMP	und		2.0000	40.00	80.00
0211450087	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x30AMP	und		2.0000	40.00	80.00
0212020110	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212020114	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X20A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212020115	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X40A DE 30 mA	und		2.0000	160.00	320.00
0212700101	TABLERO PARA 04 CIRCUITOS	und		1.0000	70.00	70.00
						1,250.00

Partida **01.02.04.04.06.01 ALIMENTADOR 10mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060008	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.04.04.06.02 ALIMENTADOR 6mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **8.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060009	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m		1.0000	8.00	8.00
						8.00

Partida **01.02.04.04.06.03 ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.02.04.04.06.04 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Partida **01.02.04.05.01 SUMINISTRO DE GAS**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : glb **662.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	21.36	42.72
						102.70
	Materiales					
0230550058	REGULADOR PREMIUM	und		2.0000	39.75	79.50
0230550059	MANOMETRO 0 A 100 psi	und		1.0000	80.00	80.00
0265450061	NIPLE F°G° 1/2" x 2 1/2	pza		2.0000	3.50	7.00
0265550100	ABRAZADERA F°G° PARA TUBO DE COBRE DE 1/2" CON DOS OREJAS	und		2.0000	3.00	6.00
0268010034	CODO DE COBRE DE TUBO 1/2" x 90°	pza		2.0000	3.50	7.00
0268020015	TEE DE COBRE 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0277000042	BALON DE GAS	und		2.0000	150.00	300.00
0298010102	TUBERIA DE COBRE TIPO "L" 1/2"	m		1.0000	22.00	22.00
0298010103	VALVULA DE BOLA DE Ø=1/2" - RED DE GAS	und		2.0000	25.00	50.00
						556.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	102.70	3.08
						3.08

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.01.01.01. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.05.01.01.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.05.01.01.01. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.01.01.02. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.05.01.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.02.05.01.01.02. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.01.01.03. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.05.01.01.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.02.05.01.01.03. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.01.01.04. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.05.01.01.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.05.01.01.04. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.01.01.05. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.05.01.01.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.05.01.01.05. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.01.01.06. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.02.05.01.01.06. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.05.01.01.06. LADRILLO DE TECHO HUECO 15x30x30**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1,000.0000** EQ. **1,000.0000** Costo unitario directo por : und **3.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0080	29.99	0.24
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.0320	21.36	0.68
						0.92
	Materiales					
0217010022	LADRILLO DE ARCILLA P/TECHO 15x30x30 CM	und		1.0000	2.80	2.80
						2.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.92	0.03
						0.03

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.01.01.06. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.05.01.02.01 JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **8.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000014	TECNOPOR DE 3" 1.20x2.40m	m2		0.0146	25.50	0.37
						3.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Partida **01.02.05.02.01.01 MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.2000** EQ. **9.2000** Costo unitario directo por : m2 **83.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8696	29.99	26.08
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.6522	21.36	13.93
						40.01
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0220	80.00	1.76
0217080008	LADRILLO K.K. 9x13x24 (18 Huecos)	und		29.0000	1.18	34.22
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1200	36.00	4.32
0239050000	AGUA	m3		0.0064	4.00	0.03
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.5800	3.00	1.74
						42.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.01	1.20
						1.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.02.01.02 TABIQUE DE DRYWALL YESO CARTÓN**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **19.0000** EQ. **19.0000** Costo unitario directo por : m2 **96.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.8421	29.99	25.25
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4211	21.36	8.99
						34.24
	Materiales					
0202460102	PERNOS DE EXPANSION DE 3/8"x2 1/4"C/ARANDELA	und		1.3910	3.22	4.48
0226010103	TIRAFON DE 1/2" x 3"	und		1.7880	1.80	3.22
0226010104	TIRAFON DE 1/2" x 2"	und		0.9270	1.55	1.44
0226850111	TORNILLO AUTOROSCANTE P.FINA 6x32mm	mll		0.0422	25.50	1.08
0226860003	TARUGO DE 1"x1/2"	und		0.9270	0.20	0.19
0230150060	PASTA PARA JUNTA HAMILTON (balde de 4.5gal)	und		0.0820	72.64	5.96
0239090087	CINTA P/JUNTA PAPEL 52mmX152m	rll		0.0210	13.76	0.29
0243130000	MADERA CEDRO (REGLAS)	p2		1.0520	10.50	11.05
0251990101	RIEL METALICO PU 90x32x0.9mm L=1.20m	und		0.8610	7.26	6.25
0252610019	PARANTE 89mm x 38mm x 0.45mm x 3.00m	pza		0.8940	11.40	10.19
0252610021	ESQUINERO METALICO 32x32x0.25mm L=2.44m	und		1.3580	4.26	5.79
0259100002	PLANCHA DE YESO TIPO DRY WALL DE 1.22x2.44mx3/8	und		0.7400	15.25	11.29
						61.23
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.24	1.03
						1.03

Partida **01.02.05.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **30.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	21.36	5.70
						21.69
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1600	36.00	5.76
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
						7.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.69	0.65
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.2667	3.75	1.00
						1.65

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **35.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						27.11
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.3000	3.00	0.90
						7.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.11	0.81
						0.81

Partida **01.02.05.02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.02.05.02.02.04 VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m2 **10.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	29.99	6.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1143	21.36	2.44
						9.30
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	95.00	0.19
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.0200	36.00	0.72
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						0.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.30	0.28
						0.28

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.02.02.05 BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **45.0000** EQ. **45.0000** Costo unitario directo por : m **5.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	29.99	5.33
						5.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.33	0.16
						0.16

Partida **01.02.05.02.03.01 TARRAJEO EN CIELO RASO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.02.05.02.04.01 PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **90.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130069	PORCELANATO MADERADOO 15x90 CM	m2		1.0500	30.00	31.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						42.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.02.04.02 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - BAÑOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.05.02.04.03 JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **7.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000011	TECNOPOR DE 1" x 4' x 8'	m2		0.0416	2.50	0.10
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Partida **01.02.05.02.05.01 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - BAÑOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.02.05.02 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - DUCHAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.05.02.05.03 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **101.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						53.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.02.05.02.05.04 ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **31.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						20.54
	Materiales					
0224010089	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.54	0.62
						0.62

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.02.06.01 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.02.05.02.07.01 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - MESON LAVAMANOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Partida **01.02.05.02.07.02 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.02.08.01. PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **2,300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030201	PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)	und		1.0000	2,300.00	2,300.00
						2,300.00

Partida **01.02.05.02.08.01. PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" P6 (0.90x2.10m)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **1,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030205	PUERTA DE MADERA COTRALPACADA INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" P6 (0.90x2.10m)	und		1.0000	1,000.00	1,000.00
						1,000.00

Partida **01.02.05.02.08.01. PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" P7 (0.70x2.10m)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **900.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030206	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" P7 (0.70x2.10m)	und		1.0000	900.00	900.00
						900.00

Partida **01.02.05.02.08.02. MUEBLES DORMITORIO PRINCIPAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **5,050.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0244070019	MUEBLES DORMITORIO PRINCIPAL INSTALADO	und		1.0000	5,050.00	5,050.00
						5,050.00

Partida **01.02.05.02.09.01 VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m2 **291.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
						39.99
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.99	1.20
						1.20
	Subcontratos					
0401010020	VENTANA METALICA DE 1.30X0.30M SEGUN DISEÑO	und		1.0000	250.00	250.00
						250.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.02.10.01 PINTURA LATEX EN CIELORASO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.02.05.02.10.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.02.05.02.10.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **28.0000** EQ. **28.0000** Costo unitario directo por : m2 **16.47**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	29.99	8.57
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1429	21.36	3.05
						11.62
	Materiales					
0230900002	PINTURA IMPRIMANTE	gln		0.0500	50.00	2.50
0254010051	PINTURA LATEX	gln		0.0400	50.00	2.00
						4.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.62	0.35
						0.35

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.02.10.04 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.02.05.02.11.01 LIMPIEZA GENERAL**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010098	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb		1.0000	300.00	300.00
						300.00

Partida **01.02.05.02.12.01. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.02.12.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.02.05.02.12.01. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.02.05.03.01.01. INODORO ONE PIECE CAPRI VAINSA + ACCESORIOS**

Rendimiento **pza/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : pza **783.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210020040	INODORO ONE PIECE BLANCO	und		1.0000	700.00	700.00
						700.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.03.01.01. BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm**

Rendimiento **pza/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : pza **283.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210040102	BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Partida **01.02.05.03.01.02. GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL - BAÑO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **212.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0239900114	GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.05.03.01.02. LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA - COCINA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **213.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0229050001	CINTA TEFLON	rll		0.1000	1.50	0.15
0239900115	LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA	und		1.0000	200.00	200.00
						200.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.05.03.01.02. GRIFO CROMADO PARA LAVADERO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.03.01.02. DUCHA ALIOR + GRIFERÍA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **212.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0210060009	DUCHA ALIOR + GRIFERÍA	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.05.03.01.02. MEDIDOR DE AGUA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **412.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230350007	MEDIDOR DE AGUA	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.02.05.03.02.01. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **42.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		0.1050	3.00	0.32
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						0.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Partida **01.02.05.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **13.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010034	TUBERIA PVC SAP 3/4"	m		1.0250	5.00	5.13
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						5.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **11.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		1.0250	3.00	3.08
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Partida **01.02.05.03.02.03. CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530035	CODO DE PVC SAP DE 3/4"x90°	und		1.0000	3.30	3.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.05.03.02.03. CODO PVC S/P DE 1/2"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **15.26**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530074	CODO DE PVC SAP DE 1/2"x90°	und		1.0000	2.50	2.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						2.90
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.05.03.02.03. TEE PVC S/P DE 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **17.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130089	TEE PVC SAP 3/4"	pza		1.0000	5.50	5.50
						5.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.03.02.03. TEE PVC S/P DE 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130080	TEE PVC SAP 1/2"	pza		1.0000	4.50	4.50
						4.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.02.05.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.02.05.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.02.05.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **55.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0210150022	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und		1.0000	12.00	12.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						12.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.05.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **50.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0277080010	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	pza		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						7.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.05.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA INODORO DE Ø=4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **67.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530089	CODO DE PVC SAL DE 4"x90°	pza		2.0000	12.00	24.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						24.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **51.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		2.0000	3.80	7.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.05.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA LAVADORA DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **51.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		2.0000	3.80	7.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.02.05.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **58.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0268040000	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und		1.0000	15.00	15.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						15.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **23.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010029	TUBERIA PVC SAL 4"	m		1.0500	11.00	11.55
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						11.87
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.02.05.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **17.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.0500	6.00	6.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						6.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.02.05.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **30.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320010	YEE PVC SAL 4"X2"	und		1.0000	8.50	8.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						9.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **28.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0273160002	YEE PVC SAL DE 2" X 2"	pza		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.05.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 4"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **28.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530110	CODO PVC - SAL 4" X 45°	und		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.05.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **25.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530101	CODO PVC SAL DE 2" x 45°	und		1.0000	3.50	3.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						4.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.02.05.03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.03.04.02 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.02.05.04.01.01 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : und **1,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030197	INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE LUZ- SECUNDARIO	und		1.0000	1,500.00	1,500.00
						1,500.00

Partida **01.02.05.04.02.01. SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **64.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090055	CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						20.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.02.05.04.02.01. SALIDA PARA CAJA DE PASE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **38.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	21.36	8.54
						32.53
	Materiales					
0212090049	CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA DE 4"x2 1/8"	und		1.0000	3.50	3.50
0212100025	TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL DE 4"	und		1.0000	1.50	1.50
						5.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.53	0.98
						0.98

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.04.02.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **77.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030035	TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	und		1.0000	17.00	17.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						33.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.02.05.04.02.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA EMPOT. EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 15A**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **7.0000** EQ. **7.0000** Costo unitario directo por : pto **104.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	29.99	34.28
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.1429	23.60	26.97
						61.25
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212340053	TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA C/TOMA A TIERRA 15A	und		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	61.25	1.84
						1.84

Partida **01.02.05.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : pto **72.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	23.60	13.49
						30.63
	Materiales					
0206980003	CONECTOR PVC 15mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320043	INTERRUPTOR SIMPLE C/SIN SENSOR DE MOVIMIENTO	pza		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010006	CURVA PVC-P (ELEC.) 15mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.63	0.92
						0.92

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **83.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0212090032	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 4"x2"x2"	und		1.0000	2.50	2.50
0212310016	INTERRUPTOR DOBLE	und		1.0000	20.00	20.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						27.26
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.05.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **80.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030039	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE TIPO TICINO	und		1.0000	10.00	10.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						24.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.05.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **85.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320044	INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	und		1.0000	15.00	15.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						29.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.04.02.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **90.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320045	INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE	und		1.0000	20.00	20.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						34.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.05.04.02.01. SALIDA PARA RAPIDUCHA**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **120.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0230630002	RAPIDUCHA	und		1.0000	50.00	50.00
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						64.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.02.05.04.02.01. LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **104.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	21.36	5.70
						13.70
	Materiales					
0211030121	LUMINARIA 40W SMILAR LEDLINEAR-E CL12	und		1.0000	90.00	90.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.0250	4.20	0.11
						90.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.70	0.41
						0.41

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.04.03.01. TUBO DE PVC-P35mmØ**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **14.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010116	TUBO DE PVC-P35mmØ	m		1.0500	9.50	9.98
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						10.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Partida **01.02.05.04.03.01. TUBO DE 20mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **12.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0500	21.36	1.07
						4.07
	Materiales					
0274010108	TUBO PVC SAP 20mm	m		1.0500	7.50	7.88
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.07	0.12
						0.12

Partida **01.02.05.04.03.01. TUBO DE 15mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **5.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.99	1.50
0147010004	PEON	hh	0.1000	0.0100	21.36	0.21
						1.71
	Materiales					
0274010117	TUBO PVC SAP 15mm	m		1.0500	3.00	3.15
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						3.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.71	0.05
						0.05

Partida **01.02.05.04.04.01. ALIMENTADOR 1-1X16mm2NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060005	ALIMENTADOR 16mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.04.04.01. ALIMENTADOR 5-1X10mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060008	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.02.05.04.04.01. ALIMENTADOR 4-1X6.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **8.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060009	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m		1.0000	8.00	8.00
						8.00

Partida **01.02.05.04.04.01. ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.02.05.04.04.01. ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Partida **01.02.05.04.05.01 TABLERO "TD-01"CON 12 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **1,309.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
						59.98
	Materiales					
0211450084	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x40AMP	und		2.0000	50.00	100.00
0211450085	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x20AMP	und		2.0000	40.00	80.00
0211450087	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x30AMP	und		2.0000	40.00	80.00
0212020110	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212020114	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X20A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212020115	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X40A DE 30 mA	und		2.0000	160.00	320.00
0212700101	TABLERO PARA 04 CIRCUITOS	und		1.0000	70.00	70.00
						1,250.00

Partida **01.02.05.04.06.01 ALIMENTADOR 10mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060008	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.02.05.04.06.02 ALIMENTADOR 6mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **8.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060009	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m		1.0000	8.00	8.00
						8.00

Partida **01.02.05.04.06.03 ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.02.05.04.06.04 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Partida **01.02.05.05.01 SUMINISTRO DE GAS**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : glb **662.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	21.36	42.72
						102.70
	Materiales					
0230550058	REGULADOR PREMIUM	und		2.0000	39.75	79.50
0230550059	MANOMETRO 0 A 100 psi	und		1.0000	80.00	80.00
0265450061	NIPLE F°G° 1/2" x 2 1/2	pza		2.0000	3.50	7.00
0265550100	ABRAZADERA F°G° PARA TUBO DE COBRE DE 1/2" CON DOS OREJAS	und		2.0000	3.00	6.00
0268010034	CODO DE COBRE DE TUBO 1/2" x 90°	pza		2.0000	3.50	7.00
0268020015	TEE DE COBRE 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0277000042	BALON DE GAS	und		2.0000	150.00	300.00
0298010102	TUBERIA DE COBRE TIPO "L" 1/2"	m		1.0000	22.00	22.00
0298010103	VALVULA DE BOLA DE Ø=1/2" - RED DE GAS	und		2.0000	25.00	50.00
						556.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	102.70	3.08
						3.08

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.01.01.01. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.03.01.01.01.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.03.01.01.01.01. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.01.01.02. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.03.01.01.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.03.01.01.01.02. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.01.01.03. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.03.01.01.01.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.03.01.01.01.03. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.01.01.04. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.03.01.01.01.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.03.01.01.01.04. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.01.02.01 JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **8.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000014	TECNOPOR DE 3" 1.20x2.40m	m2		0.0146	25.50	0.37
						3.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Partida **01.03.01.02.01.01 MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.2000** EQ. **9.2000** Costo unitario directo por : m2 **83.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8696	29.99	26.08
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.6522	21.36	13.93
						40.01
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0220	80.00	1.76
0217080008	LADRILLO K.K. 9x13x24 (18 Huecos)	und		29.0000	1.18	34.22
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1200	36.00	4.32
0239050000	AGUA	m3		0.0064	4.00	0.03
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.5800	3.00	1.74
						42.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.01	1.20
						1.20

Partida **01.03.01.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **30.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	21.36	5.70
						21.69
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1600	36.00	5.76
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
						7.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.69	0.65
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.2667	3.75	1.00
						1.65

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **35.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						27.11
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.3000	3.00	0.90
						7.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.11	0.81
						0.81

Partida **01.03.01.02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.03.01.02.02.04 TARRAJEO EN MESONES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.02.02.05 VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m2 **10.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	29.99	6.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1143	21.36	2.44
						9.30
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	95.00	0.19
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.0200	36.00	0.72
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						0.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.30	0.28
						0.28

Partida **01.03.01.02.02.06 BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **45.0000** EQ. **45.0000** Costo unitario directo por : m **5.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	29.99	5.33
						5.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.33	0.16
						0.16

Partida **01.03.01.02.03.01 FALSO CIELO RASO DE PVC MADERADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **67.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.60	9.44
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2000	21.36	4.27
						25.71
	Materiales					
0202000002	ALAMBRE GALVANIZADO # 12	kg		0.1500	4.42	0.66
0205020053	BALDOSA PVC MADERADO INCLUYE PERFILES METALICOS	m2		1.0000	36.83	36.83
						37.49
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	25.71	1.29
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.4000	6.78	2.71
						4.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.02.04.01 PISO GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **90.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130069	PORCELANATO MADERADOO 15x90 CM	m2		1.0500	30.00	31.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						42.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.03.01.02.04.02 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - BAÑOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.03.01.02.04.03 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.02.04.04 JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **7.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000011	TECNOPOR DE 1" x 4' x 8'	m2		0.0416	2.50	0.10
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Partida **01.03.01.02.05.01 ZOCALO DE CERAMICO 30X60 CM - COCINA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **111.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130070	CERAMICA DE 30X60 CM	m2		1.0500	50.00	52.50
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						63.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.03.01.02.05.02 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - BAÑOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.02.05.03 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - DUCHAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.03.01.02.05.04 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **101.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						53.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.03.01.02.05.05 ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **31.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						20.54
	Materiales					
0224010089	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.54	0.62
						0.62

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.02.06.01 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO MADERADO 15X90 CM**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **27.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130071	PORCELANATO DE 15x90 CM	m2		0.2700	20.00	5.40
						10.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.03.01.02.06.02 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **42.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		0.2700	75.00	20.25
						25.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.03.01.02.07.01 ENCHAPE DE CUARZO ESTELAR - MESON COCINA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **24.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						20.54
	Materiales					
0224010090	CUARZO	bls		0.0400	68.40	2.74
						2.74
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	20.54	1.03
						1.03

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.02.07.02 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - MESON LAVAMANOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Partida **01.03.01.02.07.03 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Partida **01.03.01.02.08.01. PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **2,300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030201	PUERTA DE MADERA SOLIDA P5 DE (0.95x2.10M)	und		1.0000	2,300.00	2,300.00
						2,300.00

Partida **01.03.01.02.08.01. PUERTA METALICA BATIENTE P6 (0.90x2.10m)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **1,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030207	PUERTA METALICA BATIENTE P6 (0.90x2.10m)	und		1.0000	1,000.00	1,000.00
						1,000.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.02.08.01. PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P7 DE (0.70x2.10M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **900.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030203	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P7 DE (0.70x2.10M) CON INSTALACION	und		1.0000	900.00	900.00
						900.00

Partida **01.03.01.02.08.01. PUERTA METALICA CORREDIZA P10 (1.00x2.10m)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **1,400.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030208	PUERTA METALICA CORREDIZA P10 (1.00x2.10m)	und		1.0000	1,400.00	1,400.00
						1,400.00

Partida **01.03.01.02.09.01 VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m2 **291.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
						39.99
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.99	1.20
						1.20
	Subcontratos					
0401010020	VENTANA METALICA DE 1.30X0.30M SEGUN DISEÑO	und		1.0000	250.00	250.00
						250.00

Partida **01.03.01.02.10.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.02.10.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **28.0000** EQ. **28.0000** Costo unitario directo por : m2 **16.47**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	29.99	8.57
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1429	21.36	3.05
						11.62
	Materiales					
0230900002	PINTURA IMPRIMANTE	gln		0.0500	50.00	2.50
0254010051	PINTURA LATEX	gln		0.0400	50.00	2.00
						4.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.62	0.35
						0.35

Partida **01.03.01.02.10.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.03.01.02.11.01 COBERTURAS CON TR4 ROJO DE 0.4 MM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **114.34**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0666	0.5333	29.99	15.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0666	0.5333	23.60	12.59
0147010004	PEON	hh	0.5334	0.2667	21.36	5.70
						34.28
	Materiales					
0252690002	ALUZIN TR4	m2		1.0250	65.00	66.63
0265700054	TIRAFON 4.5" CON CAPUCHON	und		2.0000	6.20	12.40
						79.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.28	1.03
						1.03

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.02.11.02 TECHO CORREDIZO DE POLICARBONATO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **112.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.99	15.00
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	23.60	11.80
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2500	21.36	5.34
						32.14
	Materiales					
0260000015	COBERTURA DE POLICARBONATO	m2		1.0250	65.00	66.63
0265700054	TIRAFON 4.5" CON CAPUCHON	und		2.0000	6.20	12.40
						79.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.14	0.96
						0.96

Partida **01.03.01.02.12.01. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.03.01.02.12.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.02.12.02. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.03.01.02.12.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.03.01.02.12.02. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.02.12.03. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.03.01.02.12.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.03.01.02.12.03. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.02.12.04. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.03.01.02.13.01 LIMPIEZA GENERAL**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010098	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb		1.0000	300.00	300.00
						300.00

Partida **01.03.01.03.01.01. INODORO ONE PIECE CAPRI VAINSA + ACCESORIOS**

Rendimiento **pza/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : pza **783.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210020040	INODORO ONE PIECE BLANCO	und		1.0000	700.00	700.00
						700.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Partida **01.03.01.03.01.01. BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm**

Rendimiento **pza/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : pza **283.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210040102	BOWL MAUI PARA SOBREPONER BLANCO VAINSA 38x47.5cm	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.03.01.01. LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **583.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	21.36	21.36
						81.34
	Materiales					
0210300002	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 78X48 cm	pza		1.0000	500.00	500.00
						500.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.34	2.44
						2.44

Partida **01.03.01.03.01.02. GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL - BAÑO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **212.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0239900114	GRIFO CROMADO PICO BAJO TREBOL	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.03.01.03.01.02. LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA - COCINA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **213.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0229050001	CINTA TEFLON	rll		0.1000	1.50	0.15
0239900115	LLAVE PARA LAVADERO DE PARED AVANTE VAINSA	und		1.0000	200.00	200.00
						200.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.03.01.03.01.02. GRIFO CROMADO PARA LAVADERO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.03.01.02. DUCHA ALIOR + GRIFERÍA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **212.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0210060009	DUCHA ALIOR + GRIFERÍA	und		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.03.01.03.01.02. MEDIDOR DE AGUA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **412.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230350007	MEDIDOR DE AGUA	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.03.01.03.01.02. SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **64.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.5000	6.00	9.00
0273130027	TEE PVC SAL 2"	und		2.0000	4.80	9.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0030	80.00	0.24
						22.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.03.02.01. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **42.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		0.1050	3.00	0.32
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						0.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Partida **01.03.01.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **13.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010034	TUBERIA PVC SAP 3/4"	m		1.0250	5.00	5.13
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						5.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Partida **01.03.01.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **11.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		1.0250	3.00	3.08
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.03.02.03. CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530035	CODO DE PVC SAP DE 3/4"x90°	und		1.0000	3.30	3.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.03.01.03.02.03. CODO PVC S/P DE 1/2"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **15.26**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530074	CODO DE PVC SAP DE 1/2"x90°	und		1.0000	2.50	2.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						2.90
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.03.01.03.02.03. TEE PVC S/P DE 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **17.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130089	TEE PVC SAP 3/4"	pza		1.0000	5.50	5.50
						5.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.03.01.03.02.03. TEE PVC S/P DE 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272130080	TEE PVC SAP 1/2"	pza		1.0000	4.50	4.50
						4.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.03.01.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.03.01.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **55.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0210150022	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und		1.0000	12.00	12.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						12.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.01.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **50.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0277080010	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	pza		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						7.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.01.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA INODORO DE Ø=4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **67.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530089	CODO DE PVC SAL DE 4"x90°	pza		2.0000	12.00	24.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						24.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **51.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		2.0000	3.80	7.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.01.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **58.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0268040000	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und		1.0000	15.00	15.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						15.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.01.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=4"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : pto **80.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.99	47.98
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.8000	21.36	17.09
						65.07
	Materiales					
0272530104	CODO PVC SAL DE 4"x90°	und		1.0000	5.80	5.80
0273010029	TUBERIA PVC SAL 4"	m		0.3000	11.00	3.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0500	80.00	4.00
						13.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	65.07	1.95
						1.95

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **58.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0268040000	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und		1.0000	15.00	15.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						15.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.01.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **23.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010029	TUBERIA PVC SAL 4"	m		1.0500	11.00	11.55
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						11.87
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.03.01.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **17.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.0500	6.00	6.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						6.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 4"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **30.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320010	YEE PVC SAL 4"X2"	und		1.0000	8.50	8.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						9.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.03.01.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **28.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0273160002	YEE PVC SAL DE 2" X 2"	pza		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.03.01.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 4"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **28.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530110	CODO PVC - SAL 4" X 45°	und		1.0000	7.00	7.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						8.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.03.01.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **25.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						5.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **25.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530101	CODO PVC SAL DE 2" x 45°	und		1.0000	3.50	3.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						4.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.03.01.03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.03.01.03.04.02 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.03.01.04.01.01. SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **64.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090055	CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						20.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.04.01.01. SALIDA PARA CAJA DE PASE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **38.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	21.36	8.54
						32.53
	Materiales					
0212090049	CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA DE 4"x2 1/8"	und		1.0000	3.50	3.50
0212100025	TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL DE 4"	und		1.0000	1.50	1.50
						5.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.53	0.98
						0.98

Partida **01.03.01.04.01.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **77.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030035	TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	und		1.0000	17.00	17.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						33.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.03.01.04.01.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA EMPOT. EN PARED DOBLE C/TOMA A TIERRA, 15A**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **7.0000** EQ. **7.0000** Costo unitario directo por : pto **104.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	29.99	34.28
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.1429	23.60	26.97
						61.25
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212340053	TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA C/TOMA A TIERRA 15A	und		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	61.25	1.84
						1.84

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.04.01.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : pto **72.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	23.60	13.49
						30.63
	Materiales					
0206980003	CONECTOR PVC 15mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320043	INTERRUPTOR SIMPLE C/SIN SENSOR DE MOVIMIENTO	pza		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010006	CURVA PVC-P (ELEC.) 15mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.63	0.92
						0.92

Partida **01.03.01.04.01.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **83.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0212090032	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 4"x2"x2"	und		1.0000	2.50	2.50
0212310016	INTERRUPTOR DOBLE	und		1.0000	20.00	20.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						27.26
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Partida **01.03.01.04.01.01. SALIDA PARA RAPIDUCHA**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **120.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0230630002	RAPIDUCHA	und		1.0000	50.00	50.00
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						64.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.04.01.01. LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **104.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	21.36	5.70
						13.70
	Materiales					
0211030121	LUMINARIA 40W SMILAR LEDLINEAR-E CL12	und		1.0000	90.00	90.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.0250	4.20	0.11
						90.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.70	0.41
						0.41

Partida **01.03.01.04.02.01. TUBO DE 15mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **5.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.99	1.50
0147010004	PEON	hh	0.1000	0.0100	21.36	0.21
						1.71
	Materiales					
0274010117	TUBO PVC SAP 15mm	m		1.0500	3.00	3.15
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						3.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.71	0.05
						0.05

Partida **01.03.01.04.03.01. ALIMENTADOR 5-1X10mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **10.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060008	ALIMENTADOR 10mm2 NH90	m		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida **01.03.01.04.03.01. ALIMENTADOR 4-1X6.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **8.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060009	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m		1.0000	8.00	8.00
						8.00

Partida **01.03.01.04.03.01. ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA
Subpresupuesto 002 MULTIFAMILIAR FLORES Fecha presupuesto 09/01/2026

Partida **01.03.01.04.03.01. ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Partida **01.03.01.04.04.01 TABLERO "TD-01"CON 12 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **1,309.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
						59.98
	Materiales					
0211450084	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x40AMP	und		2.0000	50.00	100.00
0211450085	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x20AMP	und		2.0000	40.00	80.00
0211450087	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 2x30AMP	und		2.0000	40.00	80.00
0212020110	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212020114	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X20A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212020115	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X40A DE 30 mA	und		2.0000	160.00	320.00
0212700101	TABLERO PARA 04 CIRCUITOS	und		1.0000	70.00	70.00
						1,250.00

Partida **01.03.01.04.05.01 ALIMENTADOR 6mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **8.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060009	ALIMENTADOR 6mm2 NH90	m		1.0000	8.00	8.00
						8.00

Partida **01.03.01.04.05.02 ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.03.01.04.05.03 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.01.05.01 SUMINISTRO DE GAS**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : glb **662.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.99	59.98
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	21.36	42.72
						102.70
	Materiales					
0230550058	REGULADOR PREMIUM	und		2.0000	39.75	79.50
0230550059	MANOMETRO 0 A 100 psi	und		1.0000	80.00	80.00
0265450061	NIPLE F°G° 1/2" x 2 1/2	pza		2.0000	3.50	7.00
0265550100	ABRAZADERA F°G° PARA TUBO DE COBRE DE 1/2" CON DOS OREJAS	und		2.0000	3.00	6.00
0268010034	CODO DE COBRE DE TUBO 1/2" x 90º	pza		2.0000	3.50	7.00
0268020015	TEE DE COBRE 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0277000042	BALON DE GAS	und		2.0000	150.00	300.00
0298010102	TUBERIA DE COBRE TIPO "L" 1/2"	m		1.0000	22.00	22.00
0298010103	VALVULA DE BOLA DE Ø=1/2" - RED DE GAS	und		2.0000	25.00	50.00
						556.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	102.70	3.08
						3.08

Partida **01.03.02.01.01.01. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.01.01.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.03.02.01.01.01. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.03.02.01.01.02. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.01.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.03.02.01.01.02. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.03.02.01.01.03. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.01.01.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.03.02.01.01.03. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.03.02.01.02.01 JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **8.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000014	TECNOPOR DE 3" 1.20x2.40m	m2		0.0146	25.50	0.37
						3.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.02.01.01 MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.2000** EQ. **9.2000** Costo unitario directo por : m2 **83.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8696	29.99	26.08
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.6522	21.36	13.93
						40.01
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0220	80.00	1.76
0217080008	LADRILLO K.K. 9x13x24 (18 Huecos)	und		29.0000	1.18	34.22
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1200	36.00	4.32
0239050000	AGUA	m3		0.0064	4.00	0.03
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.5800	3.00	1.74
						42.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.01	1.20
						1.20

Partida **01.03.02.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **30.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	21.36	5.70
						21.69
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1600	36.00	5.76
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
						7.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.69	0.65
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.2667	3.75	1.00
						1.65

Partida **01.03.02.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **35.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						27.11
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.3000	3.00	0.90
						7.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.11	0.81
						0.81

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.03.02.02.02.04 TARRAJEO EN MESONES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.03.02.02.02.05 VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m2 **10.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	29.99	6.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1143	21.36	2.44
						9.30
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	95.00	0.19
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.0200	36.00	0.72
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						0.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.30	0.28
						0.28

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.02.02.06 BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **45.0000** EQ. **45.0000** Costo unitario directo por : m **5.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	29.99	5.33
						5.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.33	0.16
						0.16

Partida **01.03.02.02.03.01 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - DEPOSITOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.03.02.02.03.02 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.02.03.03 RODOPASO NEGRO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **33.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						20.54
	Materiales					
0230290020	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	m		1.0000	12.00	12.00
						12.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.54	0.62
						0.62

Partida **01.03.02.02.04.01 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **101.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						53.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.03.02.02.05.01 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - DEPOSITO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **42.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		0.2700	75.00	20.25
						25.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.02.05.02 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **42.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		0.2700	75.00	20.25
						25.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.03.02.02.06.01 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Partida **01.03.02.02.07.01 PUERTA METALICA BATIENTE P9 (1.00x1.00m)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **700.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030209	PUERTA METALICA BATIENTE P9 (1.00x1.00m)	und		1.0000	700.00	700.00
						700.00

Partida **01.03.02.02.07.02 PUERTA METALICA CORREDIZA P10 (1.00x2.10m)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **1,400.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030208	PUERTA METALICA CORREDIZA P10 (1.00x2.10m)	und		1.0000	1,400.00	1,400.00
						1,400.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.02.08.01 VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m2 **291.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
						39.99
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.99	1.20
						1.20
	Subcontratos					
0401010020	VENTANA METALICA DE 1.30X0.30M SEGUN DISEÑO	und		1.0000	250.00	250.00
						250.00

Partida **01.03.02.02.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.03.02.02.09.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **28.0000** EQ. **28.0000** Costo unitario directo por : m2 **16.47**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	29.99	8.57
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1429	21.36	3.05
						11.62
	Materiales					
0230900002	PINTURA IMPRIMANTE	gln		0.0500	50.00	2.50
0254010051	PINTURA LATEX	gln		0.0400	50.00	2.00
						4.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.62	0.35
						0.35

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.02.09.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.03.02.02.10.01 COBERTURAS CON TR4 ROJO DE 0.4 MM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **114.34**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0666	0.5333	29.99	15.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0666	0.5333	23.60	12.59
0147010004	PEON	hh	0.5334	0.2667	21.36	5.70
						34.28
	Materiales					
0252690002	ALUZIN TR4	m2		1.0250	65.00	66.63
0265700054	TIRAFON 4.5" CON CAPUCHON	und		2.0000	6.20	12.40
						79.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.28	1.03
						1.03

Partida **01.03.02.02.11.01. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.02.11.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.03.02.02.11.01. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.03.02.02.11.02. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.02.12.01 LIMPIEZA GENERAL**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010098	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb		1.0000	300.00	300.00
						300.00

Partida **01.03.02.03.01.01. GRIFO CROMADO PARA LAVADERO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.03.02.03.01.01. MEDIDOR DE AGUA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **412.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230350007	MEDIDOR DE AGUA	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.03.02.03.01.01. SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **64.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.5000	6.00	9.00
0273130027	TEE PVC SAL 2"	und		2.0000	4.80	9.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0030	80.00	0.24
						22.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.03.02.01. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **42.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		0.1050	3.00	0.32
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						0.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Partida **01.03.02.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **13.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010034	TUBERIA PVC SAP 3/4"	m		1.0250	5.00	5.13
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						5.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Partida **01.03.02.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **11.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		1.0250	3.00	3.08
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.03.02.03. CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530035	CODO DE PVC SAP DE 3/4"x90°	und		1.0000	3.30	3.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.03.02.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.03.02.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =3"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **53.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0210150021	REGISTRO DE BRONCE DE 3"	und		1.0000	10.00	10.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						10.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.02.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **51.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		2.0000	3.80	7.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.02.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=3"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **63.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0277120003	SUMIDERO DE BRONCE DE 3"	pza		1.0000	20.00	20.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						20.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **58.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0268040000	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und		1.0000	15.00	15.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						15.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.02.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=3"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **63.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0277120003	SUMIDERO DE BRONCE DE 3"	pza		1.0000	20.00	20.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						20.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.02.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **58.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0268040000	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und		1.0000	15.00	15.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						15.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 3"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **19.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010042	TUBERIA PVC SAL 3"	m		1.0500	8.00	8.40
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.03.02.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **17.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.0500	6.00	6.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						6.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.03.02.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 3"X3"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **24.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272320012	YEE PVC SAL 3"X3"	und		1.0000	11.00	11.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						12.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 3"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **32.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320011	YEE PVC SAL 3"X2"	und		1.0000	10.50	10.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						11.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.03.02.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **26.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0273130027	TEE PVC SAL 2"	und		1.0000	4.80	4.80
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						6.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.03.02.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 3"X90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **29.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530113	CODO PVC - SAL 3"	und		1.0000	8.00	8.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						9.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.03.02.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **25.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						5.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **25.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530101	CODO PVC SAL DE 2" x 45°	und		1.0000	3.50	3.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						4.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.03.02.03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.03.02.03.04.02 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.03.02.04.01.01. SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **64.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090055	CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						20.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.04.01.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **77.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030035	TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	und		1.0000	17.00	17.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						33.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.03.02.04.01.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : pto **72.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	23.60	13.49
						30.63
	Materiales					
0206980003	CONECTOR PVC 15mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320043	INTERRUPTOR SIMPLE C/SIN SENSOR DE MOVIMIENTO	pza		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010006	CURVA PVC-P (ELEC.) 15mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.63	0.92
						0.92

Partida **01.03.02.04.01.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : pto **83.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	21.36	14.24
						54.23
	Materiales					
0212090032	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 4"x2"x2"	und		1.0000	2.50	2.50
0212310016	INTERRUPTOR DOBLE	und		1.0000	20.00	20.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0275010012	TUBO PVC SEL (E/C) 20mm	m		0.2000	2.50	0.50
0290020002	CURVA PVC SEL 20mm	pza		1.5000	2.00	3.00
						27.26
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.23	1.63
						1.63

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.04.01.01. LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **104.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	21.36	5.70
						13.70
	Materiales					
0211030121	LUMINARIA 40W SMILAR LEDLINEAR-E CL12	und		1.0000	90.00	90.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.0250	4.20	0.11
						90.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.70	0.41
						0.41

Partida **01.03.02.04.02.01. TUBO DE 15mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **5.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.99	1.50
0147010004	PEON	hh	0.1000	0.0100	21.36	0.21
						1.71
	Materiales					
0274010117	TUBO PVC SAP 15mm	m		1.0500	3.00	3.15
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						3.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.71	0.05
						0.05

Partida **01.03.02.04.03.01. ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.03.02.04.03.01. ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.02.04.04.01 TABLERO "ITM"CON 4 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **501.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.99	47.98
						47.98
	Materiales					
0212020056	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20A	und		2.0000	42.00	84.00
0212020110	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212700101	TABLERO PARA 04 CIRCUITOS	und		1.0000	70.00	70.00
						454.00

Partida **01.03.02.04.05.01 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Partida **01.03.03.01.01.01. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.03.03.01.01.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.01.01.01. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.03.03.01.01.02. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.03.03.01.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.01.01.02. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.03.03.01.01.03. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.03.03.01.01.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.01.01.03. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.03.03.01.02.01 JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **8.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000014	TECNOPOR DE 3" 1.20x2.40m	m2		0.0146	25.50	0.37
						3.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Partida **01.03.03.02.01.01 MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.2000** EQ. **9.2000** Costo unitario directo por : m2 **83.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8696	29.99	26.08
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.6522	21.36	13.93
						40.01
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0220	80.00	1.76
0217080008	LADRILLO K.K. 9x13x24 (18 Huecos)	und		29.0000	1.18	34.22
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1200	36.00	4.32
0239050000	AGUA	m3		0.0064	4.00	0.03
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.5800	3.00	1.74
						42.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.01	1.20
						1.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **30.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	21.36	5.70
						21.69
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1600	36.00	5.76
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
						7.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.69	0.65
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.2667	3.75	1.00
						1.65

Partida **01.03.03.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **35.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						27.11
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.3000	3.00	0.90
						7.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.11	0.81
						0.81

Partida **01.03.03.02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.02.02.04 TARRAJEO EN MESONES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.03.03.02.02.05 VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m2 **10.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	29.99	6.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1143	21.36	2.44
						9.30
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	95.00	0.19
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.0200	36.00	0.72
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						0.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.30	0.28
						0.28

Partida **01.03.03.02.02.06 BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **45.0000** EQ. **45.0000** Costo unitario directo por : m **5.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	29.99	5.33
						5.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.33	0.16
						0.16

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.02.03.01 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - DEPOSITOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.03.03.02.03.02 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.03.03.02.03.03 RODOPASO NEGRO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **33.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						20.54
	Materiales					
0230290020	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	m		1.0000	12.00	12.00
						12.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.54	0.62
						0.62

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.02.04.01 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **101.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						53.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.03.03.02.05.01 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - DEPOSITO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **42.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		0.2700	75.00	20.25
						25.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.03.03.02.05.02 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **42.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		0.2700	75.00	20.25
						25.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.02.06.01 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Partida **01.03.03.02.07.01 PUERTA METALICA BATIENTE P9 (1.00x1.00m)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **700.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030209	PUERTA METALICA BATIENTE P9 (1.00x1.00m)	und		1.0000	700.00	700.00
						700.00

Partida **01.03.03.02.07.02 PUERTA METALICA CORREDIZA P10 (1.00x2.10m)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **1,400.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030208	PUERTA METALICA CORREDIZA P10 (1.00x2.10m)	und		1.0000	1,400.00	1,400.00
						1,400.00

Partida **01.03.03.02.08.01 VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m2 **291.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
						39.99
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.99	1.20
						1.20
	Subcontratos					
0401010020	VENTANA METALICA DE 1.30X0.30M SEGUN DISEÑO	und		1.0000	250.00	250.00
						250.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.02.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.03.03.02.09.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **28.0000** EQ. **28.0000** Costo unitario directo por : m2 **16.47**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	29.99	8.57
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1429	21.36	3.05
						11.62
	Materiales					
0230900002	PINTURA IMPRIMANTE	gln		0.0500	50.00	2.50
0254010051	PINTURA LATEX	gln		0.0400	50.00	2.00
						4.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.62	0.35
						0.35

Partida **01.03.03.02.09.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.02.10.01 COBERTURAS CON TR4 ROJO DE 0.4 MM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **114.34**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0666	0.5333	29.99	15.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0666	0.5333	23.60	12.59
0147010004	PEON	hh	0.5334	0.2667	21.36	5.70
						34.28
	Materiales					
0252690002	ALUZIN TR4	m2		1.0250	65.00	66.63
0265700054	TIRAFON 4.5" CON CAPUCHON	und		2.0000	6.20	12.40
						79.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.28	1.03
						1.03

Partida **01.03.03.02.11.01. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.03.03.02.11.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.02.11.01. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.03.03.02.11.02. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Partida **01.03.03.02.12.01 LIMPIEZA GENERAL**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010098	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb		1.0000	300.00	300.00
						300.00

Partida **01.03.03.03.01.01. GRIFO CROMADO PARA LAVADERO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.03.01.01. GRIFO CROMADO PARA RIEGO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.03.03.03.01.01. MEDIDOR DE AGUA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **412.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230350007	MEDIDOR DE AGUA	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.03.03.03.01.01. SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **64.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.5000	6.00	9.00
0273130027	TEE PVC SAL 2"	und		2.0000	4.80	9.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0030	80.00	0.24
						22.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.03.02.01. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **42.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		0.1050	3.00	0.32
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						0.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Partida **01.03.03.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **13.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010034	TUBERIA PVC SAP 3/4"	m		1.0250	5.00	5.13
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						5.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Partida **01.03.03.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **11.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		1.0250	3.00	3.08
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.03.02.03. CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530035	CODO DE PVC SAP DE 3/4"x90°	und		1.0000	3.30	3.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.03.03.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.03.03.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =3"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **53.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0210150021	REGISTRO DE BRONCE DE 3"	und		1.0000	10.00	10.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						10.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.03.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **51.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		2.0000	3.80	7.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.03.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=3"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **63.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0277120003	SUMIDERO DE BRONCE DE 3"	pza		1.0000	20.00	20.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						20.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **58.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0268040000	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und		1.0000	15.00	15.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						15.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.03.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=3"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **63.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0277120003	SUMIDERO DE BRONCE DE 3"	pza		1.0000	20.00	20.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						20.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.03.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **58.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0268040000	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und		1.0000	15.00	15.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						15.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 3"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **19.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010042	TUBERIA PVC SAL 3"	m		1.0500	8.00	8.40
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.03.03.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **17.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.0500	6.00	6.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						6.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.03.03.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 3"X3"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **24.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272320012	YEE PVC SAL 3"X3"	und		1.0000	11.00	11.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						12.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 3"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **32.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320011	YEE PVC SAL 3"X2"	und		1.0000	10.50	10.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						11.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.03.03.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **25.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						5.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.03.03.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 3"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **26.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530109	CODO PVC SAL DE 3" x 45°	und		1.0000	5.00	5.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						6.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.03.03.03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.03.04.02 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.03.03.04.01.01. SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **64.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090055	CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						20.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.03.03.04.01.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **77.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030035	TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	und		1.0000	17.00	17.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						33.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.04.01.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : pto **72.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	23.60	13.49
						30.63
	Materiales					
0206980003	CONECTOR PVC 15mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320043	INTERRUPTOR SIMPLE C/SIN SENSOR DE MOVIMIENTO	pza		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010006	CURVA PVC-P (ELEC.) 15mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.63	0.92
						0.92

Partida **01.03.03.04.01.01. LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **104.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	21.36	5.70
						13.70
	Materiales					
0211030121	LUMINARIA 40W SMILAR LEDLINEAR-E CL12	und		1.0000	90.00	90.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.0250	4.20	0.11
						90.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.70	0.41
						0.41

Partida **01.03.03.04.02.01. TUBO DE 15mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **5.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.99	1.50
0147010004	PEON	hh	0.1000	0.0100	21.36	0.21
						1.71
	Materiales					
0274010117	TUBO PVC SAP 15mm	m		1.0500	3.00	3.15
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						3.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.71	0.05
						0.05

Partida **01.03.03.04.03.01. ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.03.04.03.01. ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Partida **01.03.03.04.04.01 TABLERO "ITM"CON 4 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **501.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.99	47.98
						47.98
	Materiales					
0212020056	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20A	und		2.0000	42.00	84.00
0212020110	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212700101	TABLERO PARA 04 CIRCUITOS	und		1.0000	70.00	70.00
						454.00

Partida **01.03.03.04.05.01 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Partida **01.03.04.01.01.01. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA COLUMNETAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.01.01.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
						35.72
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.8000	7.00	19.60
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.72	1.07
						1.07

Partida **01.03.04.01.01.01. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.03.04.01.01.02. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.01.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.03.04.01.01.02. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.03.04.01.01.03. CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.01.01.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.03.04.01.01.03. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.03.04.01.02.01 JUNTA SISMICA EN VIGAS Y COLUMNAS DE TECNOPORT Y SELLADOR ELASTOMERICO, E=3/4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **75.0000** EQ. **75.0000** Costo unitario directo por : m **8.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0533	29.99	1.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1067	23.60	2.52
						4.12
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000014	TECNOPOR DE 3" 1.20x2.40m	m2		0.0146	25.50	0.37
						3.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.12	0.12
						0.12

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.02.01.01 MUROS DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24), MORTERO 1:5, JUNTA 1.0 CM, APAREJO DE SOGA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.2000** EQ. **9.2000** Costo unitario directo por : m2 **83.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8696	29.99	26.08
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.6522	21.36	13.93
						40.01
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0220	80.00	1.76
0217080008	LADRILLO K.K. 9x13x24 (18 Huecos)	und		29.0000	1.18	34.22
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1200	36.00	4.32
0239050000	AGUA	m3		0.0064	4.00	0.03
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.5800	3.00	1.74
						42.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.01	1.20
						1.20

Partida **01.03.04.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **30.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.99	15.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	21.36	5.70
						21.69
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1600	36.00	5.76
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
						7.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.69	0.65
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.2667	3.75	1.00
						1.65

Partida **01.03.04.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES FROTACHADO, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **35.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						27.11
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	6.00	0.12
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0050	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
0243550001	MADERA PARA ANDAMIO	p2		0.3000	3.00	0.90
						7.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.11	0.81
						0.81

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.03.04.02.02.04 TARRAJEO EN MESONES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **21.0000** EQ. **21.0000** Costo unitario directo por : m2 **25.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	29.99	11.43
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.2857	21.36	6.10
						17.53
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0165	95.00	1.57
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.1457	36.00	5.25
0239050000	AGUA	m3		0.0040	4.00	0.02
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						6.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.53	0.53
0348090011	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	HE	0.5000	0.1905	3.75	0.71
						1.24

Partida **01.03.04.02.02.05 VESTIDURAS DE DERRAMES, MEZ.C:A 1:5. ANCHO = 15 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m2 **10.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	29.99	6.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1143	21.36	2.44
						9.30
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	95.00	0.19
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.0200	36.00	0.72
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 3.00x0.10m	und		0.0030	5.00	0.02
						0.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.30	0.28
						0.28

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.02.02.06 BRUÑAS INTERIORES E=1.0 CM, SEGÚN DETALLE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **45.0000** EQ. **45.0000** Costo unitario directo por : m **5.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	29.99	5.33
						5.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.33	0.16
						0.16

Partida **01.03.04.02.03.01 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - DEPOSITOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.03.04.02.03.02 PISO GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **137.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	75.00	78.75
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						89.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.02.03.03 RODOPASO NEGRO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **33.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						20.54
	Materiales					
0230290020	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	m		1.0000	12.00	12.00
						12.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.54	0.62
						0.62

Partida **01.03.04.02.04.01 ZOCALO DE PORCELANATO GRIS CEMENTICIO 60X60 CM - LAVANDERÍA INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **9.0000** EQ. **9.0000** Costo unitario directo por : m2 **101.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.99	26.66
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4444	23.60	10.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	21.36	9.49
						46.64
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.2800	30.00	8.40
0230510100	FRAGUA	kg		0.3500	5.00	1.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		0.1100	8.00	0.88
						53.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.64	1.40
						1.40

Partida **01.03.04.02.05.01 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - DEPOSITO**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **42.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		0.2700	75.00	20.25
						25.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.02.05.02 CONTRAZOCALO DE GRES PORCELANICO GRIS MARMOLIZADO 60X60 - AZOTEA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **42.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
						16.72
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.1700	30.00	5.10
0239050000	AGUA	m3		0.0100	4.00	0.04
0240130065	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx60cm, ALTO TRANSITO	m2		0.2700	75.00	20.25
						25.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.72	0.50
						0.50

Partida **01.03.04.02.06.01 ENCHAPE DE GRES PORCELANICO BLANCO MATE 60X120 MARMOLADO - LAVADERO INTERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **110.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	21.36	17.09
						41.08
	Materiales					
0230010100	PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE 25 KG	BOL		0.3300	30.00	9.90
0230510100	FRAGUA	kg		0.1500	5.00	0.75
0240130068	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60cmx120cm, ALTO TRANSITO	m2		1.0500	40.00	42.00
0262020005	CRUCETA DE PLASTICO DE 1 mm (BOLSA DE 100U)	BOL		2.0000	8.00	16.00
						68.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Partida **01.03.04.02.07.01 PUERTA METALICA BATIENTE P9 (1.00x1.00m)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **700.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030209	PUERTA METALICA BATIENTE P9 (1.00x1.00m)	und		1.0000	700.00	700.00
						700.00

Partida **01.03.04.02.07.02 PUERTA METALICA CORREDIZA P10 (1.00x2.10m)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **1,400.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030208	PUERTA METALICA CORREDIZA P10 (1.00x2.10m)	und		1.0000	1,400.00	1,400.00
						1,400.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.02.08.01 VENTANAS; ALUMINIO SERIE 60 Y VIDRIO LAMINADO 6 MM - CORREDIZO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m2 **291.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.99	39.99
						39.99
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.99	1.20
						1.20
	Subcontratos					
0401010020	VENTANA METALICA DE 1.30X0.30M SEGUN DISEÑO	und		1.0000	250.00	250.00
						250.00

Partida **01.03.04.02.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.03.04.02.09.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **28.0000** EQ. **28.0000** Costo unitario directo por : m2 **16.47**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	29.99	8.57
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1429	21.36	3.05
						11.62
	Materiales					
0230900002	PINTURA IMPRIMANTE	gln		0.0500	50.00	2.50
0254010051	PINTURA LATEX	gln		0.0400	50.00	2.00
						4.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.62	0.35
						0.35

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.02.09.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS Y MUROS MNP**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.99	9.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	21.36	3.42
						13.02
	Materiales					
0230150059	PASTA MURAL	gln		0.0250	45.00	1.13
0239020107	LIJA PARA MADERA N° 120	und		0.0500	3.00	0.15
0254030027	PINTURA LATEX SUPERMATE	gln		0.0400	55.00	2.20
0254910004	IMPRIMANTE PARA MUROS	gln		0.0600	30.00	1.80
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.02	0.39
						0.39

Partida **01.03.04.02.10.01 COBERTURAS CON TR4 ROJO DE 0.4 MM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **114.34**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0666	0.5333	29.99	15.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0666	0.5333	23.60	12.59
0147010004	PEON	hh	0.5334	0.2667	21.36	5.70
						34.28
	Materiales					
0252690002	ALUZIN TR4	m2		1.0250	65.00	66.63
0265700054	TIRAFON 4.5" CON CAPUCHON	und		2.0000	6.20	12.40
						79.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.28	1.03
						1.03

Partida **01.03.04.02.11.01. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.02.11.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.03.04.02.11.01. ACERO ESTRUCTURAL F´Y=4,200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **220.0000** EQ. **220.0000** Costo unitario directo por : kg **7.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	29.99	1.09
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	23.60	0.86
						1.95
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0400	6.00	0.24
0203020004	ACERO CORRUGADO FY= 4200 Kg/cm2	kg		1.0500	4.54	4.77
						5.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.95	0.06
0348960005	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO	hm	0.2500	0.0091	5.00	0.05
						0.11

Partida **01.03.04.02.11.02. CONCRETO F'C=210 KG/CM2.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **616.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.99	31.99
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	23.60	25.17
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	21.36	113.92
						171.08
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.7600	70.00	53.20
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.4200	80.00	33.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		9.5000	36.00	342.00
0239050000	AGUA	m3		0.1790	4.00	0.72
						429.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	171.08	5.13
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
						15.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.02.12.01 LIMPIEZA GENERAL**

Rendimiento **glb/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : glb **300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010098	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb		1.0000	300.00	300.00
						300.00

Partida **01.03.04.03.01.01. GRIFO CROMADO PARA LAVADERO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.03.04.03.01.01. GRIFO CROMADO PARA RIEGO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **50.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230620001	GRIFO DE RIEGO 1"	und		1.0000	38.00	38.00
						38.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Partida **01.03.04.03.01.01. MEDIDOR DE AGUA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **412.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.60	12.59
						12.59
	Materiales					
0230350007	MEDIDOR DE AGUA	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.59	0.38
						0.38

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.03.01.01. SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **64.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.5000	6.00	9.00
0273130027	TEE PVC SAL 2"	und		2.0000	4.80	9.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0030	80.00	0.24
						22.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Partida **01.03.04.03.02.01. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **42.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	21.36	10.68
						40.67
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		0.1050	3.00	0.32
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						0.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.67	1.22
						1.22

Partida **01.03.04.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **13.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010034	TUBERIA PVC SAP 3/4"	m		1.0250	5.00	5.13
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						5.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.03.02.02. RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **11.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.99	6.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	21.36	2.14
						8.14
	Materiales					
0272010033	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m		1.0250	3.00	3.08
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.14	0.24
						0.24

Partida **01.03.04.03.02.03. CODO PVC S/P DE 3/4"X 90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **16.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272530035	CODO DE PVC SAP DE 3/4"x90°	und		1.0000	3.30	3.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0050	80.00	0.40
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Partida **01.03.04.03.02.04. VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2" - VERTICAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **78.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	0.80	1.60
0276090016	VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1/2"	und		1.0000	30.00	30.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						53.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.03.02.04. NICHO PARA VALVULA GLOBO DE AGUA DE 1/2¨ VERTICAL - 0.15m x .20m + TAPA METALICA 1.2mm PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : und **141.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	23.60	6.74
						23.88
	Materiales					
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.2500	1.00	0.25
0265450054	NICHO DE CONCRETO CON MARCO Y TAPA METALICA CON BISAGRA CORRIDA Y CHAPA TIPO BUSH BUTTON 0.20x0.15x0.10 m, e=1/2"	pza		1.0000	85.00	85.00
0272030032	UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00
0272120072	CODO PVC SAP 3/4" x 90°	pza		2.0000	3.00	6.00
0272300075	NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"	pza		2.0000	4.50	9.00
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						117.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.88	0.72
						0.72

Partida **01.03.04.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA REGISTRO DE Ø =3"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **53.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0210150021	REGISTRO DE BRONCE DE 3"	und		1.0000	10.00	10.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						10.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.04.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA LAVADEROS DE Ø =2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **51.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		2.0000	3.80	7.60
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						8.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE Ø=3"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **63.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0277120003	SUMIDERO DE BRONCE DE 3"	pza		1.0000	20.00	20.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						20.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.04.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=3"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **63.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0277120003	SUMIDERO DE BRONCE DE 3"	pza		1.0000	20.00	20.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						20.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Partida **01.03.04.03.03.01. SALIDA PVC - SAL PARA SUMIDERO DE CANALETA DE Ø=2"**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : pto **58.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.99	29.99
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	23.60	11.80
						41.79
	Materiales					
0268040000	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und		1.0000	15.00	15.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	80.00	0.80
						15.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.79	1.25
						1.25

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 3"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **19.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010042	TUBERIA PVC SAL 3"	m		1.0500	8.00	8.40
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						8.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.03.04.03.03.02. TUBERIA DE PVC SAL 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **17.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	21.36	2.85
						10.85
	Materiales					
0273010045	TUBERIA PVC SAL 2"	m		1.0500	6.00	6.30
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						6.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.85	0.33
						0.33

Partida **01.03.04.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 3"X3"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **24.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
						12.00
	Materiales					
0272320012	YEE PVC SAL 3"X3"	und		1.0000	11.00	11.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						12.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.00	0.36
						0.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 3"X2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **32.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272320011	YEE PVC SAL 3"X2"	und		1.0000	10.50	10.50
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						11.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.03.04.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 2"X90°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **25.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530102	CODO PVC SAL 2" x 90°	und		1.0000	3.80	3.80
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						5.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.03.04.03.03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL 3"X45°**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **26.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
						19.99
	Materiales					
0272530109	CODO PVC SAL DE 3" x 45°	und		1.0000	5.00	5.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0150	80.00	1.20
						6.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.99	0.60
						0.60

Partida **01.03.04.03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA A PRESIÓN -RED DE AGUA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.03.04.02 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD - DESAGUE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030196	PRUEBA HIDRAULICA	glb		1.0000	3.00	3.00
						3.00

Partida **01.03.04.04.01.01. SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **64.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090055	CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						20.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.03.04.04.01.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **77.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030035	TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	und		1.0000	17.00	17.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						33.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.04.01.01. SALIDA PARA INTERRUPTOR**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : pto **72.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	29.99	17.14
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	23.60	13.49
						30.63
	Materiales					
0206980003	CONECTOR PVC 15mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0212320043	INTERRUPTOR SIMPLE C/SIN SENSOR DE MOVIMIENTO	pza		1.0000	25.00	25.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.2000	4.20	0.84
0290010006	CURVA PVC-P (ELEC.) 15mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						41.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.63	0.92
						0.92

Partida **01.03.04.04.01.01. LUMINARIA CIRCULAR ADOSADA 40W**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **104.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	21.36	5.70
						13.70
	Materiales					
0211030121	LUMINARIA 40W SMILAR LEDLINEAR-E CL12	und		1.0000	90.00	90.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.0250	4.20	0.11
						90.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.70	0.41
						0.41

Partida **01.03.04.04.02.01. TUBO DE 15mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **5.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.99	1.50
0147010004	PEON	hh	0.1000	0.0100	21.36	0.21
						1.71
	Materiales					
0274010117	TUBO PVC SAP 15mm	m		1.0500	3.00	3.15
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						3.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.71	0.05
						0.05

Partida **01.03.04.04.03.01. ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.03.04.04.03.01. ALIMENTADOR 2-1X2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Partida **01.03.04.04.04.01 TABLERO "ITM"CON 4 CIRCUITOS, INCLUYE EQPDO. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **501.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.99	47.98
						47.98
	Materiales					
0212020056	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20A	und		2.0000	42.00	84.00
0212020110	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A DE 30 mA	und		2.0000	150.00	300.00
0212700101	TABLERO PARA 04 CIRCUITOS	und		1.0000	70.00	70.00
						454.00

Partida **01.03.04.04.05.01 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Partida **01.04.01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	29.99	0.60
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0600	21.36	1.28
						1.88
	Materiales					
0229030101	YESO BOLSA 28 kg	BOL		0.0180	20.00	0.36
0243510063	ESTACAS MADERA	p2		0.0500	6.00	0.30
						0.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.88	0.06
0348010086	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0200	15.00	0.30
0349880002	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0200	5.00	0.10
						0.46

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.04.01.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **70.0000** EQ. **70.0000** Costo unitario directo por : m2 **12.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	29.99	3.43
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.3429	21.36	7.32
						10.75
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.75	0.32
0349100021	PLANCHA COMPACTADORA	hm	1.0000	0.1143	10.00	1.14
						1.46

Partida **01.04.01.01.01.03 CONCRETO EN VEREDAS, F'C =175 KG/CM2, h=0.15 m**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m2 **70.08**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.2000	23.60	4.72
0147010004	PEON	hh	8.0000	0.8000	21.36	17.09
						24.81
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.1000	70.00	7.00
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0500	80.00	4.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.7000	36.00	25.20
0239050000	AGUA	m3		0.1800	4.00	0.72
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		0.8300	7.00	5.81
						43.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.81	0.74
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1000	15.00	1.50
						2.24

Partida **01.04.01.01.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.04.01.01.01.05 ACABADO FROTACHADO EN RAMPAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.67**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						25.26
	Materiales					
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0525	80.00	4.20
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.3425	36.00	12.33
0239050000	AGUA	m3		0.0292	4.00	0.12
						16.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	25.26	0.76
						0.76

Partida **01.04.01.01.01.06 JUNTAS DE DILATACION DE 1" EN RAMPA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **70.0000** EQ. **70.0000** Costo unitario directo por : m **10.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	29.99	3.43
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1143	23.60	2.70
						6.13
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000011	TECNOPOR DE 1" x 4' x 8'	m2		0.0416	2.50	0.10
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.13	0.18
						0.18

Partida **01.04.01.01.02.01 PORTON METALICO SECCIONAL P4 (2.90X2.56M)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **6,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030210	PORTON METALICO SECCIONAL P4 (2.90X2.56M)	und		1.0000	6,000.00	6,000.00
						6,000.00

Partida **01.04.01.01.03.01 SEMBRIO DE GRAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **50.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.3200	21.36	6.84
						6.84
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.1000	4.00	0.40
0253010006	GRASS NATURAL	m2		1.0500	12.00	12.60
0256990030	HUMUS DE LOMBRIZ	kg		5.0000	6.00	30.00
						43.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.84	0.21
						0.21

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.04.01.02.01.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **77.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030035	TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	und		1.0000	17.00	17.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						33.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.04.01.02.02.01. TUBO DE 15mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **5.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.99	1.50
0147010004	PEON	hh	0.1000	0.0100	21.36	0.21
						1.71
	Materiales					
0274010117	TUBO PVC SAP 15mm	m		1.0500	3.00	3.15
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						3.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.71	0.05
						0.05

Partida **01.04.01.02.03.01. ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.04.01.02.04.01 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.04.02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	29.99	0.60
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0600	21.36	1.28
						1.88
	Materiales					
0229030101	YESO BOLSA 28 kg	BOL		0.0180	20.00	0.36
0243510063	ESTACAS MADERA	p2		0.0500	6.00	0.30
						0.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.88	0.06
0348010086	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0200	15.00	0.30
0349880002	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0200	5.00	0.10
						0.46

Partida **01.04.02.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **70.0000** EQ. **70.0000** Costo unitario directo por : m2 **12.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	29.99	3.43
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.3429	21.36	7.32
						10.75
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.75	0.32
0349100021	PLANCHA COMPACTADORA	hm	1.0000	0.1143	10.00	1.14
						1.46

Partida **01.04.02.01.01.03 CONCRETO EN VEREDAS, F'C =175 KG/CM2, h=0.15 m**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m2 **70.08**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.2000	23.60	4.72
0147010004	PEON	hh	8.0000	0.8000	21.36	17.09
						24.81
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.1000	70.00	7.00
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0500	80.00	4.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.7000	36.00	25.20
0239050000	AGUA	m3		0.1800	4.00	0.72
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		0.8300	7.00	5.81
						43.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.81	0.74
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1000	15.00	1.50
						2.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.04.02.01.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.04.02.01.01.05 ACABADO FROTACHADO EN RAMPAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.67**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						25.26
	Materiales					
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0525	80.00	4.20
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.3425	36.00	12.33
0239050000	AGUA	m3		0.0292	4.00	0.12
						16.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	25.26	0.76
						0.76

Partida **01.04.02.01.01.06 JUNTAS DE DILATACION DE 1" EN RAMPA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **70.0000** EQ. **70.0000** Costo unitario directo por : m **10.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	29.99	3.43
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1143	23.60	2.70
						6.13
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000011	TECNOPOR DE 1" x 4' x 8'	m2		0.0416	2.50	0.10
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.13	0.18
						0.18

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.04.02.01.02.01 PORTON METALICO SECCIONAL P2 (2.40X2.56M) EST 2 Y 3**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **6,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030211	PORTON METALICO SECCIONAL P2 (2.40X2.56M)	und		1.0000	6,000.00	6,000.00
						6,000.00

Partida **01.04.02.01.03.01 SEMBRIO DE GRAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **50.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.3200	21.36	6.84
						6.84
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.1000	4.00	0.40
0253010006	GRASS NATURAL	m2		1.0500	12.00	12.60
0256990030	HUMUS DE LOMBRIZ	kg		5.0000	6.00	30.00
						43.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.84	0.21
						0.21

Partida **01.04.02.02.01.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **77.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030035	TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	und		1.0000	17.00	17.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						33.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.04.02.02.02.01. TUBO DE 15mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **5.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.99	1.50
0147010004	PEON	hh	0.1000	0.0100	21.36	0.21
						1.71
	Materiales					
0274010117	TUBO PVC SAP 15mm	m		1.0500	3.00	3.15
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						3.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.71	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.04.02.02.03.01. ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.04.02.02.04.01 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Partida **01.04.02.02.05.01 CAJA DE F°G° 100x100mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **30.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.60	6.29
						14.29
	Materiales					
0212010021	CAJA DE F° G° 100x100mm c/tapa	und		1.0000	15.30	15.30
						15.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.29	0.43
						0.43

Partida **01.04.03.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	29.99	0.60
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0600	21.36	1.28
						1.88
	Materiales					
0229030101	YESO BOLSA 28 kg	BOL		0.0180	20.00	0.36
0243510063	ESTACAS MADERA	p2		0.0500	6.00	0.30
						0.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.88	0.06
0348010086	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0200	15.00	0.30
0349880002	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0200	5.00	0.10
						0.46

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.04.03.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **70.0000** EQ. **70.0000** Costo unitario directo por : m2 **12.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	29.99	3.43
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.3429	21.36	7.32
						10.75
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.75	0.32
0349100021	PLANCHA COMPACTADORA	hm	1.0000	0.1143	10.00	1.14
						1.46

Partida **01.04.03.01.01.03 CONCRETO EN VEREDAS, F'C =175 KG/CM2, h=0.15 m**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m2 **70.08**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.2000	23.60	4.72
0147010004	PEON	hh	8.0000	0.8000	21.36	17.09
						24.81
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.1000	70.00	7.00
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0500	80.00	4.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.7000	36.00	25.20
0239050000	AGUA	m3		0.1800	4.00	0.72
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		0.8300	7.00	5.81
						43.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.81	0.74
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1000	15.00	1.50
						2.24

Partida **01.04.03.01.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.04.03.01.01.05 ACABADO FROTACHADO EN RAMPAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.67**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						25.26
	Materiales					
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0525	80.00	4.20
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.3425	36.00	12.33
0239050000	AGUA	m3		0.0292	4.00	0.12
						16.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	25.26	0.76
						0.76

Partida **01.04.03.01.01.06 JUNTAS DE DILATACION DE 1" EN RAMPA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **70.0000** EQ. **70.0000** Costo unitario directo por : m **10.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	29.99	3.43
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1143	23.60	2.70
						6.13
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000011	TECNOPOR DE 1" x 4' x 8'	m2		0.0416	2.50	0.10
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.13	0.18
						0.18

Partida **01.04.03.01.02.01 PORTON METALICO SECCIONAL P2 (2.40X2.56M) EST 2 Y 3**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **6,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030211	PORTON METALICO SECCIONAL P2 (2.40X2.56M)	und		1.0000	6,000.00	6,000.00
						6,000.00

Partida **01.04.03.01.03.01 SEMBRIO DE GRAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **50.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.3200	21.36	6.84
						6.84
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.1000	4.00	0.40
0253010006	GRASS NATURAL	m2		1.0500	12.00	12.60
0256990030	HUMUS DE LOMBRIZ	kg		5.0000	6.00	30.00
						43.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.84	0.21
						0.21

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.04.03.02.01.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **77.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030035	TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	und		1.0000	17.00	17.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						33.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.04.03.02.02.01. TUBO DE 15mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **5.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.99	1.50
0147010004	PEON	hh	0.1000	0.0100	21.36	0.21
						1.71
	Materiales					
0274010117	TUBO PVC SAP 15mm	m		1.0500	3.00	3.15
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						3.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.71	0.05
						0.05

Partida **01.04.03.02.03.01. ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.04.03.02.04.01 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.04.03.02.05.01 CAJA DE F°G° 100x100mm C/TAPA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **30.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.99	8.00
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.60	6.29
						14.29
	Materiales					
0212010021	CAJA DE F° G° 100x100mm c/tapa	und		1.0000	15.30	15.30
						15.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.29	0.43
						0.43

Partida **01.04.04.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **3.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	29.99	0.60
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0600	21.36	1.28
						1.88
	Materiales					
0229030101	YESO BOLSA 28 kg	BOL		0.0180	20.00	0.36
0243510063	ESTACAS MADERA	p2		0.0500	6.00	0.30
						0.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.88	0.06
0348010086	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0200	15.00	0.30
0349880002	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0200	5.00	0.10
						0.46

Partida **01.04.04.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **70.0000** EQ. **70.0000** Costo unitario directo por : m2 **12.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	29.99	3.43
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.3429	21.36	7.32
						10.75
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.75	0.32
0349100021	PLANCHA COMPACTADORA	hm	1.0000	0.1143	10.00	1.14
						1.46

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.04.04.01.01.03 CONCRETO EN VEREDAS, F'C =175 KG/CM2, h=0.15 m**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m2 **70.08**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	29.99	3.00
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.2000	23.60	4.72
0147010004	PEON	hh	8.0000	0.8000	21.36	17.09
						24.81
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.1000	70.00	7.00
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0500	80.00	4.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.7000	36.00	25.20
0239050000	AGUA	m3		0.1800	4.00	0.72
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		0.8300	7.00	5.81
						43.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.81	0.74
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1000	15.00	1.50
						2.24

Partida **01.04.04.01.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **76.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.99	19.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.60	15.73
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	21.36	7.12
						42.84
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1500	6.00	0.90
0202010003	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg		0.0500	6.00	0.30
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	6.00	0.30
0243940003	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		4.4700	7.00	31.29
						32.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.84	1.29
						1.29

Partida **01.04.04.01.01.05 ACABADO FROTACHADO EN RAMPAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.67**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.99	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.60	4.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	21.36	8.54
						25.26
	Materiales					
0205010033	ARENA GRUESA	m3		0.0525	80.00	4.20
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 KG.)	bls		0.3425	36.00	12.33
0239050000	AGUA	m3		0.0292	4.00	0.12
						16.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	25.26	0.76
						0.76

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.04.04.01.01.06 JUNTAS DE DILATACION DE 1" EN RAMPA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **70.0000** EQ. **70.0000** Costo unitario directo por : m **10.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	29.99	3.43
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1143	23.60	2.70
						6.13
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0063	95.00	0.60
0213010013	ASFALTO RC-250	gln		0.1200	25.00	3.00
0260000011	TECNOPOR DE 1" x 4' x 8'	m2		0.0416	2.50	0.10
						3.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.13	0.18
						0.18

Partida **01.04.04.01.02.01 PORTON METALICO SECCIONAL P2 (2.40X2.56M) EST 2 Y 3**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **6,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401030211	PORTON METALICO SECCIONAL P2 (2.40X2.56M)	und		1.0000	6,000.00	6,000.00
						6,000.00

Partida **01.04.04.01.03.01 SEMBRIO DE GRAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **50.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.3200	21.36	6.84
						6.84
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.1000	4.00	0.40
0253010006	GRASS NATURAL	m2		1.0500	12.00	12.60
0256990030	HUMUS DE LOMBRIZ	kg		5.0000	6.00	30.00
						43.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.84	0.21
						0.21

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2701006 "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR FLORES - LIMA**
Subpresupuesto **002 MULTIFAMILIAR FLORES** Fecha presupuesto **09/01/2026**

Partida **01.04.04.02.01.01. SALIDA PARA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED Y TECHO DOBLE C/TOMA A TIERRA, 20A, 220V**

Rendimiento **pto/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : pto **77.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.99	23.99
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.60	18.88
						42.87
	Materiales					
0206980002	CONECTOR PVC 20mm	und		2.0000	2.80	5.60
0212030035	TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	und		1.0000	17.00	17.00
0212090056	CAJA GALV. RECT. PESADA 4" x 2" x 2 1/4"	und		1.0000	4.00	4.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rll		0.3000	4.20	1.26
0290010003	CURVA PVC-P (ELEC.) 20mm	und		2.0000	2.00	4.00
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0200	80.00	1.60
						33.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.87	1.29
						1.29

Partida **01.04.04.02.02.01. TUBO DE 15mmØ PVC-L**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **5.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.99	1.50
0147010004	PEON	hh	0.1000	0.0100	21.36	0.21
						1.71
	Materiales					
0274010117	TUBO PVC SAP 15mm	m		1.0500	3.00	3.15
0298010001	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0040	80.00	0.32
						3.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.71	0.05
						0.05

Partida **01.04.04.02.03.01. ALIMENTADOR 3-1X4.0mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **5.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060006	ALIMENTADOR 4.0mm2 NH90	m		1.0000	5.00	5.00
						5.00

Partida **01.04.04.02.04.01 ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : m **4.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0206060007	ALIMENTADOR 2.5mm2 NH90	m		1.0000	4.00	4.00
						4.00